Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт
ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Судогодский район, п.Бег, ул.Октябрьская, д.29 РЕМОНТ КРЫШИ

Корректировка

Сметная документация по программе капремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области на 2016 год.

ВЛАДИМИР 2016

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 3 (в редакции 2014 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 240 от 03.03.2015 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2016г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2015 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(67) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Судогодский район, п.Бег, ул.Октябрьская, д.29

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Судогодский район, п.Бег, ул.Октябрьская, д.29

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.84
2.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.32
3.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.04
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.8
5.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.84
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	5.272352
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.2336
	Коньковый элемент из оцинкованной стали	м	45.1
6.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.01
7.	Устройство слуховых окон	слуховое окно	1
	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	0.5
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	м2	0.5
	Скобяные изделия для оконных блоков	комплект	1
8.	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01
9.	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью	100 м2	0.04
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор) при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.84
	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	л	194.66666666
11.	Устройство снегозадержателей	м	12
12.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.02
13.	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02
14.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.1
15.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.882
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	14.882

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

< 2016 * 8 * 02-01-08 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Судогодский район, п.Бег, ул.Октябрьская, д.29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Судогодский район, п.Бег, ул.Октябрьская, д.29

Основание: ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком

Сметная стоимость: **777.480** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.924** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **112.750** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-008-04**	**Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**	**100 м2 покрытия**		**5.84**	**154.66**	**903**	**1 895.21**	**11 068.04**	**12.257**
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	15.9	92.856	7.800	724	113.100	10 502.01	14.5
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	26.864	6.66	179	21.07	566.02	3.164
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	717	84% =(110*0.9*(0.85))	8 821.69	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	434	48% =(70*0.85*(0.8))	5 040.96	
		Всего с НР и СП					2 054		24 930.69	
2.	**Е58-5-1**	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон**	**100 м**		**3.32**	**3 621.50**	**12 023**	**19 419.54**	**64 472.87**	**5.362**
2. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	39.87	132.3684	8.530	1 129	123.690	16 372.65	14.501
2. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	2.1248	1.70	4	5.37	11.41	3.159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.35	1.162	87.17 *11.60*	101 *13*	690.71	802.61	7.924
2. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.038	0.12616	5 160.53	651	50 988.06	6 432.65	9.88
2. 5.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	6.972	1 454.15	10 138	5 859.66	40 853.55	4.03
		Накладные расходы				83%	937	71% =(83.0* (0.85))	11 624.58	
		Сметная прибыль				65%	734	52% =(65.0* (0.8))	8 513.78	
		Всего с НР и СП					13 694		84 611.23	
3.	**Е58-18-1**	**Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм**	**100 м2 сменяемой обрешетки**		**5.04**	**1 456.21**	**7 339**	**10 405.58**	**52 444.14**	**7.146**
3. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	45.7	230.328	7.940	1 829	115.130	26 517.66	14.5
3. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	1.1592	1.70	2	5.37	6.22	3.159
3. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.18	0.9072	87.17 *11.60*	79 *11*	690.71	626.61	7.924
3. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00504	5 160.53	26	50 988.06	256.98	9.88
3. 5.	с102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.8	4.032	1 340.14	5 403	6 209.49	25 036.66	4.633
3. 6.	с509-9900	Строительный мусор	т	1.27	6.4008					
		Накладные расходы				83%	1 518	71% =(83.0* (0.85))	18 827.54	
		Сметная прибыль				65%	1 189	52% =(65.0* (0.8))	13 789.18	
		Всего с НР и СП					10 046		85 060.86	
4.	**Е58-18-4**	**Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм**	**100 м2 сменяемой обрешетки**		**0.8**	**5 138.34**	**4 111**	**31 634.54**	**25 307.63**	**6.156**
4. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	95.69	76.552	7.940	608	115.130	8 813.43	14.5
4. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.87	0.696	1.70	1	5.37	3.74	3.159
4. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.78	0.624	87.17 *11.60*	54 *7*	690.71	431.00	7.924
4. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0032	5 160.53	17	50 988.06	163.16	9.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 5.	с102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3.2	2.56	1 340.14	3 431	6 209.49	15 896.29	4.633
4. 6.	с509-9900	Строительный мусор	т	1.7	1.36					
		Накладные расходы				83%	505	71% =(83.0* (0.85))	6 257.54	
		Сметная прибыль				65%	395	52% =(65.0* (0.8))	4 582.98	
		Всего с НР и СП					5 011		36 148.15	
5.	**Е12-01-023-01**	**Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля**	**100 м2 кровли**		**5.84**	**1 055.39**	**6 163**	**10 015.63**	**58 491.29**	**9.491**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	44.3095	258.76748	8.640	2 236	125.280	32 418.39	14.5
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.9875*	*5.767*	*13.500*	*78*	*195.750*	*1 128.89*	*14.5*
5. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.625	3.65	86.40 *13.50*	315 *49*	859.95 *195.75*	3 138.82 *714.49*	9.953 14.5
5. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.3625	2.117	111.99 *13.50*	237 *29*	770.30 *195.75*	1 630.73 *414.40*	6.878 14.5
5. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	17.593	1.95	34	4.01	70.55	2.056
5. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.5	2.92	87.17 *11.60*	255 *34*	690.71	2 016.87	7.924
5. 7.	С101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	645	3766.8	0.66	2 486	2.85	10 735.38	4.318
5. 8.	С101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	81	473.04	0.72	341	3.51	1 660.37	4.875
5. 9.	С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	93.44	2.78	260	72.99	6 820.19	26.255
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	2 499	92% =(120*0.9* (0.85))	30 863.50	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	1 273	44% =(65*0.85* (0.8))	14 760.80	
		Всего с НР и СП					9 935		104 115.59	
6.	**С101-3843**	**Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7**	**т**		**5.272352**	**7 195.27**	**37 936**	**42 090.08**	**221 913.72**	**5.85**
		Объем: 584*0.0074*1.22								
7.	**С101-1875**	**Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм**	**т**		**0.2336**	**7 878.53**	**1 840**	**43 312.02**	**10 117.69**	**5.499**
		Объем: 0.04*5.84								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**П-райс 3.**	**Коньковый элемент из оцинкованной стали**	**м**		**45.1**	**31.01**	**1 399**	**178.00**	**8 027.80**	**5.738**
9.	**Е58-2-2**	**Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных**	**100 шт.**		**0.01**	**2 466.21**	**25**	**35 642.47**	**356.42**	**14.257**
9. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	309.3	3.093	7.940	25	115.130	356.10	14.5
9. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.061	1.70		5.37	0.33	3.159
9. 3.	с509-9900	Строительный мусор	т	5.6	0.056					
		Накладные расходы				83%	21	71% =(83.0* (0.85))	252.83	
		Сметная прибыль				65%	16	52% =(65.0* (0.8))	185.17	
		Всего с НР и СП					62		794.42	
10.	**Е10-01-003-01**	**Устройство слуховых окон**	**слуховое окно**		**1**	**368.95**	**369**	**2 542.02**	**2 542.02**	**6.889**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	7.6245	7.6245	8.530	65	123.690	943.07	14.501
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.1375*	*0.1375*	*13.500*	*2*	*195.750*	*26.92*	*14.5*
10. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.1375	111.99 *13.50*	15 *2*	770.30 *195.75*	105.92 *26.92*	6.878 14.5
10. 4.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2	0.2	0.95		4.09	0.82	4.305
10. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.1375	87.17 *11.60*	12 *2*	690.71	94.97	7.924
10. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0014	5 160.53	7	50 988.06	71.38	9.88
10. 7.	С102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.06	690.50	41	6 122.03	367.32	8.866
10. 8.	с102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.06	1 371.17	82	6 209.49	372.57	4.529
10. 9.	с102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	0.1	1 454.15	145	5 859.66	585.97	4.03
		Накладные расходы				106% =(118*0.9)	71	90% =(118*0.9* (0.85))	872.99	
		Сметная прибыль				54% =(63*0.85)	36	43% =(63*0.85* (0.8))	417.10	
		Всего с НР и СП					476		3 832.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	**С203-0177**	**Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой**	**м2**		**0.5**	**290.54**	**145**	**2 793.75**	**1 396.88**	**9.634**
12.	**С203-0254**	**Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2**	**м2**		**0.5**	**112.60**	**56**	**793.78**	**396.89**	**7.087**
13.	**С101-0933**	**Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м**	**комплект**		**1**	**22.94**	**23**	**71.27**	**71.27**	**3.099**
14.	**Е15-04-024-05**	**Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.01**	**1 005.55**	**10**	**7 586.53**	**75.87**	**7.587**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	51.2325	0.512325	8.740	4	126.730	64.93	14.5
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.0125*	*0.000125*	*13.500*		*195.750*	*0.02*	*14.5*
14. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.0125	0.000125	31.26 *13.50*		223.78 *195.75*	0.03 *0.02*	7.159 14.5
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.0005	87.17 *11.60*		690.71	0.35	7.924
14. 5.	С101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25	т	0.0245	0.000245	20 439.64	5	34 353.34	8.42	1.681
14. 6.	С101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0.0015	0.000015	14 323.20		50 127.88	0.75	3.5
14. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.008	19.65		109.85	0.88	5.59
14. 8.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00005	2 863.91		9 675.27	0.48	3.378
14. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.23	0.0023	3.00		13.10	0.03	4.367
14. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000004	100.61		971.11		9.652
		Накладные расходы				95% =(105*0.9)	4	80% =(105*0.9*(0.85))	51.96	
		Сметная прибыль				47% =(55*0.85)	2	37% =(55*0.85*(0.8))	24.03	
		Всего с НР и СП					16		151.86	
15.	**Е10-01-044-12**	**Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (Применительно)**	**100 м2 проемов**		**0.04**	**6 613.48**	**265**	**39 335.56**	**1 573.42**	**5.937**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	91.7585	3.67034	8.170	30	118.470	434.83	14.501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.0875*	*0.0035*	*13.500*		*195.750*	*0.69*	*14.5*
15. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0875	0.0035	111.99		770.30	2.70	6.878
			(1)			*13.50*		*195.75*	*0.69*	14.5
15. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1375	0.0055	87.17		690.71	3.80	7.924
			(1)			*11.60*				
15. 5.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.0012	0.000048	6 180.64		51 079.16	2.45	8.264
15. 6.	C101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.72	0.0288	8 103.62	233	39 223.98	1 129.65	4.84
		Накладные расходы				106% =(118*0.9)	32	90% =(118*0.9*(0.85))	391.97	
		Сметная прибыль				54% =(63*0.85)	16	43% =(63*0.85*(0.8))	187.27	
		Всего с НР и СП					313		2 152.66	
16.	**E26-02-018-01**	**Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251**	**100 м2 обрабатываемой поверхности**		**5.84**	**287.63**	**1 680**	**2 650.98**	**15 481.72**	**9.215**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	31-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	14.8465	86.70356	9.510	825	137.900	11 956.42	14.501
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.175*	*1.022*	*11.600*	*12*	*168.200*	*171.90*	*14.5*
16. 3.	X03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.175	1.022	27.66	28	216.87	221.64	7.841
			(1)			*11.60*	*12*	*168.20*	*171.90*	14.5
16. 4.	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	14.8875	86.943	6.82	593	17.40	1 512.81	2.551
16. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.425	2.482	87.17	216	690.71	1 714.34	7.924
			(1)			*11.60*	*29*			
16. 6.	C101-1757	Ветошь	кг	1	5.84	3.00	18	13.10	76.50	4.367
16. 7.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.0584	2.41				
		Накладные расходы				90% =(100*0.9)	753	77% =(100*0.9*(0.85))	9 338.81	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	502	48% =(70*0.85*(0.8))	5 821.59	
		Всего с НР и СП					2 936		30 642.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**С113-8104**	**Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)**	**л**		**194.6666 6666**	**35.54**	**6 918**	**112.83**	**21 964.24**	**3.175**
		Объем: 584*0.4/1.2								
18.	**Е12-01-012-01**	**Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)**	**100 м ограждения**		**0.12**	**158.32**	**19**	**1 553.34**	**186.40**	**9.811**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	7.6705	0.92046	8.860	8	128.470	118.25	14.5
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.3625*	*0.0435*	*13.500*	*1*	*195.750*	*8.52*	*14.5*
18. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.225	0.027	86.40 *13.50*	2	859.95 *195.75*	23.22 *5.29*	9.953 14.5
18. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.0165	111.99 *13.50*	2	770.30 *195.75*	12.71 *3.23*	6.878 14.5
18. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.3625	0.2835	8.10	2	34.11	9.67	4.211
18. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.175	0.021	87.17 *11.60*	2	690.71	14.50	7.924
18. 7.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0005	0.00006	9 600.99	1	63 396.01	3.80	6.603
18. 8.	С101-1851	Резина прессованная	кг	0.52	0.0624	31.40	2	67.97	4.24	2.165
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	10	92% =(120*0.9*(0.85))	116.63	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	5	44% =(65*0.85*(0.8))	55.78	
		Всего с НР и СП					34		358.81	
19.	**П-райс 1.**	**Снегозадержатель**	**м**		**12**	**93.01**	**1 116**	**533.88**	**6 406.56**	**5.741**
20.	**Е61-31-1**	**Оштукатуривание поверхности дымовых труб**	**100 м2 поверхности**		**0.02**	**2 000.60**	**40**	**22 570.82**	**451.42**	**11.286**
20. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	2.628	9.290	24	134.710	354.02	14.501
20. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.022	1.70		5.37	0.12	3.159
20. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.0364	427.02	16	2 672.54	97.28	6.259
20. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.007	2.41				
		Накладные расходы				79%	19	67% =(79.0* (0.85))	237.19	
		Сметная прибыль				50%	12	40% =(50.0* (0.8))	141.61	
		Всего с НР и СП					71		830.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	**Е62-37-1**	**Окраска известковыми составами печей, стояков, труб**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.02**	**123.98**	**2**	**1 592.29**	**31.85**	**15.925**
21. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	12.17	0.2434	8.530	2	123.690	30.11	14.501
21. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	87.17		690.71	0.14	7.924
			(1)			*11.60*				
21. 3.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002	3.00		13.10	0.03	4.367
21. 4.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.000008	12 556.27		41 143.30	0.33	3.277
21. 5.	С405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.00038	734.50		3 279.20	1.25	4.465
21. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.0002	2.41				
		Накладные расходы				80%	2	68% =(80.0* (0.85))	20.47	
		Сметная прибыль				50%	1	40% =(50.0* (0.8))	12.04	
		Всего с НР и СП					5		64.37	
22.	**Е58-21-1**	**Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал**	**10 шт.**		**1.1**	**713.95**	**785**	**5 299.42**	**5 829.36**	**7.426**
22. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	18.6	20.46	8.170	167	118.470	2 423.90	14.501
22. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.033	87.17	3	690.71	22.79	7.924
			(1)			*11.60*				
22. 3.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.071	0.0781	7 878.53	615	43 312.02	3 382.67	5.497
22. 4.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.052	0.0572					
		Накладные расходы				83%	139	71% =(83.0* (0.85))	1 720.97	
		Сметная прибыль				65%	109	52% =(65.0* (0.8))	1 260.43	
		Всего с НР и СП					1 032		8 810.76	
23.	**Т01-01-01-041**	**Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**		**14.882**	**42.98**	**640**	**325.61**	**4 845.73**	**7.571**
24.	**Т03-21-01-010**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км**	**1 т груза**		**14.882**	**11.42**	**170**	**83.12**	**1 236.99**	**7.276**

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**83 979**	**514 690.22**	**6.129**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**7 225**	**89 398.66**	**12.374**
	4 724	**54 792.74**	**11.599**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						**95 928**		**658 881.62**	**6.869**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ					**20**	**19 186**			
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ						**115 114**			
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							**18**	**118 598.69**	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								**777 480.31**	

Составил: Л.В.Гарлыева

(должность, подпись, Ф.И.О)

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер Н.Н.Мирошников

Начальник РЦЦС С.А.Сидорова