

«СОГЛАСОВАНО»

ООО «Кольчуг-Проект»



Колпаков ЕЛ

«УТВЕРЖДАЮ»

ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»



Мельникова НВ

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации
текущего ремонта системы отопления зданий
ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат
для умственно-отсталых детей» по адресу:
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Мира, 73

г. Кольчугино

2018 год

1	Основание для проектирования	Договор на выполнение проектных работ
2	Вид строительства	Текущий ремонт
3	Стадийность проектирования	Проектная документация
4	Требования к вариантной разработке	Не требуются
5	Особые условия строительства	Предусмотреть требования к конструктивным решениям для детских учреждений и детей-инвалидов
6	Основные технико-экономические показатели	Выполнить ремонт системы отопления для: - жилых блоков – 1968 м² - коридора – 1216 м² - медсанчасти – 322 м² - столовой – 540 м² - баня – 297 м²
7	Основные требования к архитектурно-планировочным решениям	Предусмотреть защитные экраны к батареям отопления
8	Основные требования к инженерному оборудованию	Инженерное оборудование принимать по действующим каталогам или представленным Заказчиком паспортам. Разводку трубопроводов отопления производить полипропиленовыми трубами.
9	Требования по выполнению экологических и санитарно-эпидемиологических условий	По действующим нормам
10	Требования к благоустройству и малым формам	Не требуется
11	Требования по необходимости выполнения демонстрационных материалов	Не требуется
12	Требования по разработке мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Не требуется