


Номер Договора:
Дата Договора:

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 53 556 руб.

 / Господ НЕ /

« 24 » 11 2020.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 53 556 руб.

 /

« 20 » г.

Стройка: ГБУСОВО "Судзальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Объект: ГБУСОВО "Судзальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ
Текущий ремонт пандуса 2 этажа в ГБУСОВО "Судзальский дом-интернат для престарелых и инвалидов" отд. Торчино

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Министра России № 352/пр)".

Сметная стоимость: **53556 руб.**
Нормативная трудоемкость: **31.6 чел.ч**
Сметная заработная плата: **5505 руб.**

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр труд а
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Мех ани зато пов

Цвет, фактуру и качество материалов и изделий согласовать с заказчиком

Раздел 1. Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ФЕР 57-2-3	0.00462	641.00	595.99	45.01	3	3	19	9.31	54	52	2	2	
Разборка покрытий полов: из керамических плиток, 100 м2														
Объем: (0.14+0.3)*1.05														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Всего с НР и СП														
2.	ФЕР 46-04-016-01	1.28	333.60	43.47	279.79	427	56	358	19	3.23	2 273	1 057	1 157	5
Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм, м реза														
Объем: 0.64*2														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Всего с НР и СП														
3.	ФЕР 46-04-016-02	-1.28	82.74	10.76	71.82	-106	-14	-92	19	3.23	-560	-262	-297	-1
На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01, м реза														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Всего с НР и СП														
4.	ФССЦ 01.7.17.06-0084	1	278.49	278.49	289.82	278	278	833.81	1	4.43	478	329	149	2
Круг отрезной алмазный, размер 230х2,6х22 мм, шт														
5.	ФЕР 69-19-2	0.11613	439.01	149.19	289.82	51	17	34	19	4.43	478	329	149	2
Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150, м3														
Объем: 0.14*1.05*(0.15+0.64)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Всего с НР и СП														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. ФЕР 46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 (для утапливания коробки дверного блока), 100 м	0.0105	951.94	404.20	547.74	10	4	6	19	4.46	106	81	26	1
	Накладные расходы					4				99%	80			
	Сметная прибыль					2				=(110*0.9) 60%	49			
	Всего с НР и СП					16				=(70*0.85)	235			
7. ФЕР 56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых, 100 м2	0.00525	113.78	113.78		1	1		19	1	11			
	Объем: 0.5*1.05													
	Накладные расходы		82%			1				82%	9			
	Сметная прибыль		62%			1				62%	7			
	Всего с НР и СП					2					27			
8. ФЕР 56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2	0.021735	288.06	288.06		6	6		19	1	119	119		1
	Объем: 2.3*1.05*0.9													
	Накладные расходы		82%			5				82%	98			
	Сметная прибыль		62%			4				62%	74			
	Всего с НР и СП					15					290			
9. ФЕР 56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 шт	0.01	1 643.90	1 437.99	205.91	16	14	2	19	4.46	282	273	9	2
	Накладные расходы		82%			11				82%	224			
	Сметная прибыль		62%			9				62%	169			
	Всего с НР и СП					36					675			
10. ФЕР 57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м	0.0105	29.41	29.41					19	1	6	6		
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль									80%	5			
	Всего с НР и СП									68%	4			
											15			

Раздел 2. Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	ФЕР 11-01-002-09	0.05985	43.10	<u>35.27</u>	<u>0.30</u>		2		<u>19</u>	<u>3.21</u>	48	<u>40</u>		
Устройство подстилающих слоев: бетонных, м3														
Объем: 0.05*1.05*(1.0/2+0.64)														
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Накладные расходы														
111%														
=(123*0.9)														
64%														
Сметная прибыль														
=(75*0.85)														
Всего с НР и СП														
12.	ФССЦ 04.1.02.05-0006	0.061047	592.76				7				118			
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), м3														
Объем: (0.05985)*1.02														
13.	ФЕР 11-01-011-01	0.01722	388.11	<u>325.06</u>	<u>54.51</u>		7		<u>19</u>	<u>8.77</u>	115	<u>106</u>	<u>8</u>	<u>1</u>
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2														
Объем: 1.05*(1.0+0.64)														
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Накладные расходы														
111%														
=(123*0.9)														
64%														
Сметная прибыль														
=(75*0.85)														
Всего с НР и СП														
14.	ФССЦ 04.3.01.09-0015	0.035129	548.30				19				135			
Раствор готовый кладочный, цементный, М150, м3														
Объем: (0.01722)*2.04														
15.	ФЕР 11-01-047-01	0.01722	17 562.20	<u>3 120.03</u>	<u>30.53</u>		302		<u>54</u>	<u>1</u>	<u>19</u>	<u>15.84</u>	<u>2 322</u>	<u>1 021</u>
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см, 100 м2														
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Накладные расходы														
111%														
=(123*0.9)														
64%														
Сметная прибыль														
=(75*0.85)														
Всего с НР и СП														
16.	ФССЦ 11.2.04.05-0001	0.000172	2 500.00				397				4 121			
Рейки деревянные, сечение 8х18 мм, м3														
Объем: (0.01722)*0.01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17. ФССЦ 14.1.06.02-0002	0.020664	2 919.43												
Клей для плитки (сухая смесь), т														
		2 919.43				60	60		19			413	413	
Объем: (0.01722)*1.2														
18. ФЕР 11-01-049-01	0.0105	243.63				3	2		19			34	33	
Укладка металлического накладного														
профиля (порога), 100 м														
Начисления: Н5= 1.15														
Накладные расходы														
			111%			2				111%		37		
			=(123*0.9)							=(123*0.9)				
Сметная прибыль														
			64%			1				64%		21		
			=(75*0.85)							=(75*0.85)				
Всего с НР и СП														
19. ФССЦ 09.2.03.02-0022	1.1025	22.58				25	25		240.41			265	265	
Профили стыкоперекрывающие из														
алюминиевых сплавов (порожки) с														
покрытием, ширина 60 мм, м														
Объем: (0.0105)*105.0														
20. ФЕР 10-01-047-01	0.02415	11 995.32				290	43		6			2 151	809	37
Установка блоков из ПВХ в наружных														
и внутренних дверных проемах: в														
каменных стенах площадью проема														
до 3 м2, 100 м2														
Объем: 2.3*1.05														
Накладные расходы														
			106%			47				106%		883		
			=(118*0.9)							=(118*0.9)				
Сметная прибыль														
			54%			24				54%		450		
			=(63*0.85)							=(63*0.85)				
Всего с НР и СП														
21. ФССЦ 11.3.01.05-0003	2.415	1 428.35				349	3 449		4 914.24			11 868	11 868	
Блоки дверные внутренние: светлые														
(со светопрозрачным заполнением														
верхней части и глухим заполнением														
нижней части полотна) (ГОСТ														
30970-2002), м2														
Объем: (0.02415)*100.0														
22. ФЕР 15-01-050-04	0.032544	1 801.98				59	52		1			1 095	1 087	9
Облицовка оконных и дверных														
откосов декоративным														
бумажно-слоистым пластиком или														
листами из синтетических														
материалов на клею, 100 м2														
Объем: (2.3*2+2.18)*0.48														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Накладные расходы														
			95%			54				95%	1 037			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
Сметная прибыль														
			47%			27				47%	513			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
Всего с НР и СП														
						140					2 646			
23. ФССЦ 11.3.03.05-0011	3.41712	59.16				202					915			
Сэндвич-панели для откосов														
наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2														
Объем: (0.032544)*105.0														
24. ФССЦ 14.5.01.07-0137	0.289642	57.74				17					101			
Герметик силиконовый: Макросил АХ, белый, бесцветный, л														
Объем: (0.032544)*8.9														
25. ФССЦ 14.5.01.05-0001	0.97632	89.33				87					443			
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная), л														
Объем: (0.032544)*30.0														
26. ФЕР 10-01-036-01	0.0678	101.72				7					97			
Установка углов ПВХ на клею, 100 м														
Объем: 2.3*2+2.18														
Начисления: Н5= 1.15														
Накладные расходы														
			106%			4				106%	90			
			=(118*0.9)							=(118*0.9)				
Сметная прибыль														
			54%			2				54%	46			
			=(63*0.85)							=(63*0.85)				
Всего с НР и СП														
						13					233			
27. ФССЦ 11.3.03.13-0047	0.678	44.30				30					153			
Уголок из ПВХ, размер 40х40 мм, 10 м														
Объем: (0.0678)*10.0														
						30					153			
28. ФЕР 15-02-031-01	0.005785	4 239.36				25					290			
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, 100 м2														
Объем: (2.3+2.15)*0.13														
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Накладные расходы														
			95%			10				95%	203			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
			47%				5			47%		101		
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
Всего с НР и СП														
						41						594		
29. ФЕР 15-04-007-01	0.005785	1 093.39		<u>437.82</u>	<u>13.01</u>	6	3		<u>19</u>	<u>5.95</u>		76	<u>48</u>	
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2		642.56		2.46			4		7.26	19			27	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Накладные расходы														
			95%			3				95%		46		
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
			47%			1				47%		23		
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
Сметная прибыль														
						10						144		
Всего с НР и СП														
30. ФССЦ 14.3.02.01-0385	0.000174	20 930.40				4	4		110			19		
Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВДА-Н, т		20 930.40							100.98			19		
Объем: (0.005785)*0.03														
31. ФССЦ 14.4.01.02-0012	0.1157	13.08		13.08		2	2		66.71			8	8	
Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая, кг														
Объем: (0.005785)*20.0														
32. ФЕР 46-08-012-01	0.08	65.19		<u>56.90</u>	<u>7.15</u>	5	5	1	<u>19</u>	<u>4.53</u>		89	<u>86</u>	3 1
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм ОП п.1.46 Прил. 46.2 %озп=2 Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, 100 шт				1.14					1	1				
Начисления: Н17= 2														
Объем: 4*(2)														
Накладные расходы														
			99%			5				99%		85		
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
			60%			3				60%		52		
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
Сметная прибыль														
						13						226		
Всего с НР и СП														
33. ФССЦ 01.7.15.02-0033	0.08	116.00				9	9		1 005.23			80		
Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм, 100 шт		116.00										80		
Объем: (0.08)*1.0														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34. ФЕР 17-01-002-05		0.2	75.79	<u>69.70</u>		15	<u>14</u>		<u>19</u>	<u>1</u>	271	<u>265</u>		1
Установка туалетных полочек (прим. поручень, 10 шт														
Начисления: Н5= 1.15														
Накладные расходы														
			115%			16			115%		305			
			=(128*0.9)						=(128*0.9)					
Сметная прибыль			71%			10			71%		188			
			=(83*0.85)						=(83*0.85)					
Всего с НР и СП				41							764			
35. С 03	2	709.24		709.24		1 418	1 418		7.79		11 050	11 050		
Поручень для инвалидов в ванную														
У-образный откидной с упором в пол														
85x80x10 см, компл.														
Объем: (0.2)*10.0														
36. ФССЦпг 01-01-01-041	0.16	42.98		<u>42.98</u>		7		2		<u>420.29</u>	67		<u>62</u>	
Погрузка при автомобильных перевозках:														
мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза														
37. ФССЦпг 03-21-01-047	0.16	25.98		<u>25.98</u>		4		4		<u>219.14</u>	35		<u>35</u>	
Перевозка грузов I класса														
автомобильными-самосвалами														
грузоподъемностью 10 т работающих														
вне карьера на расстояние: до 47 км,														
1 т груза														

ИТОГО ПО СМЕТЕ 6 777 288 329 36 001 5 456 1 217

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 308 274 318 24 313 5 191 1 115

4 193 4 715 1 15 227 18 008 49

МАТЕРИАЛОВ - 272 154

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 10; %=99 - по стр. 2, 3, 6, 32; %=78 - по стр. 5; %=82 - по стр. 7-9; %=111 - по стр. 11, 13, 15, 18; %=106 - по стр. 20, 26; %=95 - по стр. 22, 28, 29)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 10; %=60 - по стр. 2, 3, 6, 32; %=50 - по стр. 5; %=62 - по стр. 7-9; %=64 - по стр. 11, 13, 15, 18; %=54 - по стр. 20, 26; %=47 - по стр. 22, 28, 29)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 734 1 443

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 443

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 443

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 15 14 1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 34) 16 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 34)													
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -													
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -													
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -													
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ (с НР и СП)													
	Справочно:													
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ													
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ													
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 32)													
	Стоимость эксплуатации машин													
	Оплата механизаторов													
	Сметная стоимость матер. с оборудованием													
	Сметная заработная плата													
	Нормативная трудоемкость													
	НДС 20 %													
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС													
						10					188			
						41					764			
						11		11			102			102
						11					102			
						7 229					44 630			
						288					5 499			
						164					3 130			
											33			33
						329					1 217			
						1					49			
						6 159					29 329			
						289					5 505			
						31.6					31.6			
						1 446					8 926			
						8 675					53 556			
							8 675					53 556		
								8 675					53 556	
														53 556

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

