

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ 2021 г.

Текущий ремонт помещений структурного подразделения государственного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной кожно-венерологический диспансер» расположенного по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр.-т, д. 45, пом. III

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(локальный сметный расчет)

на Общеобразовательные работы, Текущий ремонт помещений структурного подразделения государственного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной кожно-венерологический диспансер» расположенного по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр.-т, д. 45, пом. III

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект №10	Базисные цены	Текущие цены
Сметная стоимость	193,807	1557,715 тыс.руб.
Средства на оплату труда	15,49	297,918 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	1708,94	1708,94 чел.час
Трудозатраты механизаторов	25,96	25,97 чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.		

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена			Текущая стоимость всего			Затр. Труда					
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	
1	ФЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) Накладные расходы от ФОТ(184 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(184 руб.) Всего с НР и СП	0,025 (2,5 / 100)	398,87	369,8	29,07	10	9	1	19,23	9,66	185	178	7	1,15						
2	ФЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт.) Накладные расходы от ФОТ(205 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(205 руб.) Всего с НР и СП	0,01 (1 / 100)	1148,79	1051,72	97,07	11	11		19,23	5,63	208	203	5	1,29						
3	ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен (100 м2)	0,3 (30 / 100)	288,06	288,06		86	86		19,23	1	1662	1662	1	10,88						
Итого																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(1662 руб.)		82%			71					1363			
	Сметная прибыль от ФОТ(1662 руб.)		62%			53					1030			
	Всего с НР и СП					210					4055			
4	ФЕРр56-9-1	0,16 (16 / 100)	1643,9	1437,99	205,91	263	230	33	19,23	4,46	4571	4424	147	28,69
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт.)					189			1	19,23				
	Накладные расходы от ФОТ(4424 руб.)		82%			143					3628			
	Сметная прибыль от ФОТ(4424 руб.)		62%			595					2743			
	Всего с НР и СП					595					10942			
Стены														
5	ФЕР46-04-001-04	2,2	122,56	62,91	59,65	270	139	131	19,23	4,46	3247	2662	565	15,62
	Разборка: кирпичных стен (м3)					138			1	19,23				
	Накладные расходы от ФОТ(2662 руб.)		110%*0,9			83				110%*0,9	2635			
	Сметная прибыль от ФОТ(2662 руб.)		70%*0,85			491				70%*0,85	1584			
	Всего с НР и СП					31	16	15	19,23	9,66	455	307	148	2,11
6	ФЕР46-04-006-03	0,072 (7,2 / 100)	435,33	221,51	213,82	31		7	1	19,23			128	0,49
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых досчатых (100 м2)					23				110%*0,9	431			
	Накладные расходы от ФОТ(435 руб.)		110%*0,9			14				70%*0,85	259			
	Сметная прибыль от ФОТ(435 руб.)		70%*0,85			68					1145			
	Всего с НР и СП					123	56	67	19,23	4,46	1382	1082	300	6,27
7	ФЕР46-03-007-03	0,51	242,08	110,33	131,75					19,23				
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3)					55				110%*0,9	1071			
	Накладные расходы от ФОТ(1082 руб.)		110%*0,9			33				70%*0,85	644			
	Сметная прибыль от ФОТ(1082 руб.)		70%*0,85			211					3097			
	Всего с НР и СП					25	23	2	19,23	9,66	459	437	22	2,63
8	ФЕРр63-10-1	0,36 (36 / 100)	69,41	63,16	6,25			1	1	19,23			19	0,07
	Разборка облицовки из гипскартонных листов: стен и перегородок (100 м2)					18				77%	351			
	Накладные расходы от ФОТ(456 руб.)		77%			12				50%	228			
	Сметная прибыль от ФОТ(456 руб.)		50%			55					1038			
	Всего с НР и СП					623	623		19,23	1	11985	11985		79,9
9	ФЕРр62-41-1	4,489 (448,9 / 100)	138,84	138,84										
	Очистка вручную поверхности стен простых от известковой окраски: с земли и лесов (100 м2)					498				80%	9588			
	Накладные расходы от ФОТ(11985 руб.)		80%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(1985 руб.)		50%			312				50%	5993			
	Всего с НР и СП					1433					27566			
10	ФЕРр63-7-5	0,778 (77,8 / 100)	680,75	584,74	96,01	530	455	75	19,23	5,06	9126	8748	378	57,81
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2)				4,73			4	1	19,23			71	0,27
	Накладные расходы от ФОТ(8819 руб.)		77%			353				77%	6791			
	Сметная прибыль от ФОТ(8819 руб.)		50%			230				50%	4410			
	Всего с НР и СП	0,449	178	178		1113	80		19,23	1	1537	1537		10,25
11	ФЕР46-02-009-02					80								
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)								1	19,23				
	Накладные расходы от ФОТ(1537 руб.)		110%*0,9			79				110%*0,9	1522			
	Сметная прибыль от ФОТ(1537 руб.)		70%*0,85			48				70%*0,85	915			
	Всего с НР и СП					207					3974			
Полы														
12	ФЕРр57-2-1	0,851 (85,1 / 100)	92,9	88,84	4,06	79	76	3	19,23	9,67	1487	1454	33	9,69
	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина (100 м2)				1,76			2	1	19,23			29	0,11
	Накладные расходы от ФОТ(1483 руб.)		80%			62				80%	1186			
	Сметная прибыль от ФОТ(1483 руб.)		68%			53				68%	1008			
	Всего с НР и СП	0,411	641	595,99	45,01	194	245	18	19,23	9,66	3681	4710	179	28,72
13	ФЕРр57-2-3					263					4889			
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2)				19,44			8	1	19,23			154	0,59
	Накладные расходы от ФОТ(4864 руб.)		80%			202				80%	3891			
	Сметная прибыль от ФОТ(4864 руб.)		68%			172				68%	3308			
	Всего с НР и СП	1,032	29,41	29,41		637	30		19,23	1	12088	584		3,89
14	ФЕРр57-3-1					30					584			
	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м2)								1	19,23				
	Накладные расходы от ФОТ(584 руб.)		80%			24				80%	467			
	Сметная прибыль от ФОТ(584 руб.)		68%			20				68%	397			
	Всего с НР и СП	0,334	641	595,99	45,01	74	199	15	19,23	9,66	1448	3828	145	23,34
15	ФЕРр57-2-3					214					3973			
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2)				19,44			6	1	19,23			125	0,48
	Накладные расходы от ФОТ(3953 руб.)		80%			164				80%	3162			
	Сметная прибыль от ФОТ(3953 руб.)		68%			139				68%	2688			
	Всего с НР и СП					517					9823			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Полпки														
16	ФЕРр63-15-1	0,044 (4,4 / 100)	291,95	291,95	8,13	22	13	13	19,23	1	247	247		1,52
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (100.м2)								19,23					
	Накладные расходы от ФОТ(247 руб.)		77%			10				77%	190			
	Сметная прибыль от ФОТ(247 руб.)		50%			7				50%	124			
	Всего с НР и СП					30					561			
Водоотведение														
17	ФЕРр65-4-1	0,05 ((2+3) / 100)	445,72	437,59	8,13	22	22		19,23	9,66	425	421	4	2,57
	Демонтаж: умывальников и раковин (3шт с сохранением) (100.шт)			3,51					1	19,23			3	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(424 руб.)		74%			16				74%	314			
	Сметная прибыль от ФОТ(424 руб.)		50%			11				50%	212			
	Всего с НР и СП					49			19,23	9,65	951	105	1	0,64
18	ФЕРр65-4-2	0,01 (1 / 100)	553,63	544,56	9,07	6	6							
	Демонтаж: унитаза (100.шт)			3,92					1	19,23			1	
	Накладные расходы от ФОТ(106 руб.)		74%			4				74%	78			
	Сметная прибыль от ФОТ(106 руб.)		50%			3				50%	53			
	Всего с НР и СП					13					237			
19	ФЕРр65-2-1	0,05 (5 / 100)	587,05	582,05	5	29	29		19,23	9,66	562	560	2	3,44
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100.м)			2,16					1	19,23			2	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(562 руб.)		74%			21				74%	416			
	Сметная прибыль от ФОТ(562 руб.)		50%			15				50%	281			
	Всего с НР и СП					65			19,23	9,66	1259	278	1	1,71
20	ФЕРр65-2-2	0,02 (2 / 100)	731,64	721,64	10	15	15							
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100.м)			4,32					1	19,23			1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(279 руб.)		74%			11				74%	206			
	Сметная прибыль от ФОТ(279 руб.)		50%			8				50%	140			
	Всего с НР и СП					34					625			
Водоснабжение														
21	ФЕРр65-1-1	0,1 (10 / 100)	263,63	230,97	4,56	26	23		19,23	6,71	469	444	3	2,8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (100.м)			28,1			3		7,64	19,23		22	1	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(445 руб.)		74%			17				74%	329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(445 руб.)		50%			12					223			
	Всего с НР и СП					55					1021			
22	ФЕРр65-3-1	0,08	48,93	48,62	0,31	4	4		19,23	9,74	75	75		0,46
	Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт.)	(8 / 100)			0,14				1	19,23				
	Накладные расходы от ФОТ(75 руб.)		74%			3				74%	56			
	Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.)		50%			2				50%	38			
	Всего с НР и СП					9					169			
23	ФЕРр65-3-7	0,06	315,33	313,14	2,19	19	19		19,23	9,65	363	362	1	2,2
	Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт.)	(6 / 100)			0,95				1	19,23				
	Накладные расходы от ФОТ(363 руб.)		74%			14				74%	269			
	Сметная прибыль от ФОТ(363 руб.)		50%			10				50%	182			
	Всего с НР и СП					43					814			
Электрооснабжение														
24	ФЕРр67-8-2	0,34	1573,45	1570,95	2,5	535	534	1	19,23	9,66	10279	10271	8	55,52
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.)	(34 / 100)			1,08				1	19,23				0,03
	Накладные расходы от ФОТ(10278 руб.)		85%			454				85%	8736			
	Сметная прибыль от ФОТ(10278 руб.)		65%			347				65%	6681			
	Всего с НР и СП					1336					25696			
25	ФЕРм08-03-575-01	3	3,07	3,07		9	9		19,23	1	177	177		0,93
	Демонтаж автоматов - Прибор или аппарат (прим.) (шт)	(1+2)							15,08	19,23				
	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)													
	Накладные расходы от ФОТ(177 руб.)		95%			9				95%	168			
	Сметная прибыль от ФОТ(177 руб.)		65%			6				65%	115			
	Всего с НР и СП					24					460			
26	ФЕРр67-3-1	2,5	75,5	75,19	0,31	189	188	1	19,23	9,74	3622	3615	7	24,1
	Демонтаж кабеля (100 м)	((200+50) / 100)			0,14				1	19,23				0,03
	Накладные расходы от ФОТ(3622 руб.)		85%			160				85%	3079			
	Сметная прибыль от ФОТ(3622 руб.)		65%			122				65%	2354			
	Всего с НР и СП					471					9055			
Вентиляция														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕР20-02-003-03 Демонтаж -Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200x200 мм (шт) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; Накладные расходы от ФОТ(374 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(374 руб.) Всего с НР и СП	5	4,43	3,84	0,59	22	19	3	19,23	5,41	385	369	16	2,14
					0,05				7,1	19,23			5	0,02
						22				128%*0,9	431			
						13				83%*0,85	264			
						57					1080			
Погрузка и перевозка мусора														
28	ФССЦлг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Всего с НР и СП	14,6	42,98		42,98	628		628		436,59	6374		6374	
29	ФССЦлг-03-21-01-050 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (1 т груза) Всего с НР и СП	14,6	27,16		27,16	397		397		238,3	3479		3479	
Раздел 2. Общестроительные работы														
Двери														
30	ФЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	0,1976 (2,98+16,7 8) / 100)	12321,89	2027,71	310,44	2435	401	61	19,23	6,36	19892	7705	390	45,22
				9983,74	65,29		1973	13	5,98	19,23		11797	248	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ(7953 руб.)		118%*0.9			440				118%*0.9	8446			
	Сметная прибыль от ФОТ(7953 руб.)		63%*0.85			222				63%*0.85	4259			
	Всего с НР и СП					3097					32597			
31	ФССЦ-11.3.01.02-0002 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	2,98	1625,86	1625,86		4845	4845		5447,47		16233			
32	ФССЦ-11.3.01.02-0003 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	16,78 (3,4+13,38)	1489,87	1489,87		25000	25000		5447,47		91409	91409		
33	ФЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2)	0,159 (15,9 / 100)	2046,3	799,94 1130,4	115,96 66,53	325	127 180	18	19,23 5,21	13,69 19,23	3635	2446 937	252 203	13,53 1,1
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.:					130				105%*0.9	2503			
	Накладные расходы от ФОТ(2649 руб.)		105%*0.9			65				55%*0.85	1238			
	Сметная прибыль от ФОТ(2649 руб.)		55%*0.85			520					7376			
	Всего с НР и СП													
Полы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФЕР11-01-033-01 Устройство покрытий: дощатых толщинной 28 мм (100 м2) Накладные расходы от ФОР(410 руб.)	0,044 (4,4 / 100)	6902,17 123%*0,9 75%*0,85	466,59 6356,61	78,97 17,57	304	21	3	19,23 8,97	6,66 19,23	2927 454 261 3642 -2393	395 2509	23 15	2,41 0,06
39	ФССЦ-11.1.01.04-0024 Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	-0,1267	2156 123%*0,9 75%*0,85	2156		-273			18891,01			-2393		
40	ФССЦ-11.1.03.06-0070 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	0,11 (4,4*0,025)	1243	1243		137			10562,63		1162	1162		
41	ФЕР11-01-053-03 Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 (100 м2) Накладные расходы от ФОР(1435 руб.) Сметная прибыль от ФОР(1435 руб.) Всего с НР и СП	0,115 (11,5 / 100)	11958,67 123%*0,9 75%*0,85	569,94 10730,95	657,78 79,15	1375	66 1233	76 9	19,23 7,76	7,19 19,23	11381 1589 915 13885 -9548	1260 9577	544 175	8,02 0,88
42	ФССЦ-11.2.11.04-0052 Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм	-0,2841	4319,09	4319,09		-1227			33608,25			-9548		
43	ФССЦ-11.2.11.04-0050 Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 9 мм	0,207 (11,5*0,009*2)	4645,71	4645,71		962	962		34900,88		7224	7224		
44	ФЕР11-01-053-02 Устройство основания из ЦСП - устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (100 м2) Накладные расходы от ФОР(4552 руб.) Сметная прибыль от ФОР(4552 руб.)	0,711 (71,1 / 100)	6276 123%*0,9 75%*0,85	259,72 5386,22	630,06 73,22	4462	185 3829	448 52	19,23 7,76	7,22 19,23	36503 5039 2902	3551 29718	3234 1001	22,6 5,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с НР и СП										44444			
45	ФССЦ-11.2.11.04-0052 Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	-0,8816	4319,09	4319,09		4875 -3808					-29629			
46	ФССЦ-01.6.01.10-0002 Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм	71,1	54			3839					18475			
47	ФЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	0,711 (71,1 / 100)	1116,02	265,84 692,97	157,21 5,33	793	189 492	112 4	19,23 16,14	6,38 19,23	12300	3635	713	17,28 0,31
	Накладные расходы от ФОТ(3708 руб.)		123%*0.9			214				123%*0.9	4105			
	Сметная прибыль от ФОТ(3708 руб.)		75%*0.85			123				75%*0.85	2364			
48	Всего с НР и СП ФСЭМ-91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л	-3,11	30		30	-93		-93		191,96	-597		-597	
49	Всего с НР и СП ФСЭМ-91.21.22-421 Термосы 100 л	-1,07	2,7		2,7	-93 -3		-3		8,65	-597 -9			
50	Всего с НР и СП ФССЦ-01.1.02.10-1022 Хризотил, группа 6К	-0,0057	1160			-3 -7		-3			-9 -133			
51	ФССЦ-01.2.01.02-0052 Битумы нефтяные строительные БН-70/30	-0,0135	1525,5			-21		-21			-266			
52	ФССЦ-01.2.01.02-0054 Битумы нефтяные строительные БН-90/10	-0,1116	1383,1			-154		-154			-2810			
53	ФССЦ-01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	-40,53	6,15			-249		-249			-4340			
				6,15					107,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ФССЦ-01.7.07.13-0001	-0,0889	688,8	688,8		-61					-399			
	Мука андезитовая кислотоупорная, А			688,8			-61		4486,06		-399			
55	Прайс-Лист	177,75	11,45			2035	2035				12087			
	Проникающая гидроизоляция Кристаллизол W12 (расход - 2,5 кг/м2)	(71,1*2,5)	11,45 (68/5,94)				2035		68 (1200/15*1,02/1,2)			12087		
56	ФЕР11-01-047-01	1,127	17562,2	3120,03	30,53	19793	3516	34	19,23	16,41	153128	67618	565	402,32
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2)	(112,7 / 100)		14411,64	21,91		16243	25	5,23	19,23		84945	475	2,44
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; Накладные расходы от ФОР(68093 руб.)		123%*0,9			3920					75379			
	Сметная прибыль от ФОР(68093 руб.)		75%*0,85			2257					43409			
	Всего с НР и СП					25970					271916			
57	ФССЦ-06.2.05.03-0003	-115	140,45			-16152					-83990			
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм		140,45				-16152		730,35			-83990		
58	ФССЦ-14.3.01.03-0001	22,54	21,77	21,77		491	491				1095			
	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	(1,127*100*0,2)		21,77					48,56			1095		
59	ФССЦ-06.2.05.03-0001	115	122,04	122,04		14035	14035				60812			
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	(-115)		122,04			14035		528,8			60812		
60	ФССЦ-11.2.04.05-0001	0,0113	2500	2500		28	28				158			
	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм		2500	2500			28		13962,3			158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ФЕР11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; Накладные расходы от ФОТ(880 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(880 руб.) Всего с НР и СП	0,121 (12,1 / 100)	420,72 123%*0,9 75%*0,85	365,06 0,91	54,75 13,16	51	44	7	19,23 7,37	6,81 19,23	895	849	45	5,32 0,13
62	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Клей-мастика Бустилат (Т) Прайс-Лист	0,00605 (6,05/1000)	11300	11300		68	68		85456		517	517		
63	Линолеум Коммерческий Tarketт Ассцент PRO Aspect 2 0.7мм 3.5 м (м2)	12,34	110,9	110,9 (658,75/5,94)		1369	1369		658,75 (775/1,2*1,0)		8129	8129		
64	ФЕР11-01-040-03 Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м)	0,2 (20 / 100)	226,02	70,52 152,84	2,66 0,53	45	14	1	19,23 13,58	6,13 19,23	690	271	3	1,54 0,01
65	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Плитус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм (м)	20,2	12,3	12,3		248	248		37,97		767	767		
	Накладные расходы от ФОТ(273 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(273 руб.) Всего с НР и СП		123%*0,9 75%*0,85			15	9				302	174		
						69	69				1166	1166		
						248	248				767	767		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ФЕР11-01-039-04	1,173	363,38	260,51	6,88	426	306	8	19,23	6,94	6740	5876	56	32,13
	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м)	(117,3 / 100)		96	1,73		112	2	7,17	19,23		808	39	0,16
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;		123%*0,9			341				123%*0,9	6548			
	Накладные расходы от ФОТ(5915 руб.)		75%*0,85			196				75%*0,85	3771			
	Сметная прибыль от ФОТ(5915 руб.)					963					17059			
	Всего с НР и СП	11,85	122,04			1446					6266			
67	ФСЦЦ-06.2.05.03-0001			122,04			1446							
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (м2)	(118,5*0,1)										6266		
Потолки														
68	ФЕРр63-16-2	0,438	258,71	239	19,71	113	105	8	19,23	5,86	2064	2013	51	12,49
	Замена потолочных плит потолка типа Армстронг (прим.) (100 м2)	(43,8 / 100)			3,48			2	1	19,23			29	0,13
	Накладные расходы от ФОТ(2042 руб.)		77%			82				77%	1572			
	Сметная прибыль от ФОТ(2042 руб.)		50%			54				50%	1021			
	Всего с НР и СП	122	33,34			249					4657			
69	Прайс-лист					4067					24162			
	Потолок кассетный CesaI 600x600мм (Tegular 90°), белый матовый 3306 (шт)			33,34			4067					24162		
		(198,05/5,94)												
				198,05										
		(233/1,2*1,0 2)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ФЕР15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; <i>Накладные расходы от ФОР(8445 руб.)</i> <i>Сметная прибыль от ФОР(8445 руб.)</i>	0,37 (37 / 100)	6848,88	1107,59	405,89	2534	410	150	19,23	6,14	26254	7881	922	43,6
				5335,4	79,24		1974	29	8,84	19,23		17451	564	2,47
74	ФССЦ-01.6.04.02-0011 Панели потолочные с компллекующими (м2)	-38,11	51,8	51,8			-1974		457,83		-17448	-17448		
			105%*0,9	415						105%*0,9	7981			
			55%*0,85	205						55%*0,85	3948			
				3154							38183			
75	Прайс-лист Потолок кассетный Cesal 600x600мм (Regular 90°), белый матовый 3306 (шт)	103	33,34	33,34 (198,05/5,94)	3434	3434	3434		198,05 (233/1,2*1,0 2)		20399	20399		
76	ФССЦ-09.2.02.01-0001 Комплект деталей подвески потолков (м2)	37	161,59	161,59		5979	5979		442,26		16364	16364		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ФССЦ-01.6.01.02-0013 Листы гипсокартонные: стандартные, БЕЛГИС, толщиной 10 мм	56,41	10,93	10,93		617	617		88,61		4998	4998		
81	ФЕР10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;	0,144 ((12,7+1,7)/100)	2634,98	833,19 1797,53	4,26 1,76	379	120 258	1	19,23 12,94	11,52 19,23	5664	2307 3350	7 5	13,38 0,03
	Накладные расходы от ФОТ(2312 руб.)		118%*0.9			127				118%*0.9	2455			
	Сметная прибыль от ФОТ(2312 руб.)		63%*0.85			64				63%*0.85	1238			
	Всего с НР и СП					570					9357			
82	ФССЦ-01.6.01.02-0013 Листы гипсокартонные: стандартные, БЕЛГИС, толщиной 10 мм	15,12	10,93	10,93		165	165		88,61		1340	1340		
83	ФЕР15-07-003-02 Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	0,183 (18,3 / 100)	68,47	38,95 1,84	27,68 0,73	13	7 1	5	19,23 7,41	3,59 19,23	158	137 3	18 3	0,78 0,01
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;													
	Накладные расходы от ФОТ(140 руб.)		105%*0.9			7				105%*0.9	132			
	Сметная прибыль от ФОТ(140 руб.)		55%*0.85			3				55%*0.85	65			
	Всего с НР и СП					23					355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	Прайс-лист	2,525	49,08			124					736			
	Уничтожитель плесени NEOMID 600 (кг)		49,08 (291,55/5,94)				124		291,55 (343/1,2*1,0 ²⁾			736		
85	ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	0,449 (44,9 / 100)	52,83	51,44 0,18	1,21 0,33	24	23	1	19,23 7,44	7,08 19,23	449	444	4	2,4 0,01
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;		105%*0,9			22				105%*0,9	422			
	Накладные расходы от ФОТ(447 руб.)		55%*0,85			11				55%*0,85	209			
	Сметная прибыль от ФОТ(447 руб.)					57					1080			
	Всего с НР и СП	0,0046	21,77						48,56					
86	Состав грунтовочный глубокого проникновения			21,77										
87	ФЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	0,449	2046,3	799,94 1130,4	115,96 66,53	919	359	52	19,23 5,21	13,69 19,23	10264	6907	713	38,21 3,11
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;		105%*0,9			368				105%*0,9	7070			
	Накладные расходы от ФОТ(7481 руб.)		55%*0,85			182				55%*0,85	3497			
	Сметная прибыль от ФОТ(7481 руб.)					1469					20831			
	Всего с НР и СП													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ФЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; Накладные расходы от ФОТ(22129 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(22129 руб.) Всего с НР и СП	0,929 (92,9 / 100)	1257,61 105%*0,9 55%*0,85	1216,8 1,12	39,69 21,91	1168	1130 1	37 20	19,23 7,58	12,68 19,23	22213	21738 7	468 391	123,14 1,92
93	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая без завала (м2)	92,9	71,19	71,19		6614	6614		463,86		43093	43093		
94	ФССЦ-14.1.06.02-0006 Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь) (т)	0,3484	5607,68	5607,68		1954	1954		17704,23		6168	6168		
95	ФССЦ-14.3.01.03-0001 Состав грунтовоочный глубокого проникновения (т)	18,58 (92,9*0,2)	21,77	21,77		404	404		48,56		902	902		
96	ФССЦ-04.3.02.09-0101 Затирка «Боларс» (разной цветности) (кг)	0,0465	7159,36	7159,36		333	333		45900 (54*1000/1,2*1,02)		2134	2134		
97	ФЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (т)	0,0372 (37,2/1000)	2860,8	1433,2 1364,49	63,11 7,05	106	53 51	2	19,23 5,67	6,66 19,23	1329	1025 288	16 5	6,17 0,02
	Накладные расходы от ФОТ(1030 руб.)		86%			46				86%	886			
	Сметная прибыль от ФОТ(1030 руб.)		70%			37				70%	721			
	Всего с НР и СП					189					2936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ФССЦ-07.2.07.12-0002 Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0387	7441			288					2274			
99	ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	0,012 (1,2 / 100)	228,6 7441 65,03 152,04 11,53 0,28			3 288	1 2		19,23 6,96	3,61 19,23	28	15 12	1	0,07
			90%*0,9			1				90%*0,9	12			
			70%*0,85			1				70%*0,85	9			
						5					49			

Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Трубопровод холодной воды В1

100	ФЕР16-04-006-01 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм (100 соединений)	0,42 ((4*3+2*6+1*8+5*2) / 100)	18,57			8	8		19,23	1	150	150		0,75
			90%*0,9			1				90%*0,9	12			
			70%*0,85			1				70%*0,85	9			
						5					49			
			128%*0,9			9				128%*0,9	173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(150 руб.) Всего с НР и СП		83%*0.85								106			
101	ФЕР16-04-005-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.)	0,12 (12 / 100)	286,77	148,2 89,83	48,74 0,29	34 23	18 10	6	19,23 12,27	3,99 19,23	498	342 133	23 1	1,89
	Наложение расходы от ФОТ(343 руб.)		128%*0.9			21					395			
	Сметная прибыль от ФОТ(343 руб.)		83%*0.85			13					242			
	Всего с НР и СП					68					1135			
102	Прайс-лист Труба PPR SDR 6/S PN20 20/3,4/4000 мм, СЕРАЯ, Pго Aqua RA10008PG	12	11,33	11,33 (67,32/5,94)								808		
	Прайс-лист	12	77,79	77,79 (462,06/5,94)							5545	5545		
103	Шаровой кран латунный полнопр. 1/2" ВР-НР, ручка «бабочка», Tmax=150°C, Itap Ideal 093 27464S	2	36,58	36,58 (217,26/5,94)								435		
104	Прайс-лист Подводка гибкая 1/2" ВР, 3000 мм, Uni-Fitt	10	102,34	102,34 (607,92/5,94)							6079	6079		
105	Прайс-лист Тройник PPR 20 мм, белый, Pго Aqua RA14008P	4	1,89	1,89 (11,22/5,94)							45	45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	Прайс-лист Тройник PPR комбинированный 20x1/2"ВР, белый, Pго Aqua PA24008P (шт)	6	11,51	11,51 (68,34/5,94)		69	69		68,34 (80,40/1,2*1,02)		410	410		
108	Прайс-лист Угольник PPR комбинированный 20x1/2"ВР/90°, серый, Pго Aqua PA26008PG (шт)	8	11,33	11,33 (67,32/5,94)		91	91		67,32 (79,20/1,2*1,02)		539	539		
109	Прайс-лист Угольник полипропиленовый Ø20 90гр. (шт)	5	1,55	1,55 (9,18/5,94)		8	8		9,18 (10,8/1,2*1,02)		46	46		
110	Прайс-лист Клипса одинарная для PPR 20 мм, белая, Pго Aqua PA18008P (шт)	15	0,86	0,86 (5,1/5,94)		13	13		5,1 (6,00/1,2*1,02)		77	77		
111	ФЕР17-01-002-03 Установка смесителей (10 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	1,1 (((1+10) / 10)	92,86	77,44 15,42		102	85		19,23 5,92	1	1739	1638		8,86
	Накладные расходы от ФОТ(1638 руб.)		128%*0,9			98				128%*0,9	1887			
	Сметная прибыль от ФОТ(1638 руб.)		83%*0,85			60				83%*0,85	1156			
	Всего с НР и СП		228,38			260					4782			
112	Прайс-лист Смеситель для раковины Y Y35-11 (шт)	10	228,38	228,38 (1356,6/5,94)		2284	2284		1356,6 (1596/1,2*1,02)		13566	13566		
113	Прайс-лист Смеситель для раковины с локтевой ручкой 6801-04-050 (шт)	1	323,54	323,54 (1921,85/5,94)		324	324		1921,85 (2261/1,2*1,02)		1922	1922		
Трубопровод горячей воды ТЗ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ФЕР16-04-005-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.)	0,09 (9 / 100)	286,77	148,2	48,74	26	13	4	19,23	3,99	373	256	18	1,42
				89,83	0,29		9		12,27	19,23		99	1	
			128%*0,9			15					296			
			83%*0,85			9					181			
						50					850			
						102					606			
115	Прайс-лист Труба PPR SDR 6/S PN20 20/3,4/4000 мм, СЕРАЯ, Про Аква RA10008PG	9	11,33	11,33 (67,32/5,94)			102		67,32 (79,20/1,2*1,02)			606		
116	Прайс-лист Шаровой кран латунный полнопр. 1/2" ВР-НР, ручка «бабочка», Tmax=150°C, Itap Ideal 093 27464S	9	77,79	77,79 (462,06/5,94)		700			462,06 (543,60/1,2*1,02)		4159	4159		
117	Прайс-лист Подводка гибкая 1/2" ВР, 500 мм, Uni-Fitt	4	36,58	36,58 (217,26/5,94)		146			217,26 (255,60/1,2*1,02)		869	869		
118	Прайс-лист Подводка гибкая 1/2" ВР, 3000 мм, Uni-Fitt	11	102,34	102,34 (607,92/5,94)		1126			607,92 (715,20/1,2*1,02)		6687	6687		
119	Прайс-лист Угольник полипропиленовый Ø20 90гр.	5	1,55	1,55 (9,18/5,94)		8			9,18 (10,8/1,2*1,02)		46	46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	Прайс-лист	3	1,89								34			
	Тройник PPR 20 мм, белый, Pго Aqua PA14008P			1,89 (11,22/5,94)			6		11,22 (13,20/1,2*1,02)			34		
121	Прайс-лист	4	11,51			46					273			
	Тройник PPR комбинированный 20x1/2"BP, белый, Pго Aqua PA24008P			11,51 (68,34/5,94)			46		68,34 (80,40/1,2*1,02)			273		
122	Прайс-лист	8	11,33			91					539			
	Угольник PPR комбинированный 20x1/2"BP/90°, серый, Pго Aqua PA26008PG			11,33 (67,32/5,94)			91		67,32 (79,20/1,2*1,02)			539		
123	Прайс-лист	10	0,86			9					51			
	Клипса одинарная для PPR 20 мм, белая, Pго Aqua PA18008P			0,86 (5,1/5,94)			9		5,1 (6,00/1,2*1,02)			51		
124	Прайс-лист	4	914,39			3658					21726			
	Водонагреватель 15л Thermex GIFT 15 O			914,39 (5431,5/5,94)			3658		5431,5 (6390/1,2*1,02)			21726		
Канализация K1														
125	ФЕР16-04-004-01	0,07	686,12	647,74	11,23	48	45	1	19,23	9,2	897	872	7	4,82
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м)	(7 / 100)		27,16	1,59		2		9,42	19,23		18	2	0,01
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;													
	Накладные расходы от ФОТ(874 руб.)		128%*0,9			52				128%*0,9	1007			
	Сметная прибыль от ФОТ(874 руб.)		83%*0,85			32				83%*0,85	617			
	Всего с НР и СП					132					2521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ФССЦ-24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	6,986	39,36	39,36		275	275		158,07		1104	1104		
127	ФССЦ-23.1.02.06-0015 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	1	37,43	37,43		37	37		180,77		181	181		
128	ФЕР16-04-004-02 (10 шт) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	0,015 (1,5 / 100)	713,36	603,52 58,29	51,55 7,34	11	9	1	19,23 8,82	9,28 19,23	189	174 8	7 2	0,96 0,01
	Накладные расходы от ФОТ(176 руб.)		128%*0.9			10					203			
	Сметная прибыль от ФОТ(176 руб.)		83%*0.85			6					124			
	Всего с НР и СП		70,4	105		27					516			
129	ФССЦ-24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	1,497	70,4	70,4		105	105		223,95		335	335		
130	ФССЦ-23.1.02.06-0019 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (10 шт)	0,5 (5 / 10)	97,59	97,59		49	49		336,18		168	168		
Сантехнические приборы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ФЕР17-01-003-01 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Накладные расходы от ФОТ(977 руб.)	0,2 (2 / 10)	570,86	242,79	44,54	114	49	9	19,23	6,92	1210	934	62	5,11
				283,53	11,05		56	2	3,78	19,23		214	43	0,18
			128%*0,9 83%*0,85			59				128%*0,9 83%*0,85	1126			
			83%*0,85			36					689			
						209					3025			
132	Прайс-лист Унитаз-комплект Santeк Бриз белый 1.WH20.2.569 (шт) Прайс-лист	2	675,28	675,28 (4011,15/5,94)		1351	1351				8022	8022		
133	Гофрированный патрубок Ø100 к унитазам (шт) Прайс-лист	2	39,35	39,35 (233,75/5,94)		79	79				468	468		
134	ФЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; Накладные расходы от ФОТ(850 руб.)	0,2 ((1+1) / 10)	336,79	215,73	21,5	67	43	4	19,23	6,76	993	830	29	4,49
				99,56	5,1		20	1	6,75	19,23		134	20	0,08
			128%*0,9 83%*0,85			51				128%*0,9 83%*0,85	979			
			83%*0,85			31					600			
						149					2572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	Прайс-лист Раковина Бриз 40 WH110442 (шт)	1	118,46	118,46 (703,65/5,94)		118	118		703,65 (827,82/1,2* 1,02)		704			
136	Прайс-лист Раковина угловая Ирис WH10514 (шт)	1	193,61	193,61 (1150,05/5,94)		194	194		1150,05 (1353/1,2*1, 02)		1150			
137	Прайс-лист Пьедестал SanteK Анимо (шт)	2	201,77	201,77 (1198,5/5,94)		404	404		1198,5 (1410/1,2*1, 02)		2397			
138	Прайс-лист Сифон бутылочный пластмассовый (шт)	11	48,22	48,22 (286,45/5,94)		530	530		286,45 (337/1,2*1,0 2)		3151			
139	ФЕР10-01-059-01 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (100 шт)	0,01 (1 / 100)	2528,23	624,39 1633,36	270,48 65,01	25	6	3	19,23 6,46	6,81 19,23	244	120	18	0,78 0,05
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;													
	Накладные расходы от ФОТ(133 руб.)		118%*0,9			7				118%*0,9	141			
	Сметная прибыль от ФОТ(133 руб.)		63%*0,85			4				63%*0,85	71			
	Всего с НР и СП		11978			36					456			
140	ФССЦ-01.7.15.06-0111 Газоди строительные (т)	-0,0001	11978	11978		-1	-1		212458,13		-21			
141	ФССЦ-08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т)	-0,0004	5989	5989		-2	-2		79118,24		-32			
142	ФССЦ-11.2.07.12-0011 Штапик (раскладка), размер 19x19 мм (м)	-4	3,2	3,2		-13	-13		13,1		-52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	Прайс-лист	1	4006,73	4006,73 (23800/5,94)		4007	4007		23800 (28000/1,2*1,02)		23800	23800		
Раздел 4. Электромонтажные работы														
Светотехнические изделия														
144	ФЕРм08-03-594-17	0,37	1526,5	1301,5	179,3	565	482	66	19,23	8,38	10060	9260	566	48,54
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4			45,7	24,85		17	9	14,44	19,23		244	177	0,73
	Накладные расходы от ФОРТ(9437 руб.)		95%			466				95%	8965			
	Сметная прибыль от ФОРТ(9437 руб.)		65%			319				65%	6134			
	Всего с НР и СП	30	379,21			1350					25159			
145	Прайс-Лист					11376					67575			
	Светильник Led встраиваемый IP40 32Вт 595х595х40 SSO-220/32-06.1 IP40			379,21 (2252,5/5,94)			11376		2252,5 (2650/1,2*1,02)			67575		
146	Прайс-Лист	7	694,02			4858					28858			
	Светильник Led встраиваемый IP40 32Вт 595х595х40 SSO-220/32-06.1 IP40 БАП			694,02 (4122,5/5,94)			4858		4122,5 (4850/1,2*1,02)			28858		
147	ФЕРм08-03-594-16	0,03	1124,2	944,38	141,26	34	28	4	19,23	8,38	596	545	36	2,86
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 2			38,56	19,58		2	1	13,56	19,23		15	11	0,05
	Накладные расходы от ФОРТ(556 руб.)		95%			28				95%	528			
	Сметная прибыль от ФОРТ(556 руб.)		65%			19				65%	361			
	Всего с НР и СП	2	388,37			81					1485			
148	Прайс-Лист					777					4614			
	Светильник Led накладной IP64 32Вт 1200х180х40 SSO-220/32-06.2 IP64			388,37 (2306,9/5,94)			777		2306,9 (2714,00/1,2*1,02)			4614		
149	Прайс-Лист	1	703,18			703					4177			
	Светильник Led накладной IP64 32Вт 1200х180х40 SSO-220/32-06.2 IP64 БАП			703,18 (4176,9/5,94)			703		4176,9 (4914/1,2*1,02)			4177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ФЕРм08-03-593-19	0,04	1093,4	936,45	36,22	44	37	1	19,23	8,38	766	720	12	3,78
	Светильник в подвесных потолках (100 шт)	(4 / 100)		120,73	5,02		6		6,87	19,23		34	4	0,02
	Накладные расходы от ФОТ(724 руб.)													
	Сметная прибыль от ФОТ(724 руб.)													
	Всего с НР и СП													
151	Прайс-Лист	4	41,69			167					990			
	Светильник светодиодный встраиваемый Italmac Piatto LED R 20W 4000K			41,69 (247,61/5,94)			167		247,61 (291,31/1,2*1,02)			990		
152	ФЕРм08-03-593-06	0,02	1373,83	700,75	158,72	27	14	3	19,23	8,39	427	270	27	1,41
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	(2 / 100)		514,36	21,97		10		12,76	19,23		130	8	0,04
	Накладные расходы от ФОТ(278 руб.)													
	Сметная прибыль от ФОТ(278 руб.)													
	Всего с НР и СП													
153	Прайс-Лист	2	115,05			230					1367			
	Светильник Led настенно-потолочный IP54 18Вт ДПО 4004			115,05 (683,4/5,94)			230		683,4 (804/1,2*1,02)			1367		
154	ФЕРм08-03-591-01	0,05	424,07	313,47	4,77	21	16		19,23	8,74	379	301	2	1,58
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	(5 / 100)		105,83	0,64		5		14,32	19,23		76	1	
	Накладные расходы от ФОТ(302 руб.)													
	Сметная прибыль от ФОТ(302 руб.)													
	Всего с НР и СП													
155	Прайс-Лист	5	28,76			144					854			
	Выключатель одноклавишный открытой установки ВС20-1-0-КБ			28,76 (170,85/5,94)			144		170,85 (201/1,2*1,02)			854		
156	ФЕРм08-03-591-04	0,07	456,45	348,49	4,77	32	24		19,23	8,74	577	469	3	2,46
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	(7 / 100)		103,19	0,64		8		14,59	19,23		105	1	
	Накладные расходы от ФОТ(470 руб.)													
	Сметная прибыль от ФОТ(470 руб.)													
	Всего с НР и СП													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	Прайс-Лист	7	9,25			65					385			
	Выключатель двухклавишный открытой установки ВС20-1-0-КБ (шт)			9,25 (54,96/5,94)			65		54,96 (64,66/1,2*1,02)		385			
158	ФЕРМ08-03-575-01	6	10,6	10,22		64	61		19,23	1	1214	1179		6,18
	Прибор или аппарат (шт)	(1+2+3)		0,38			3		15,08	19,23		35		
	Накладные расходы от ФОТ(1179 руб.)		95%			58				95%	1120			
	Сметная прибыль от ФОТ(1179 руб.)		65%			40				65%	766			
	Всего с НР и СП					162					3100			
159	Прайс-Лист	1	20			20					119			
	Выключатель автоматический С25А 220В ВА47-29 (шт)			20 (118,8/5,94)			20		118,8 (139,76/1,2*1,02)			119		
160	Прайс-Лист	2	19,42			39					231			
	Выключатель автоматический С16А 220В ВА47-29 (шт)			19,42 (115,37/5,94)			39		115,37 (135,73/1,2*1,02)			231		
161	Прайс-Лист	3	167,57			503					2986			
	Выключатель автоматический с диф. защитой 16А,30МА АДТ32 (шт)			167,57 (995,35/5,94)			503		995,35 (1171/1,2*1,02)			2986		
162	ФЕРМ08-03-591-08	0,28	454,03	342,84	4,77	127	96	1	19,23	8,74	2285	1846	12	9,68
	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке (шт)	((3+25)/100)		106,42	0,64		30		14,35	19,23		427	3	0,01
	Накладные расходы от ФОТ(1849 руб.)		95%			91				95%	1757			
	Сметная прибыль от ФОТ(1849 руб.)		65%			62				65%	1202			
	Всего с НР и СП					280					5244			
163	Прайс-Лист	3	4,76			14					85			
	Бокс на 2 модуля IP31 КМГПн 1/2 (шт)			4,76 (28,25/5,94)			14		28,25 (33,23/1,2*1,02)			85		
164	Прайс-Лист	25	11,57			289					1718			
	Розетка одноместная открытой установки 16 А,220 В с з.к. РС20-3-ОБ (шт)			11,57 (68,71/5,94)			289		68,71 (80,83/1,2*1,02)			1718		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ФЕРм08-02-409-09	2	156,33	139,54	313	279	19,23	1	5901	5367				30,4
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	(200 / 100)		16,79		34	15,92	19,23				534		
			95%											
	Сметная прибыль от ФОТ(5367 руб.)		265					95%	5099					
	Всего с НР и СП		181					65%	3489					
166	Прайс-Лист	200	2			400			2380					
	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой Ду20			2		400								
				(11,9/5,94)								2380		
167	ФЕРм08-02-412-02	2	68,77	50,67	138	101	19,23	8,39	2271	1949				10,78
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	(200 / 100)		14,48		30	9,02	19,23				261		0,08
			95%											
	Сметная прибыль от ФОТ(1968 руб.)		97					95%	1870					
	Всего с НР и СП		66					65%	1279					
168	Прайс-Лист	200	11,88			307			14110					
	Кабель медный в ПВХ изоляции сеч. 3х1,5 ВВГнг(А)-LSLTx			11,88		2376						14110		
				(70,55/5,94)										
169	ФЕРм08-02-390-01	2,5	206,76	154,92	517	387	19,23	9,74	9125	7448				40,73
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	(250 / 100)		51,53		129	12,96	19,23				1669		0,03
			95%											
	Сметная прибыль от ФОТ(7455 руб.)		368					95%	7082					
	Всего с НР и СП		252					65%	4846					
170	Прайс-Лист	250	27,9			1137			21053					
	Кабель-канал 40x40 TA-EN IN-Liner DKC			27,9		6975						41438		
				27,9										
	Сметная прибыль от ФОТ(1712 руб.)		85					95%	1626					
	Всего с НР и СП		58					65%	1113					
171	ФЕРм08-02-399-02	2,5	47,95	35,34	120	88	19,23	8,39	1958	1699				9,4
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	(250 / 100)		10,8		27	8,18	19,23				221		0,05
			95%											
	Сметная прибыль от ФОТ(1712 руб.)		85					95%	1626					
	Всего с НР и СП		58					65%	1113					
			263						4697					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	Прайс-Лист	250	17,89			4473					26563			
	Кабель медный в ПВХ изоляции сеч. 3x2,5 ВВГнг(А)-LSLTx (м)		17,89 (106,25/5,94)			4473	4473		106,25 (125/1,2*1,0)			26563		
173	ФЕРм08-02-390-03 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)	0,5 (50 / 100)	286,92	193,34 93,27	0,31 0,14	143	97 46		19,23 13,48	9,74 19,23	2489	1859 628	2 1	10,17 0,01
	Накладные расходы от ФОРТ(1860 руб.)		95%			92				95%	1767			
	Сметная прибыль от ФОРТ(1860 руб.)		65%			63				65%	1209			
174	Прайс-Лист	50	61,82			298					5465			
	Кабель-канал 100x40 TA-GN IN-Liner DKC (м)		61,82 (367,2/5,94)			3091	3091		367,2 (864/1,2*1,0)		18360	18360		
175	ФЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² (100 м)	0,5 (50 / 100)	47,95	35,34 10,8	1,81 0,26	24	18 5	1	19,23 8,18	8,39 19,23	392	340 44	8 3	1,88 0,01
	Накладные расходы от ФОРТ(343 руб.)		95%			17				95%	326			
	Сметная прибыль от ФОРТ(343 руб.)		65%			12				65%	223			
176	Прайс-Лист	50	26,76			53					941			
	Кабель медный в ПВХ изоляции сеч. 3x4 ВВГнг(А)-LSLTx (м)		26,76 (158,95/5,94)			1338	1338		158,95 (187/1,2*1,0)		7948	7948		
177	Прайс-Лист	30	14,45			434					2576			
	Коробка монтажная IP44 KM 41255 (шт)		14,45 (85,85/5,94)			434	434		85,85 (4848/48/1,2*1,0)		2576	2576		

Раздел 5. Вентиляция

178	ФЕР20-02-003-03 Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200x200 мм (шт)	4	19,07	9,6	1,47	76	38	6	19,23	5,41	997	738	32	4,28
	Накладные расходы от ФОРТ(747 руб.)		128%*0,9			44				128%*0,9	861			
	Сметная прибыль от ФОРТ(747 руб.)		83%*0,85		8	27	32		7,1	19,23	527	227	9	0,04
179	ФСЭМ-91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) (маш.ч)	-0,4	8,1		8,1	-3		-3		40,99	-16		-16	
	Накладные расходы от ФОРТ(747 руб.)		128%*0,9			44				128%*0,9	861			
	Сметная прибыль от ФОРТ(747 руб.)		83%*0,85			27				83%*0,85	527			
	Всего с НР и СП					147					2385			
	Всего с НР и СП					-3					-16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	ФССЦ-01.7.11.07-0045	-0,0002	10362			-2								
	Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм		10362				-2		125794,93					
181	ФССЦ-01.7.15.03-0042	-0,08	9,04			-1								
	Болты с гайками и шайбами строительные		9,04				-1		90,11					
182	ФССЦ-08.4.03.02-0004	-0,0017	6508,75			-11								
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-1, диаметр 12 мм		6508,75				-11		55633,97					
183	ФССЦ-19.2.03.05-0041	-0,16	112,4			-18								
	Решетки регулируемые, размер 200х200 мм		112,4				-18		620,53					
184	Прайс-Лист	4	11,73			47								
	Решетка вентиляционная пластиковая приточновытяжная 200х200 мм с сеткой белая ERA		11,73 (69,7/5,94)				47		69,7 (82/1,2*1,02)		279			
185	ФЕР20-03-002-01	1	43,76		6,62	44	35	7	19,23	5,74	718	675	38	3,65
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т		43,76		6,62		35	7	19,23	5,74	718	675	38	3,65
	Накладные расходы от ФОТ(687 руб.)		128%*0,9			41				128%*0,9	791			
	Сметная прибыль от ФОТ(687 руб.)		83%*0,85			25				83%*0,85	485			
	Всего с НР и СП					170					1994			
186	Прайс-Лист	1	180,3			180					1071			
	Вентилятор вытяжной d150, 220В, 24Вт Вентс 150С		180,3 (1071/5,94)				180		1071 (1260/1,2*1,02)		1071			
187	Прайс-Лист	1	80,85			81					480			
	Комплект для подключения вытяжки d150 VK 150/4		80,85 (480,25/5,94)				81		480,25 (565/1,2*1,02)		480			
Итого прямые затраты по смете						169753	15203	2683			1095094	292358	21742	1708,94
В том числе (справочно):						151867	151867	287				780994	5560	25,97
Фонд оплаты труда (ФОТ)						15490					297918			
Материалы						151867					780994			
эксплуатация машин и механизмов						2683					21742			
Накладные расходы						15163					291617			
Сметная прибыль						8891					171004			
ВСЕГО по смете						187023					1430464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого Монтажные работы						6784					127251			
Итого						193807					1557715			1708,94
ВСЕГО по смете						193807					1557715			1708,94 25.97 1708,94 25.97

Составил: *[Подпись]*

Проверил: *[Подпись]*

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
 Директор ГУП «ОБЛАСТЬПРОЕКТ»
 Мигаль Н.В.

Общество с ограниченной ответственностью
 «ТРАДИМ ПРОЕКТ»
 ИНН 3328023195 ОГРН 1193324006222
 г.Владимир

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Владимирской области
 Государственное учреждение архитектуры и инженерно-технического проектирования
 «ОБЛАСТЬПРОЕКТ»