

Главный инженер МУП «Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Федотов А.А. /

2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к локальной смете № 10

на ремонт кровли и стен здания котельной по адресу: Кольчугинский район, пос. Металлист, ул. Школьная. Д. 1а

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кровли				
1.	ФЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4.368
2.	ФЕР 12-01-017-01	Демонтаж: выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МРПФЕР, п.8.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, к=0,8)	100 м2	4.368
3.	ФЕР 12-01-017-02	Демонтаж: выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 20 мм, к=5) МРПФЕР, п.8.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций к=0,8)	100 м2	4.368
4.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	4.368
5.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	6.68304
6.	ФЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 20 мм, к=5)	100 м2	4.368
7.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2.22768
8.	ФЕРр 53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м	32
9.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	1.28
10.	ФЕРр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (прим. стен парапета)	м3	0.76
11.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0.30552
12.	ФЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим. стен парапетов, объем=10,4*0,3*2=6,24м2)	100 м2	0.0624
13.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. по верху парапетов, объем=0,38*10,4*2=7,9м2)	100 м2	0.079
14.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.12087
15.	ФЕР 12-01-016-01	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (объем=436,8+7,9+6,24=451м2)	100 м2	4.51
16.	ФЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.86
17.	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.15824
18.	ФЕРр 58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брондиануров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0.208
19.	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.085696
20.	ФЕР 12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплаваемых материалов: в два слоя	100 м2	4.368
21.	ФССЦ 12.1.02.08-0095	Линолеум: ТПП	м2	493.584

1	2	3	4	5
22.	ФССЦ 12.1.02.08-0094	Линокрот: ТКП, гранулят серый	м2	502.32
23.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (прим. примыканий к парапетам +примыкания к дефлекторам, 5 шт, объем=10,4*2+3,14*0,63*5=30,7м)	100 м	0.307
24.	ФССЦ 12.1.02.08-0094	Линокрот: ТКП, гранулят серый	м2	77.364
Раздел 2. Ремонт кладки стен				
25.	ФЕР 08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для кладки облицовки(объем=5,8*2,5=14,5м2)	100 м2	0.145
26.	ФЕРр 53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 (объем=4*2+4*1,2=12,8м2)	100 м2	0.128
27.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	1.32224
28.	ФЕРр 53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.104
29.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0.5408
30.	ФЕРр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.097
31.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0.5044
32.	ФЕРр 53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2	0.178
33.	ФЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим. ж/б перемиčky, объем=0,4*4*2=3,2м2)	100 м2	0.032
34.	ФЕРр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (объем=0,15*3,48*4=2,1м2)	100 м2	0.021
35.	ФЕРр 62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов (прим. ж/б перемиček над оконными проемами, откосов оконных, объем=4*0,5*2+3,48*0,15*4=6,1м2)	100 м2	0.061
Раздел 3. Вывоз мусора				
36.	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.312
37.	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии: до 15км	1 т груза	19.312

Составил: Инженер по ПСД МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Старостина Н.В.

Проверил: Начальник ПТО МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Баталина О.А.

Согласовано: Начальник цеха котельных МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Поляков И.Н.