

Главный инженер МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

Федотов А.А. /

2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к локальной смете № 11

на ремонт кровли здания котельной по адресу: Кольчугинский район, с. Большое Кузьминское, ул. Рачкова, д. 1д, пом. 1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	ФЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3.264
2.	ФЕР 12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МРПФЕР, п.8.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, к=0,8)	100 м2	3.264
3.	ФЕР 12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МРПФЕР, п.8.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, к=0,8)	100 м2	3.264
4.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	3.264
5.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	4.99392
6.	ФЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	3.264
7.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	3.32928
8.	ФЕРР 53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м	35.6
9.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	1.424
10.	ФЕРР 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (прим. стен парапета)	м3	0.82
11.	ФССЦ 05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0.32964
12.	ФЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим. стен парапетов, объем=(10,2+0,38*2)*0,64=7м2)	100 м2	0.07
13.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. по верху парапетов, объем=0,38*10,2*2=7,8м2)	100 м2	0.078
14.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.11934
15.	ФЕР 12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением (объем=326,4+7,8+7=341,2м2)	100 м2	3.412
16.	ФЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.64
17.	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.11776
18.	ФЕРР 58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0.204
19.	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.084048
20.	ФЕР 12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	3.264
21.	ФССЦ 12.1.02.08-0095	Линокрот: ТПП	м2	368.832
22.	ФССЦ 12.1.02.08-0094	Линокрот: ТКП, гранулят серый	м2	375.36

1	2	3	4	5
23.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (прим. к парапетам и дефлекторам -3 шт, объем=10,2*2+3,14*0,63*3=26,3м)	100 м	0.263
24.	ФССЦ 12.1.02.08-0094	Линокрот: ТКП, гранулят серый	м2	66.276
25.	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.364
26.	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: до 15км	1 т груза	16.364

Составил: Инженер по ПСД МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Старостина Н.В.

Проверил: Начальник ПТО МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Баталина О.А.

Согласовано: Начальник цеха котельных МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Поляков И.И.