

Главный инженер МУП Колычугинского района «КолычугТеплоэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»


 Федотов А.А. /
2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к локальной смете № 13-1

на ремонт кровли и стен здания насосной станции водогрейной котельной по адресу: г. Колычугино, ул. пос.Лесосплава, д.28

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	ФЕР 08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м2	0.213
2.	ФЕРр 53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.08
3.	ФССЦ 06.1.01.05-0035	Кирпичи керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0.8264
4.	ФЕРр 53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1м2	100 м2	0.0653
5.	ФССЦ 06.1.01.05-0035	Кирпичи керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0.33956
6.	ФЕРр 53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2	0.147
7.	ФЕРр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (прим. по контуру стен верхние ряды, объем=30*0,38*0,24*2+(12,8-6,2)*0,38*0,24=6,07м3)	м3	6.07
8.	ФССЦ 06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	2.44014
9.	ФЕРр 53-27-3	Восстановление разрушенной части поверхности толщиной слоя 10 мм бетонных и железобетонных конструкций (прим. ж/б переувлажн. объем=0,3*3,5*4=4,2м2)	м2	4.2
10.	ФССЦ 04.3.02.09-0418	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций: штукатурная гидроизоляция	кг	97.944
11.	ФЕРр 53-27-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к расценке 53-27-3 (до толщины 30мм, объем=(30-10)/5=4*4,2=16,8м2)	м2	16.8
12.	ФССЦ 04.3.02.09-0418	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций: штукатурная гидроизоляция	кг	184.8
13.	ФЕР 15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную	100 м2	0.042
14.	ФССЦ 14.2.06.03-0901	Пропитка фасадная гидрофобизирующая	л	0.945
15.	ФЕР 46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 (на длине 31м*2 через 0,6 м - количество 52шт*2 высотой 98*3=294мм, объем=(98*3)*104=30,6м	100 м	0.306
16.	ФЕРм 38-01-006-06	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (прим.кронштейнов из уголка 50х50х5, на 1 кронштейн 1,8м, вес1=3.77кг, объем=3,77*1,8*104=705,7кг)	т	0.7057
17.	ФЕР 13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (прим. металлических кронштейнов 104 шт.из уголка 50х50х5, на 1 кронштейн 1,8м.пог. объем=(0,05*2)*2*1,8*104=37,44м2)	100 м2	0.3744
18.	ФЕР 13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (прим. металлических кронштейнов 104 шт.из уголка 50х50х5, на 1 кронштейн 1,8м.пог. объем=(0,05*2)*2*1,8*104=37,44м2)	100 м2	0.3744
19.	ФЕР 09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: элажерочного типа	т	0.7057
20.	ФССЦ 07.2.07.04-0011	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.7057

1	2	3	4	5
21.	ФЕРр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (по 2 шт. на 1 штрабу, объем=2*104=208шт.)	100 отверстий	2.08
22.	ФЕРр 69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (на первые(крайние) 2 доски - по 2 отверстия, на 2 последующие доски по 1 отверстию, объем=(2*2+1+1)*104=624шт.)	100 отверстий	6.24
23.	ФЕР 10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (объем=31,8*0,5*2*раз*2 оси=63,6м2)	100 м2	0.636
24.	ФССЦ 14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины	кг	7.314
25.	ФЕРр 58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (объем=31,8*0,5*2=31,8м2)	100 м2	0.318
26.	ФЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4.38
27.	ФЕР 12-01-017-01	Демонтаж: выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МРПФЕР, п.8.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций)	100 м2	4.38
28.	ФЕР 12-01-017-02	Демонтаж: выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МРПФЕР, п.8.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций)	100 м2	43.8
29.	ФЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	4.38
30.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	6.7014
31.	ФЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	43.8
32.	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	4.4676
33.	ФЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим. стен парапетов, объем=12,8*0,38+(12,8-6,2)*0,45+6,2*0,25=9,3м2)	100 м2	0.093
34.	ФЕРр 61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2	0.093
35.	ФЕР 12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (объем=438+9,3=447,3м2)	100 м2	4.473
36.	ФЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.62
37.	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.11408
38.	ФЕРр 58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0.204
39.	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.084048
40.	ФЕР 12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя (объем=31,8*13,8=438м2)	100 м2	4.38
41.	ФССЦ 12.1.02.08-0095	Линокол: ТПП	м2	494.94
42.	ФССЦ 12.1.02.08-0094	Линокол: ТКП, гранулят серый	м2	503.7
43.	ФЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (парапетам, стенам, дефлекторам, объем=12,8+6,6+3,14*0,3*2=21,3м)	100 м	0.213
44.	ФССЦ 12.1.02.08-0094	Линокол: ТКП, гранулят серый	м2	53.676
45.	ФЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. цоколь)	100 м2	0.07
46.	ФЕРр 61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим. цоколь)	100 м2	0.07
47.	ФЕРр 61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 (прим.цоколь)	100 м2	0.07
48.	ФЕРр 61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (объем=(3*0,13*2)*4+3*0,13*4=4,68 м2)	100 м2	0.0468
49.	ФЕР 15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2	0.0468

< Стар.421/пр.доп.8-9 * 2 * 13-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.220119) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
50.	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16,846
51.	ФССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: до 15км	1 т груза	16,846

Составил: Инженер по ПСД МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»



Старостина Н.В.

Проверил: Начальник ПТО МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»



Батолина О.А.

Согласовано: Начальник цеха котельных МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»



Поляков И.Н.

