



ОСК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 203

(локальный сметный расчет)

на строительство бетонной площадки под выгрузку илового остатка ОСК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объема работ	Базисные цены			Текущие цены		
	Сметная стоимость	Средства на оплату труда	Сметная трудоемкость	Трудозатраты механизаторов	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2022 г.	
	3,42	0,882	93,89	6,59		
	279,958	20,153	93,89	6,59		
	тыс.руб.	тыс.руб.	чел.час	чел.час		

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена			Текущая стоимость всего			Затр. Труда	
			Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Рабочих ч.-час	Механизаторов в
1	ФЕР01-01-004-02	0,028	56,47	1726,52	50	2	48	22,86	20,11	22,86	1	1008	36	972	0,2	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3)	((10*10*0,2 8) / 1000)	425,25			12			22,86					272	0,88	
	Накладные расходы от ФОТ(308 руб.)		92%		13				92%			283				
	Сметная прибыль от ФОТ(308 руб.)		46%		6				46%			142				
	Всего с НР и СП				69							1433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР01-02-056-02	0,056	1952,54	1952,54		109	109		22,86	1	2500	2500		13,05
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	((10*10*0,2 8*0,2) / 100)												
	(100 м3)					97				89%	2225			
	Накладные расходы от ФОТ(2500 руб.)		89%			44				40%	1000			
	Сметная прибыль от ФОТ(2500 руб.)		40%			250					5725			
2	ФЕР06-02-001-02	0,28	4703,35	2436,48	1988,13	1317	682	557	22,86	8,77	21341	15595	4882	80,64
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	((10*10*0,2 8) / 100)		278,74	273,41		78	77	11,07	22,86		864	1750	5,71
	(100 м3)					774				102%	17692			
	Накладные расходы от ФОТ(17345 руб.)		102%			440				58%	10060			
	Сметная прибыль от ФОТ(17345 руб.)		58%			2531					49093			
4	П-С	6									2280			
	Щебень								380			2280		
5	П-С	15									72570			
	Бетон с доставкой								4838			72570		
6	П-с	1,243									98197			
	Арматура ф 12 мм.								79000			98197		
7	П-с	0,2									4000			
	Пиломатериал (доска 150мм. * 25мм.)								20000			4000		
Итого прямые затраты по смете														
В том числе (справочно):														
	фонд оплаты труда (ФОТ)					882					20153			
	материалы					78					177911			
	эксплуатация машин и механизмов					605					5854			
	Накладные расходы					884					20200			
	Сметная прибыль					490					11202			
ВСЕГО по смете														
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					69					1433			0,2
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					250					5725			0,88
														13,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве														
Итого						2531					226140			80,64 5,71
НДС 20%						2850					233298			93,89 6,59
ВСЕГО по смете						570					46660			
						3420					279958			93,89 6,59

Составил: Сметчик  Грязнов В.Н.

Проверил: ИО начальника ПТО  Попова Л.А.