

СОГЛАСОВАНО

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

2023 г.

Форма 4т

ГБУСОВО "Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ПОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(локальный сметный расчет)

Установка пожарных лестниц в отделении п. Новлянка, ул. Парковая, д. 1 и в отделении д. Переложниково, ул. Свободы, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 3664-1-АС

Сметная стоимость		Базисные цены		Текущие цены	
Средства на оплату труда	0,176	20,1456	тыс. руб.	179,6544	тыс. руб.
Сметная трудоемкость	15,97	15,97	тыс. руб.	5,293	тыс. руб.
Трудозатраты механизаторов	1,73	1,73	чел. час	1,73	чел. час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2023 года					

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена			Текущая стоимость всего			Затр. Труд Рабочих ч.-час
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Устройство лестницы д.Переложниково, ул.Свободы, д.17

Лестница

1	ФЕР09-03-029-01	0,1	1240,06	312,41	839,16	124	31	84	29,99	10,21	1902	937	857	3,32
	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (1)			88,49	98,1		9	10	12,22	29,99		108	294	0,73
	(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124. Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15.													
	Накладные расходы от ФОТ(1231 руб.)		93%*0,9			34				93%*0,9	1030			
	Сметная прибыль от ФОТ(1231 руб.)		62%*0,85			22				62%*0,85	649			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с НР и СП						180					3581			
ФССЦ-01.7.15.03-0043		0,0012	25542,66			31					659			
Болты строительные анкерные с гайками		(1,2/1000)		25542,66			31		549511,03			659		
п/с														
3	п/с-лист	1	953,56			954					7905			
Лестница пожарная П1-1 (1,05м) (Ц:				953,56			954		7905,01			7905		
9300*1,02/1,2/8,29)				(9300*1,02/										
п/с				1,2/8,29)										
4	п/с-лист	1	1538			1538					12750			
Лестница пожарная П1-1 (2,45м) (Ц:				1538			1538		12750,02			12750		
15000*1,02/1,2/8,29)				(15000*1,02/										
п/с				1,2/8,29)										
5	п/с-лист	1	2850,42			2850			23629,98		23630			
Площадка выхода на кровлю				2850,42			2850					23630		
пожарной лестницы (0,8м) (Ц:				(27800*1,02/			2850							
27800*1,02/1,2/8,29)				1,2/8,29)										
п/с														
6	п/с-лист	4	574,19			2297			4760,04		19040			
Крепление к стене (удлинитель)				574,19			2297				19040			
лестницы 0,9м (Ц:				(5600*1,02/								19040		
5600*1,02/1,2/8,29)				1,2/8,29)										
п/с														

Прочие работы

7	ФЕРр59-3-3	0,07	159,96	132,19	3,58		11	9	29,99	7,16	294	278	2	1,07
Разборка металлических пожарных				24,19	0,23			2	8,77	29,99		14		
лестниц														
п/с														
Накладные расходы от ФОТ(278 руб.)			89%			8				89%	247			
Сметная прибыль от ФОТ(278 руб.)			45%			4				45%	125			
Всего с НР и СП						23					666			
8	ФЕРр63-18-1	2,1	12,03	10,06	1,97	25	21	4	29,99	8,28	668	634	34	2,1
Замена облицовки вентилируемого					0,35			1	1	29,99			22	0,06
фасада из изделий бетонных														
декоративно-облицовочных без														
замены каркаса														
п/с														
Накладные расходы от ФОТ(656 руб.)			90%			20				90%	590			
Сметная прибыль от ФОТ(656 руб.)			45%			10				45%	295			
Всего с НР и СП						55					1553			
9	ФЕРр58-17-2	0,02	101,56	99,67	1,89	2	2		29,99	4,93	60	60		0,26
Разборка теплоизоляции на кровле									1	29,99				
из: ваты минеральной толщиной														
100 мм														
п/с														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы от ФОТ (60 руб.)		90%							90%				
	Сметная прибыль от ФОТ (60 руб.)		46%							46%				
	Всего с НР и СП													
10	ФЕР26-01-039-01	0,3	163,62	113,03	50,59	49	34	15	29,99	7,92	1137	1017	120	3,65
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3)				7,98			2	1	29,99			72	0,21
	(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п. 124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч. ЗОМ=1,25; ТЗ=1,15.													
	Накладные расходы от ФОТ (1089 руб.)		97%*0,9			31				97%*0,9	951			
	Сметная прибыль от ФОТ (1089 руб.)		55%*0,85			17				55%*0,85	509			
	Всего с НР и СП					97					2597			
11	ФССЦ-12.2.05-05-0024	0,306	626,89			192					2415			
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА			626,89			192		7892,17			2415		

Мусор

12	ФССЦп-01-01-01-041	0,1	42,98		42,98	4		4			587,81	59		59
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную													
	Всего с НР и СП					4						59		
13	ФССЦп-03-21-01-050	0,1	27,16		27,16	3		3			317,86	32		32
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 50 км													
	Всего с НР и СП					3						32		

Раздел 2. Устройство лестницы п. Новлянка, ул. Парковая, д. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Лестница														
14	ФЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Т) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ЭМ=1,25; ТЭ=1,15) Накладные расходы от ФОТ(1231 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(1231 руб.) Всего с НР и СП	0,1	1240,06	312,41 88,49	839,16 98,1	124	31 9	84 10	29,99 12,22	10,21 29,99	1902	937 108	857 294	3,32 0,73
15	ФССЦ-01.7.15.03-0043 Болты строительные анкерные с гайками (1,2/1000)	0,0012	25542,66	25542,66		31			549511,03			659		
16	Лестница пожарная П1-1 (1,05м) (Ц: 9300*1,02/1,2/8,29) (исполн.)	1	953,56	953,56 (9300*1,02/1,2/8,29)		954		954	7905,01		7905	7905		
17	Лестница пожарная П1-1 (2,45м) (Ц: 15000*1,02/1,2/8,29) (исполн.)	1	1538	1538 (15000*1,02/1,2/8,29)		1538		1538	12750,02		12750	12750		
18	Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы (0,8м) (Ц: 27800*1,02/1,2/8,29) (исполн.)	1	2850,42	2850,42 (27800*1,02/1,2/8,29)		2850		2850	23629,98		23630	23630		
19	Крепление к стене (удлинитель) лестницы 0,9м (Ц: 5600*1,02/1,2/8,29) (исполн.)	4	574,19	574,19 (5600*1,02/1,2/8,29)		2297		2297	4760,04		19040	19040		
Прочие работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕР20-06-018-03	1	17,04	17,04		17	17		29,99	1	511	511		1,54
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Демонтаж наружного блока кондиционера) (компл)								3,02	29,99				
	(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п. 144 табл. 2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)													
	Накладные расходы от ФОТ(511 руб.)		121%*0,9			19				121%*0,9	556			
	Сметная прибыль от ФОТ(511 руб.)		72%*0,85			10				72%*0,85	313			
	Всего с НР и СП					46					1380			
21	ФЕР20-06-019-02	-1	10,6	10,6		-11	-11		29,99	1	-318	-318		-0,96
	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (шт)								21,09	29,99				
	(Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п. 144 табл. 2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.)													
	Накладные расходы от ФОТ(-318 руб.)		121%*0,9			-12				121%*0,9	-346			
	Сметная прибыль от ФОТ(-318 руб.)		72%*0,85			-7				72%*0,85	-195			
	Всего с НР и СП					-30					-859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФЕР20-06-018-03 Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Установка ранее демонтируемого наружного блока кондиционера) (компл) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к руб. : 2 ПМ=1,25; ТЗ=1,15; Накладные расходы от ФОТ(1469 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(1469 руб.) Всего с НР и СП	1	142,29	48,98 93,31		142	49 93		29,99 3,02	1 29,99	1751	1469 282		4,42
23	ФЕР20-06-019-02 Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (шт) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к руб. : 2 ПМ=1,25; ТЗ=1,15; Накладные расходы от ФОТ(914 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(914 руб.) Всего с НР и СП	-1	33,53	30,49 3,04		53 30 225 -34	-30 -4		29,99 21,09	1 29,99	-978 -914 -64			-2,75
24	ФССЦ-01.7.06.03-0024 Лента полистироловая с липким слоем, толщина 0,1 мм (м²)	0,5	81,75	81,75		-33 -18 -85 41				121%*0,9 72%*0,85	-995 -559 -2532 390		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ФССЦ-14.5.01.10-0024	1	59,19	59,19		59	59		494,2		494			
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л													
26	ФССЦ-23.2.02.05-0001	2	28,69	28,69		57	57		364,28		729			
	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52x0,81 мм													
27	ФССЦ-19.3.02.08-0032	0,2	96,2	96,2		19	19		268,35		54			
	Трубы дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм (10 м)	(2 / 10)		96,2								54		
28	ФССЦ-12.2.07.04-0182	0,2	189,3	189,3		38	38		408,55		82			
	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм (10 м)	(2 / 10)		189,3								82		
29	ФССЦ-21.1.06.09-0151	0,00206	4832,12	4832,12		10	10		93997,6		194			
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660 (1000 м)	((2*1,03) / 1000)		4832,12								194		
	Итого прямые затраты по смете					16212	153	194			139346	4611	1961	15,97
	В том числе (справочно):						15865	23				132774	682	1,73
	Фонд оплаты труда (ФОТ)					176					5293			
	Материалы					15865					132774			
	эксплуатация машин и механизмов					194					1961			
	Накладные расходы					157					4718			
	Сметная прибыль					90					2712			
	ВСЕГО по смете					16449					146582			
	Итого Строительные работы					10					194			
	Итого Монтажные работы					16459					146776			
	Итого					329					2936			15,97
	Непредвиденные затраты 2%					16788					149712			1,73
	Итого с непредвиденными					3357,6					29942,4			
	НДС 20%					20145,6					179654,4			15,97
	ВСЕГО по смете													1,73

Составил: Александрова Н.А.

Проверил: Орлов С.В.

