

СОГЛАСОВАНО

" 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4т

ГБУСОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещения прачечной, расположенной по адресу: п. Новлянка, ул. Парковая, д.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		Базисные цены		Текущие цены	
Средства на оплату труда	6,2304	тыс.руб.	61,3296	тыс.руб.	
Сметная трудоемкость	0,309	тыс.руб.	7,043	тыс.руб.	
Трудозатраты механизаторов	34,02	чел.час	34,02	чел.час	
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года	0,23	чел.час	0,23	чел.час	

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс / Цена			Текущая стоимость всего				Затр. Труд в ч.-час
			Всего	Осн. 3/л		Эксп.	Всего	Осн. 3/л		Эксп.	Осн. 3/л	Эксп.	В т.ч. 3/л					
				Материал	В т.ч. 3/л			Материал	В т.ч. 3/л									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

Раздел 1. Перегородка

Механизаторов

Раздел 1. Перегорода

1	ФЕР10-06-031-02	0,0823	11554,67	1126,49	142,34	951	93	12	22,86	9,52	13092	2119	112	10,22
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (100 м2)	((2,3*(2,5+1,9)-0,9*2,1)/100)	10285,84	13,8		846	1	12,83	22,86		10861	26	0,09	
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.)														
	Накладные расходы от ФОТ(2145 руб.)		108%*0,9	91						108%*0,9	2085			
	Сметная прибыль от ФОТ(2145 руб.)		55%*0,85	44						55%*0,85	1003			
	Всего с НР и СП			1086							16180			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦ-12.05.10-0007	0,42385	445,12	445,12		189	189		5153,9		2184	2184		
	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL	(8,477*0,05)												
3	ФЕР10-01-047-04	0,0189	5027,59	1583,21	310,44	95	30	6	22,86	7,24	1257	684	42	3,46
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2)	((0,9*2,1)/100)		3133,95	65,29		59	1	8,96	22,86		531	28	0,1
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;					30				108%*0,9	692			
	Сметная прибыль от ФОТ(712 руб.)		108%*0,9			14				55%*0,85	333			
	Всего с НР и СП		55%*0,85			139					2282			
4	ФССЦ-11.3.01.05-0001	1,89	1428,35	1428,35		2700	2700		7799,65		14741	14741		
	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)													
5	ФЕР15-04-027-01	0,1646	384,75	119,21	2,03	63	20		22,86	7,54	697	449	3	2,06
	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: стен (100 м2)	((8,23*2)/100)		263,52	0,46		43		5,67	22,86		245	2	0,01
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;													
	Накладные расходы от ФОТ(451 руб.)		100%*0,9			18				100%*0,9	406			
	Сметная прибыль от ФОТ(451 руб.)		49%*0,85			8				49%*0,85	188			
	Всего с НР и СП					89					1291			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР15-04-007-03 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами утолщенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.)	0,1646 (8,23*2) / 100)	460,35	333,49	8,56	76	55	1	22,86	6,86	1365	1255	10	6,2
				118,3	1,6		20		5,15	22,86		100	6	0,02
	Накладные расходы от ФОТ(1261 руб.)		100%*0,9			50				100%*0,9	1135			
	Сметная прибыль от ФОТ(1261 руб.)		49%*0,85			23				49%*0,85	525			
7	ФССЦ-14.3.02.01-0362 Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-104 (т)	0,0049	12383,82	12383,82		149			270008,46		3025	1323		
8	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (кг)	3,3	15,25	15,25		50	50		124,22		410	410		
Итого по разделу 1 Перегородка														
4464														
Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение														
9	ФЕР16-07-004-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.)	1	140,09	69,16	0,83	140	69	1	22,86	6,62	1952	1581	5	8,11
				70,1	0,15		70		5,22	22,86		366	3	0,01
Накладные расходы от ФОТ(1584 руб.)														
			121%*0,9			75			121%*0,9		1725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ (1584 руб.)		72%*0,85			42				72%*0,85	969			
	Всего с НР и СП			257							4646			
10	ФЕР16-04-001-01	0,04	724,94	666,23	3,34	29	27		22,86	10,98	643	609	1	2,69
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м)	(4 / 100)		55,37	0,5		2		14,54	22,86		33		
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.)													
	Сметная прибыль от ФОТ (609 руб.)		121%*0,9			29				121%*0,9	663			
	Всего с НР и СП		72%*0,85			17				72%*0,85	373			
11	ФССЦ-23.1.02.07-0002	0,2	11,99	11,99		2					1679	9		
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)						2		46,95			9		
12	ФССЦ-24.3.03.02-0001	4	39,36	39,36		157	157		158,1		632	632		
	Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами													
13	ФЕРм12-10-001-01	0,01	2869,9	577,2	382,78	29	6	4	22,86	5,6	469	132	21	0,6
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа (100 шт)	(1 / 100)		1909,92	0,08		19		16,53	22,86		316		
	Накладные расходы от ФОТ (132 руб.)		90%			5				90%	119			
	Сметная прибыль от ФОТ (132 руб.)		46%			3				46%	61			
	Всего с НР и СП					37					649			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФЕР16-04-006-01 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм (100 соединений) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.)	0,03 (3 / 100)	18,57	18,57			1	1	22,86	22,86		13		0,05
15	ФЕР16-04-005-01 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.)	0,04 (4 / 100)	286,77	148,2 89,83	48,74 0,29	11	6	2	22,86 12,41	4,42 22,86	189	136	9	0,63
16	ФССЦ.24.1.02.01-0114 Хомуты для крепления трубопроводов флузотерм, диаметром 20 мм (7 / 10)	0,7	46,5	46,5		33	33		209,24		146			
	Сметная прибыль от ФОТ (136 руб.)		121%*0,9 72%*0,85			7 4 22				121%*0,9 72%*0,85	148 83 420			
	Всего с НР и СП													

34,02
0,23

Страница 6 из 7 Н.В.

Директор ГИЛ «СИНАПС»

РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Составил: Александрова Н.А.

Проверил: Горохов П.В.
