

СОГЛАСОВАНО

____ // _____ 2024



Устройство воздухозаборника венткамеры **Одкий**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13
(локальный сметный расчет)

на текущий ремонт воздухозаборника венткамеры **Одкий**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость 10,8096
Средства на оплату труда 1,172
Сметная трудоемкость 128,64
Трудозатраты механизаторов 1,83
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 кв.2023г (СНБ в ред.2020г с изм.1-9)

Базисные цены 10,8096
Текущие цены 149,99
Тыс.руб. 31,052
Тыс.руб. 128,64
чел.час 1,83
чел.час

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена			Текущая стоимость всего			Затр. Труда					
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Эксп.	Рабочих ч.-час	Механизаторов
1	ФЕР46-01-001-05 Усиление конструкций железобетонном сверху (м3) Накладные расходы от ФОТ(3765 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(3765 руб.) Всего с НР и СП	0,7	495,96	198,85	273,39	347	139	191	26,43	5,95	26,43	3,43	3,43	26,43	3679	57	1139	14,64	0,25	
2	ФССЦ-08.4.03.03-0022 Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм (т)	0,05	5950	5950		298			44073,43	103%				2221						
3	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (м3)	0,714	665	665		475	475		4343,25	59%				3101						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ФЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Накладные расходы от ФОТ(356 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(356 руб.) Всего с НР и СП	0,016 (1.6 / 100)	979,35 91% 52%	737,4	241,95 104,49	16	12	4	26,43	12,81 26,43	361	312	49	1,46 0,12
5	ФЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	1,6	93,77 91% 52%	24,3 60,65	8,83 0,29	150	39 97	14	26,43 11,49	6,62 26,43	2236	1028 1115	93 12	3,81 0,04
	Накладные расходы от ФОТ(1040 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(1040 руб.) Всего с НР и СП	1	2884,6 93%*0,9 62%*0,85			33 21 204				870 548 3654 17204				
6	ФССЦ-07.1.01.01-0016 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм (шт)	0,78	26,75 93%*0,9 62%*0,85	16,67	10,09 1,38	21	13	8 1	26,43 10,9	7,36 26,43	402	344	58 28	1,31 0,09
7	ФЕР09-04-012-01 Разборка металлических дверных блоков (люк) (м2) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;	0,78	26,75 93%*0,9 62%*0,85	16,67	10,09 1,38	21	13	8 1	26,43 10,9	7,36 26,43	402	344	58 28	1,31 0,09
	Накладные расходы от ФОТ(372 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(372 руб.) Всего с НР и СП	1	2884,6 93%*0,9 62%*0,85			33 21 204				870 548 3654 17204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (люк) (м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.;	0,78	93,77	24,3	8,83	73	19	7	26,43	6,62	1090	501	46	1,86
				60,65	0,29		47		11,49	26,43		543	6	0,02
			93%*0,9			16				93%*0,9	424			
			62%*0,85			10				62%*0,85	267			
						99					1781			
9	Прайс Люк металлический противопожарный 600*1300 мм (шт)	1							8387,1		8387			
10	ФЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2)	0,4389 (43,89 / 100)	2662,22	1520,76	1,21	1168	667	1	26,43	4,93	20686	17641	3	76,37
				1140,25			500		6,08	26,43		3042		
			89%			594				89%	15700			
			44%			293				44%	7762			
						2055					44148			
11	ФЕРр62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2)	0,154 (15,4 / 100)	346,53	28,51	22,39	53	4	3	26,43	5,14	425	116	18	0,51
				295,63	0,12		46		6,4	26,43		291		
			90%			4				90%	104			
			46%			2				46%	53			
						59					582			
12	ФЕРр62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2)	0,154 (15,4 / 100)	1018,04	168,89	1,46	157	26		26,43	7,4	2124	687	2	3,05
				847,69	0,23		131		10,99	26,43		1435	1	
			90%			23				90%	619			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль от ФОТ(688 руб.)		46%			12					316			
	Всего с НР и СП					192					3059			
13	ФЕР62-26-4	0,275	194,43	100,22	82,79	53	28	23	26,43	5,23	894	728	119	3,19
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2)	(27.5 / 100)		11,42	0,93		2		14,88	26,43		47	7	0,02
	Накладные расходы от ФОТ(735 руб.)		90%			25				9,0%	662			
	Сметная прибыль от ФОТ(735 руб.)		46%			13				46%	338			
	Всего с НР и СП	0,014795	15989			91					1894			
14	ФССЦ-14.4.02.07-0002					237					1724			
	Эмаль перхлорвиниловая фасадная			15989			237		116505			1724		
15	ФЕР12-01-008-02	0,0485	318,37	48,07	0,83	15	2		26,43	7,61	146	62		0,27
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) (отливывы) (100 м2)	(4.85 / 100)		269,47	0,15		13		6,47	26,43		84		
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;													
	Накладные расходы от ФОТ(62 руб.)		109%*0.9			2					61			
	Сметная прибыль от ФОТ(62 руб.)		57%*0.85			1					30			
	Всего с НР и СП					18					237			
16	ФЕР13-06-004-01	10,23	1,1	0,69	0,41	11	7	4	26,43	7,33	217	187	30	0,82
	Обеспыливание поверхности (м2)													
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;													
	Накладные расходы от ФОТ(187 руб.)		94%*0.9			6					158			
	Сметная прибыль от ФОТ(187 руб.)		51%*0.85			3					81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	<p>Всего с НР и СП ФЕР12-01-016-02</p> <p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2)</p> <p>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;</p>	0,1023 (10,23 / 100)	121,43	28,14	3,29	20	3	3	26,43	7,64	456	76	3	0,33
				90	0,58		9		19,37	26,43	257	178	2	0,01
										109%*0,9	77			
										57%*0,85	38			
											372			
18	<p>ФЕР12-01-002-10</p> <p>Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в один слой (100 м2)</p> <p>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;</p>	0,1023 (10,23 / 100)	199,79	91,24	17,08	20	16	2	26,43	13,24	323	247	23	0,99
				91,47	2,59		9		5,68	26,43		53	7	0,02
										109%*0,9	249			
										57%*0,85	123			
											695			
19	<p>ФССЦ-12.1.02.15-0123</p> <p>Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, для однослойной кровли, основа-стеклоткань, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 5,5 кг, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °С</p>	11,8668	31,3	31,3		371	371		145,5		1727	1727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	0,012 (1.2 / 100)	7497,02	953,49 6516,18	27,35 4,39	90	11 79		26,43 6,58	14,43 26,43	822	302 515	5	1,34
			109%*0.9 57%*0.85			11 5				109%*0.9 57%*0.85	297 147			
			57%*0.85			106					1266			
21	ФЕР09-04-016-01 Демонтаж металлических решеток массой: до 25 кг/м2 (Г) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	0,075	1117,35	401,95 83,26	715,4 83,26	84	30	54 6	26,43 8,78	12,41 26,43	1463	797	666 165	3,45 0,46
			93%*0.9 62%*0.85			30 19				93%*0.9 62%*0.85	805 507			
			62%*0.85			133					2775			
22	ФЕРм38-01-006-08 Изготовление металлических решеток (Г) Накладные расходы от ФОТ(2463 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(2463 руб.)	0,075	3279,93	1222 214,93	1843 20,6	246	92 16	138 2	26,43 34,05	9,25 26,43	4250	2422 549	1279 41	9,75 0,14
			90% 45%			85 42				90% 45%	2217 1108			
			45%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с НР и СП					373					7575			
23	ФССЦ-08.3.08.02-0079 Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 32х32х3 мм	0,03204 (18*1.78/10 00)	6682,85	6682,85		214	214		65480,35		2098	2098		
24	ФССЦ-08.3.07.01-0036 Сталь полосовая: 25х5 мм, марка СтЗсп	0,043	5386,09	5386,09		232	232		61280		2635	2635		
25	ФЕР09-04-016-01 Установка решеток металлических: до 25 кг/м2	0,075	14758,43	574,22 13162,21	1022 118,94	1107	43 987	77 9	26,43 8,78	12,41 26,43	10757	1138 8668	951 236	4,93 0,66
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;													
	Накладные расходы от ФОР(1374 руб.)		93%*0.9			44				93%*0.9	1150			
	Сметная прибыль от ФОР(1374 руб.)		62%*0.85			27				62%*0.85	724			
	Всего с НР и СП	-0,075	12877,24	12877,24		1178	-966		113716,17		-8529	-8529		
26	ФССЦ-07.1.03.05-0011 Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб						-966							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	0,0648 (6.48 / 100)	228,6	65,03 152,04	11,53 0,28	15	4	1	26,43 7,14	4,59 26,43	185	111 71	3	0,4
	Накладные расходы от ФОР(111 руб.)		94%*0.9			3				94%*0.9	94			
	Сметная прибыль от ФОР(111 руб.)		51%*0.85			2				51%*0.85	48			
	Всего с НР и СП					20					327			
28	ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;	0,0648 (6.48 / 100)	167,89	22,22 138,16	7,51 0,28	11	1		26,43 16,19	4,91 26,43	185	38 145	2	0,16
	Накладные расходы от ФОР(38 руб.)		94%*0.9			1				94%*0.9	32			
	Сметная прибыль от ФОР(38 руб.)		51%*0.85							51%*0.85	16			
	Всего с НР и СП					12					233			
	Итого прямые затраты по смете					7395	1149 5719	527 23			82249	30416 47344	4489 636	128,64 1,83
	В том числе (справочно):													
	оплата труда рабочих					1149					30416			
	материалы					5719					47344			
	эксплуатация машин и механизмов					527					4489			
	в т.ч. оплата труда машинистов					23					636			
	Накладные расходы					1059					28033			
	Сметная прибыль					554					14710			
	ВСЕГО по смете					8635					117417			
	Итого Строительные работы					373					7575			
	Итого Монтажные работы					9008					124992			
	Итого													128,64 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 20%						1801,6					24998,4			
ВСЕГО по смете						10809,6					149990			128,64
														1,83

Составил:  Проверил:  Проверил  Бунин А.Б.