

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4т

_____/_____
" " 2024 г.

_____/_____
" " 2024 г.

ГБУСОВО "Владимирский ПНИ", расположенный по адресу: г.Владимир, ул. Чапаева, д.4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт крыш первого и второго корпусов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	12,491	218,503	тыс.руб.
Средства на оплату труда	1,703	52,22	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	189,98	189,98	чел.час
Трудозатраты механизаторов	2,56	2,56	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда Рабочих ч.-час
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Механизаторо в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Левое крыло, внутренний фасад (фронтон над входом) первый корпус														
1	ФЕР08-07-001-02	0,36	781,19	432,22	5,75	281	156	2	30,54	8,37	6241	4752	17	18,01
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2)	(36 / 100)		343,22	1,01		124		11,91	30,54		1472	11	0,03
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(4763 руб.)		110%*0.9			154				110%*0.9	4715			
	Сметная прибыль от ФОТ(4763 руб.)		69%*0.85			91				69%*0.85	2793			
	Всего с НР и СП					526					13749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРр58-14-4	0,06	1736,62	1298,1	104,07	104	78	6	30,54	12,31	2708	2379	77	8,59
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 (100 м2)	(6 / 100)		334,45	35,22		20	2	12,6	30,54		253	65	0,16
	Накладные расходы от ФОТ(2444 руб.)		90%			72				90%	2200			
	Сметная прибыль от ФОТ(2444 руб.)		46%			37				46%	1124			
	Всего с НР и СП					213					6032			
3	ФССЦ-08.3.05.05-0055	0,026508	10484			278					2559			
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	(6*4,418/1000)		10484			278		96550,07			2559		
4	ФЕР10-01-008-04	0,02	519,23	464,03	55,2	10	9	1	30,54	8,37	293	283	9	1,09
	Устройство: фронтонов (демонтаж лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)			9,74				12,48	30,54			6	0,02
	(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)													
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)		108%*0.9			9				108%*0.9	281			
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)		55%*0.85			4				55%*0.85	135			
	Всего с НР и СП					23					709			
5	ФЕР10-01-008-04	0,02	5416,33	667,05	86,25	108	13	2	30,54	8,37	1586	407	14	1,56
	Устройство: фронтонов (установка лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)		4663,03	15,23		93		12,48	30,54		1164	9	0,03
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		108%*0.9			13				108%*0.9	404			
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		55%*0.85			6				55%*0.85	194			
	Всего с НР и СП					127					2184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (установка декоративных элементов из пенополистерола) (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,00624 (0,624 / 100)	2695,51	152,18 2536,09	7,24 1,24	17	1 16		30,54 4,43	12,09 30,54	100	29 70	1	0,12
	Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)		97%*0.9			1				97%*0.9	25			
	Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)		55%*0.85							55%*0.85	14			
	Всего с НР и СП					18					139			
7	ФССЦ-14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты (кг)	-2,55216	6,2	 6,2		-16	 -16		 27,49		-70	 -70		
8	прайс Однокомпонентный клей "Регент- Клей" (0.3 кг/м2) (кг)	0,1872	162,19	 162,19 (1620/1,2*1, 02/8,49)		30	 30		 1377 (1620/1,2*1, 02)		258	 258		
9	прайс Карниз из пенополистерола FK033 Пенотех (160x152x2000 мм) (шт)	2	30,04	 30,04 (300/1,2*1,0 2/8,49)		60	 60		 255 (300/1,2*1,0 2)		510	 510		

Раздел 2. Правое крыло, внутренний фасад (фронтон над входом) первый корпус

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФЕР08-07-001-02	0,36	781,19	432,22	5,75	281	156	2	30,54	8,37	6241	4752	17	18,01
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2)	(36 / 100)		343,22	1,01		124		11,91	30,54		1472	11	0,03
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(4763 руб.)		110%*0.9			154				110%*0.9	4715			
	Сметная прибыль от ФОТ(4763 руб.)		69%*0.85			91				69%*0.85	2793			
	Всего с НР и СП					526					13749			
11	ФЕР10-01-008-04	0,02	519,23	464,03	55,2	10	9	1	30,54	8,37	293	283	9	1,09
	Устройство: фронтонов (демонтаж лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)			9,74				12,48	30,54			6	0,02
	(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)													
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)		108%*0.9			9				108%*0.9	281			
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)		55%*0.85			4				55%*0.85	135			
	Всего с НР и СП					23					709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФЕР10-01-008-04	0,02	5416,33	667,05	86,25	108	13	2	30,54	8,37	1586	407	14	1,56
	Устройство: фронтонов (установка карнизных, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)		4663,03	15,23		93		12,48	30,54		1164	9	0,03
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		108%*0.9			13				108%*0.9	404			
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		55%*0.85			6				55%*0.85	194			
	Всего с НР и СП					127					2184			
13	ФЕР26-01-036-01	0,00624	2695,51	152,18	7,24	17	1		30,54	12,09	100	29	1	0,12
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (установка декоративных элементов из пенополистерола) (100 м2)	(0,624 / 100)		2536,09	1,24		16		4,43	30,54		70		
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)		97%*0.9			1				97%*0.9	25			
	Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)		55%*0.85							55%*0.85	14			
	Всего с НР и СП					18					139			
14	ФССЦ-14.1.06.04-0001	-2,55216	6,2			-16					-70			
	Клей для приклеивания минеральной ваты (кг)			6,2			-16		27,49			-70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	прайс ----- Однокомпонентный клей "Регент-Клей" (0.3 кг/м2) (кг)	0,1872	162,19	----- 162,19 (1620/1,2*1,02/8,49)		30	----- 30		----- 1377 (1620/1,2*1,02)		258	----- 258		
16	прайс ----- Карниз из пенополистерола FK033 Пенотех (160x152x2000 мм) (шт)	2	30,04	----- 30,04 (300/1,2*1,02/8,49)		60	----- 60		----- 255 (300/1,2*1,02)		510	----- 510		
17	ФЕРр58-14-4 ----- Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 (ремонт ендовы, 50% стали новой, 50% - б/у) (100 м2)	0,44 (44 / 100)	1736,62	1298,1 ----- 334,45	104,07 ----- 35,22	764	571 ----- 147	46 ----- 15	30,54 ----- 12,6	12,31 ----- 30,54	19861	17443 ----- 1854	564 ----- 473	62,97 ----- 1,18
	Накладные расходы от ФОТ(17916 руб.)		90%			527				90%	16124			
	Сметная прибыль от ФОТ(17916 руб.)		46%			270				46%	8241			
	Всего с НР и СП					1561					44226			
18	ФССЦ-08.3.05.05-0055 ----- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	0,097196 (22*4,418/1000)	10484	----- 10484		1019	----- 1019		----- 96550,07		9384	----- 9384		

Раздел 3. Пищевблок, ендовы (2 шт.), водосточная система первого корпуса

19	ФЕРр58-10-5 ----- Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт)	0,01 (1 / 100)	886,54	384,7 ----- 496,58	5,26 ----- 0,93	9	4 ----- 5		30,54 ----- 12,1	8,37 ----- 30,54	178	117 ----- 60		0,45
	Накладные расходы от ФОТ(117 руб.)		90%			4				90%	105			
	Сметная прибыль от ФОТ(117 руб.)		46%			2				46%	54			
	Всего с НР и СП					15					337			
20	прайс ----- Колено трубы сливное 150мм Полиэстер (шт)	1	40,05	----- 40,05 (400/1,2*1,02/8,49)		40	----- 40		----- 340 (400/1,2*1,02)		340	----- 340		
21	ФЕРр58-10-3 ----- Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт)	0,01 (1 / 100)	628	457,21 ----- 165,53	5,26 ----- 0,93	6	5 ----- 2		30,54 ----- 12,1	8,37 ----- 30,54	160	140 ----- 20		0,54
	Накладные расходы от ФОТ(140 руб.)		90%			5				90%	126			
	Сметная прибыль от ФОТ(140 руб.)		46%			2				46%	64			
	Всего с НР и СП					13					350			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	прайс ----- Колено трубы 150мм Полиэстер (шт)	1	43,05	----- 43,05 (430/1,2*1,0 2/8,49)		43	----- 43		----- 365,5 (430/1,2*1,0 2)		366	----- 366		
23	ФЕРр58-10-1 ----- Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м)	0,03 ----- (3 / 100)	324,67	313,9 ----- 2,23	8,54 ----- 1,51	10	9		30,54 ----- 12,34	8,37 ----- 30,54	291	288 ----- 1	2 ----- 1	1,1
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)		90%			8				90%	260			
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)		46%			4				46%	133			
	Всего с НР и СП					22					684			
24	ФССЦ-12.1.01.05-0068 ----- Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм (шт)	1	357,8	----- 357,8		358	----- 358		----- 1516,12		1516	----- 1516		
25	ФЕРр58-22-1 ----- Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт)	0,03 ----- (3 / 100)	779,84	308,83 ----- 470,35	0,66 ----- 0,12	23	9 ----- 14		30,54 ----- 13,08	8,33 ----- 30,54	468	283 ----- 185		1,13
	Накладные расходы от ФОТ(283 руб.)		90%			8				90%	255			
	Сметная прибыль от ФОТ(283 руб.)		46%			4				46%	130			
	Всего с НР и СП					35					853			
26	ФЕРр58-20-5 ----- Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (100 м)	0,08 ----- (8 / 100)	439,13	387,69 ----- 47,91	3,53 ----- 1,03	35	31 ----- 4		30,54 ----- 9,8	11,13 ----- 30,54	988	947 ----- 38	3 ----- 3	3,64 ----- 0,01
	Накладные расходы от ФОТ(950 руб.)		90%			28				90%	855			
	Сметная прибыль от ФОТ(950 руб.)		46%			14				46%	437			
	Всего с НР и СП					77					2280			
27	ФССЦ-08.3.05.05-0055 ----- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	0,0072	10484	----- 10484		75	----- 75		----- 96550,07		695	----- 695		
28	ФЕРр58-34-11 ----- Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали (10 шт)	0,2 ----- (2 / 10)	541,22	26,48 ----- 514,11	0,63 ----- 0,27	108	5 ----- 103		30,54 ----- 8,79	14,48 ----- 30,54	1067	162 ----- 904	2 ----- 2	0,63
	Накладные расходы от ФОТ(164 руб.)		90%			5				90%	148			
	Сметная прибыль от ФОТ(164 руб.)		46%			2				46%	75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с НР и СП					115					1290			
29	ФССЦ-08.3.03.05-0001 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм (т)	6Е-6 (0,0058/100 0)	8023	8023					253724,58		2	2		
30	ФЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали (применительно. разборка кровли из профлиста) (100 м2)	0,08 (8 / 100)	79,44	66,92	12,52	6	5	1	30,54 1	4,96 30,54	168	163	5	0,69
	Накладные расходы от ФОТ(163 руб.)		91%			5				91%	148			
	Сметная прибыль от ФОТ(163 руб.)		52%			3				52%	85			
	Всего с НР и СП					14					401			
31	ФЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08 (8 / 100)	417,98	325,66 57,28	35,04 5,05	33	26 5	3	30,54 6,01	11,99 30,54	857	796 28	34 12	2,98 0,03
	Накладные расходы от ФОТ(808 руб.)		109%*0.9			26				109%*0.9	793			
	Сметная прибыль от ФОТ(808 руб.)		57%*0.85			13				57%*0.85	391			
	Всего с НР и СП					72					2041			
32	ФССЦ-08.3.09.04-0044 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000- 0,5 (м2)	8,96 (8*1,12)	64,53	64,53		578	578		692,08		6201	6201		
33	ФЕРр58-14-2 Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов (вдоль ендовы) (100 м2)	0,06 (6 / 100)	1696,35	1260,37 334,45	101,53 34,29	102	76 20	6 2	30,54 12,6	12,29 30,54	2637	2310 253	75 63	8,34 0,16
	Накладные расходы от ФОТ(2373 руб.)		90%			70				90%	2136			
	Сметная прибыль от ФОТ(2373 руб.)		46%			36				46%	1092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с НР и СП					208					5865			
34	ФССЦ-08.3.05.05-0055	0,026508	10484			278					2559			
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	(6*4,418/1000)		10484			278		96550,07			2559		
35	ФЕРм08-02-472-08	0,2	718,91	164,5	41,6	144	33	8	30,54	8,54	1326	1005	71	3,5
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (материал Заказчика) (100 м)	(20 / 100)		512,81	2,51		103	1	2,44	30,54		250	15	0,04
	Накладные расходы от ФОТ(1020 руб.)		97%			33				97%	989			
	Сметная прибыль от ФОТ(1020 руб.)		51%			17				51%	520			
	Всего с НР и СП					194					2835			
36	ФССЦ-08.3.05.02-0101	-0,0008	5763			-5					-49			
	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСтЗпс5, толщина 4-6 мм (т)			5763			-5		61241,94			-49		

Раздел 4. Левое крыло. Южный фасад первого корпуса

37	ФЕР10-01-008-04	0,02	519,23	464,03	55,2	10	9	1	30,54	8,37	293	283	9	1,09
	Устройство: фронтонов (демонтаж лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)			9,74				12,48	30,54			6	0,02
	(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)													
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)		108%*0.9			9				108%*0.9	281			
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)		55%*0.85			4				55%*0.85	135			
	Всего с НР и СП					23					709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФЕР10-01-008-04	0,02	5416,33	667,05	86,25	108	13	2	30,54	8,37	1586	407	14	1,56
	Устройство: фронтонов (установка лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)		4663,03	15,23		93		12,48	30,54		1164	9	0,03
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		108%*0.9			13				108%*0.9	404			
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		55%*0.85			6				55%*0.85	194			
	Всего с НР и СП					127					2184			
39	ФЕР26-01-036-01	0,00624	2695,51	152,18	7,24	17	1		30,54	12,09	100	29	1	0,12
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (установка декоративных элементов из пенополистерола) (100 м2)	(0,624 / 100)		2536,09	1,24		16		4,43	30,54		70		
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)		97%*0.9			1				97%*0.9	25			
	Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)		55%*0.85							55%*0.85	14			
	Всего с НР и СП					18					139			
40	ФССЦ-14.1.06.04-0001	-2,55216	6,2			-16					-70			
	Клей для приклеивания минеральной ваты (кг)			6,2			-16		27,49			-70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	прайс ----- Однокомпонентный клей "Регент-Клей" (0.3 кг/м2) (кг)	0,1872	162,19	----- 162,19 (1620/1,2*1,02/8,49)		30	----- 30		----- 1377 (1620/1,2*1,02)		258	----- 258		
42	прайс ----- Карниз из пенополистерола FK033 Пенотех (160x152x2000 мм) (шт)	2	30,04	----- 30,04 (300/1,2*1,02/8,49)		60	----- 60		----- 255 (300/1,2*1,02)		510	----- 510		

Раздел 5. Дворовый фасад. Примыкание столовой к корпусу. Слуховое окно столовой (второй корпус)

43	ФЕРp58-20-5 ----- Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (100 м)	0,08 ----- (8 / 100)	439,13	387,69 ----- 47,91	3,53 ----- 1,03	35	31 ----- 4		30,54 ----- 9,8	11,13 ----- 30,54	988	947 ----- 38	3 ----- 3	3,64 ----- 0,01
	Накладные расходы от ФОТ(950 руб.)		90%			28				90%	855			
	Сметная прибыль от ФОТ(950 руб.)		46%			14				46%	437			
	Всего с НР и СП					77					2280			
44	ФССЦ-08.3.05.05-0055 ----- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	0,0072	10484	----- 10484		75	----- 75		----- 96550,07		695	----- 695		
45	ФЕР10-01-008-04 ----- Устройство: фронтонов (демонтаж лобовых, ветровых досок) (100 м2) (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02 ----- (2 / 100)	519,23	464,03	55,2 ----- 9,74	10	9	1	30,54 ----- 12,48	8,37 ----- 30,54	293	283	9 ----- 6	1,09 ----- 0,02
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)		108%*0.9			9				108%*0.9	281			
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)		55%*0.85			4				55%*0.85	135			
	Всего с НР и СП					23					709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФЕР10-01-008-04 ----- Устройство: фронтонов (установка лобовых, ветровых досок) (100 м2) ----- (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02 ----- (2 / 100)	5416,33	667,05 ----- 4663,03	86,25 ----- 15,23	108	13 ----- 93	2	30,54 ----- 12,48	8,37 ----- 30,54	1586	407 ----- 1164	14 ----- 9	1,56 ----- 0,03
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		108%*0.9			13				108%*0.9	404			
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		55%*0.85			6				55%*0.85	194			
	Всего с НР и СП					127					2184			
47	ФЕРр58-2-2 ----- Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт)	0,01 ----- (1 / 100)	2466,21	2455,84	10,37	25	25		30,54 ----- 1	4,94 ----- 30,54	751	750	1	3,09
	Накладные расходы от ФОТ(750 руб.)		90%			23				90%	675			
	Сметная прибыль от ФОТ(750 руб.)		46%			12				46%	345			
	Всего с НР и СП					60					1771			
48	ФЕР10-01-003-01 ----- Устройство слуховых окон (шт) ----- (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	309,03	59,64 ----- 224,49	24,9 ----- 3,46	309	60 ----- 224	25 ----- 3	30,54 ----- 10,46	11,34 ----- 30,54	4452	1821 ----- 2348	282 ----- 106	6,99 ----- 0,28
	Накладные расходы от ФОТ(1927 руб.)		108%*0.9			61				108%*0.9	1873			
	Сметная прибыль от ФОТ(1927 руб.)		55%*0.85			29				55%*0.85	901			
	Всего с НР и СП					399					7226			
49	ФССЦ-01.7.04.09-0012 ----- Петля накладная (шт)	2	12	----- 12		24	----- 24		----- 146,96		294	----- 294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ФССЦ-01.7.04.02-0001 ----- Завертки оцинкованные (компл)	1	3,94	----- 3,94		4	----- 4		----- 49,92		50	----- 50		
51	ФССЦ-11.2.07.11-0008 ----- Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь более 1,4 м2 (м2)	1,5	143,96	----- 143,96		216	----- 216		----- 677,07		1016	----- 1016		

Раздел 6. Кровля над входом в карантин (второй корпус)

52	ФЕРр58-14-4 ----- Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 (100 м2)	0,06 ----- (6 / 100)	1736,62	1298,1 ----- 334,45	104,07 ----- 35,22	104	78 ----- 20	6 ----- 2	30,54 ----- 12,6	12,31 ----- 30,54	2708	2379 ----- 253	77 ----- 65	8,59 ----- 0,16
	Накладные расходы от ФОТ(2444 руб.)		90%			72				90%	2200			
	Сметная прибыль от ФОТ(2444 руб.)		46%			37				46%	1124			
	Всего с НР и СП					213					6032			
53	ФССЦ-08.3.05.05-0055 ----- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	0,026508 ----- (6*4,418/10 00)	10484	----- 10484		278	----- 278		----- 96550,07		2559	----- 2559		
54	ФЕРр58-20-3 ----- Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м)	0,12 ----- (12 / 100)	753,65	599,23 ----- 144,19	10,23 ----- 3,24	90	72 ----- 17	1	30,54 ----- 24,37	11,79 ----- 30,54	2632	2196 ----- 422	14 ----- 12	8,43 ----- 0,03
	Накладные расходы от ФОТ(2208 руб.)		90%			65				90%	1987			
	Сметная прибыль от ФОТ(2208 руб.)		46%			33				46%	1016			
	Всего с НР и СП					188					5635			
55	ФССЦ-08.3.05.05-0055 ----- Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	0,04944	10484	----- 10484		518	----- 518		----- 96550,07		4773	----- 4773		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ФЕР10-01-008-04	0,02	519,23	464,03	55,2	10	9	1	30,54	8,37	293	283	9	1,09
	Устройство: фронтонов (демонтаж лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)			9,74				12,48	30,54			6	0,02
	(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)													
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)		108%*0.9			9				108%*0.9	281			
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)		55%*0.85			4				55%*0.85	135			
	Всего с НР и СП					23					709			
57	ФЕР10-01-008-04	0,02	5416,33	667,05	86,25	108	13	2	30,54	8,37	1586	407	14	1,56
	Устройство: фронтонов (установка лобовых, ветровых досок) (100 м2)	(2 / 100)		4663,03	15,23		93		12,48	30,54		1164	9	0,03
	(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)													
	Накладные расходы от ФОТ(416 руб.)		108%*0.9			13				108%*0.9	404			
	Сметная прибыль от ФОТ(416 руб.)		55%*0.85			6				55%*0.85	194			
	Всего с НР и СП					127					2184			
Раздел 7. Правое крыло. Внутренний фасад (второй корпус)														
58	ФЕРр58-14-4	0,06	1736,62	1298,1	104,07	104	78	6	30,54	12,31	2708	2379	77	8,59
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 (100 м2)	(6 / 100)		334,45	35,22		20	2	12,6	30,54		253	65	0,16
	Накладные расходы от ФОТ(2444 руб.)		90%			72				90%	2200			
	Сметная прибыль от ФОТ(2444 руб.)		46%			37				46%	1124			
	Всего с НР и СП					213					6032			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ФССЦ-08.3.05.05-0055	0,026508	10484			278					2559			
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	(6*4,418/1000)		10484			278		96550,07			2559		

Раздел 8. Первый и второй корпус.

60	ФЕРр58-8-5	0,12	485,28	458,91	14,39	58	55	2	30,54	8,91	1711	1682	15	6,46
	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой кровельной стали: оцинкованной, постановка заплат размером 0,25 м2 (100 шт)	(12 / 100)		11,98	2,86		1		9,8	30,54		14	10	0,03
	Накладные расходы от ФОТ(1692 руб.)		90%			50				90%	1523			
	Сметная прибыль от ФОТ(1692 руб.)		46%			25				46%	778			
	Всего с НР и СП					133					4012			
61	ФССЦ-08.3.05.05-0055	0,013254	10484			139					1280			
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (т)	(3*4,418/1000)		10484			139		96550,07			1280		

Раздел 9. Мусор

62	ФССЦпг-01-01-01-041	0,381424	42,98		42,98	16		16		597,83	228		228	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)													
	Всего с НР и СП					16					228			
63	ФССЦпг-03-21-01-042	0,381424	24,01		24,01	9		9		285,04	109		109	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 42 км (1 т груза)													
	Всего с НР и СП					9					109			
Итого прямые затраты по смете						7715	1676	154			108066	51228	1791	189,98
В том числе (справочно):							5888	27				55041	992	2,56
фонд оплаты труда (ФОТ)						1703					52220			
материалы						5888					55041			
эксплуатация машин и механизмов						154					1791			
Накладные расходы						1579					48384			
Сметная прибыль						827					25348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете														
Итого Строительные работы						9354					172811			
Итого Монтажные работы						767					8987			
Итого						10121					181798			189,98 2,56
Приложение N 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022 N 37/213. Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне (754,36 *0,381424)						288					288			
Итого						10409					182086			
НДС 20%						2082					36417			
ВСЕГО по смете						12491					218503			189,98 2,56

Составил:

Проверил:

