

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2024 года

« » 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ от 21.03.2024 № 68

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

33. Владимирская область
Владимирская область

ГБУСОВО "Владимирский ПНИ", расположенный по адресу: г.Владимир, ул. Чапаева, д.4
(наименование стройки)

Текущий ремонт помещения № 278 второго корпуса (кухня)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.04.2024

Сметная стоимость	70,06 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	12,92 тыс.руб.
монтажных работ	46,90 тыс.руб.
оборудования	6,34 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	18,71 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,16 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	62,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,44 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,13432					34,14
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84	1,15	0,13432			254,20		34,14
	Итого прямые затраты										34,14
	ФОТ										34,14
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					31,07
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					16,39
	Всего по позиции										4 080,00
											81,60
2	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,06	1	0,06					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,40296					102,43
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84	1,15	0,40296			254,20		102,43
	Итого прямые затраты										102,43
	ФОТ										102,43
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					93,21
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					49,17
	Всего по позиции										4 080,17
											244,81
3	ГЭСНм08-02-390-01	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,24	1	0,24					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,583388					489,27
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	0,405 (1,35*0,3)	1,583388			309,00		489,27
	2 ЭМ										0,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000972					0,27
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,405 (1,35*0,3)	0,000972	37,32	1,39	51,87		0,05
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,405 (1,35*0,3)	0,000972			277,52		0,27
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0	0			6,43		0,00
	01.7.15.07-0022	Дюбели полистироновые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0	0	261,09	1,13	295,03		0,00
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0	0	99 190,96	1,13	112 085,78		0,00
	Итого прямые затраты										489,59
3.1	421/пр_2020_п.75_пп а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	7,25
	ФОТ										489,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					474,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					249,67
	Всего по позиции										5 089,00
											1 221,36
4	ГЭСНм10-06-037-12	Демонтаж. Коробка оконечная	100 шт	0,03	1	0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/нр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,2916					83,98
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	24		0,405 (1,35*0,3)	0,2916			288,01		83,98
	4 М										0,00
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2		0	0	41,71	1,13		47,13	0,00
	08.3.07.01-0060 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т	0,006		0	0	75 646,56	0,9		68 081,90	0,00
	14.4.04.12-0008 Эмаль ЭП-140	т	0,0002		0	0	254 539,74	1,65		419 990,57	0,00
N	999-0005 Масса	т	0,03		0	0					
	Итого прямые затраты										83,98
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	1,24
	ФОТ										83,98
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90			90					75,58
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46			46					38,63
	Всего по позиции								6 647,67		199,43
5	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,25	1	0,25					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/нр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,7715					704,52
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		1,15	2,7715			254,20		704,52
	2 ЭМ										0,15
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,002875					0,80
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		1,15	0,002875	37,32	1,39		51,87	0,15
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		1,15	0,002875			277,52		0,80
	Итого прямые затраты										705,47
	ФОТ										705,32
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					641,84
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					338,55
	Всего по позиции								6 743,44		1 685,86
6	ГЭСНр69-01-003-04	Прорезка отверстий в стенах из ГКЛ с облицованных плиткой керамической (применительно)	100 отверстий	0,32	1	0,32					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/нр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				15,7136					4 360,84
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	42,7		1,15	15,7136			277,52		4 360,84
	4 М										180,74
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	87,84			28,1088			6,43		180,74
N	999-9900 Строительный мусор	т	0,1			0,032					
	Итого прямые затраты										4 541,58
	ФОТ										4 360,84
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92			92					4 011,97
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44					1 918,77
	Всего по позиции								32 726,00		10 472,32
7	ГЭСН46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/нр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,526355					157,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	45,77	1,15	0,526355			298,51		157,12
		2 ЭМ									25,23
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	14,62	1,15	0,16813	115,43	1,3	150,06		25,23
		Итого прямые затраты									182,35
		ФОТ									157,12
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					161,83
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					92,70
		Всего по позиции							43 688,00		436,88
8	ГЭСНм08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/нр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,781					895,01
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	1,35	2,781			321,83		895,01
		2 ЭМ									282,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,243					88,97
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,35	0,1215			1 495,59		181,71
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,35	0,1215			419,78		51,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,35	0,1215			674,72		81,98
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,35	0,1215			312,50		37,97
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,47	1,35	0,6345			30,36		19,26
		4 М									1 355,92
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,3	155,63	0,97	150,96		45,29
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,17	174,93	1,12	195,92		33,31
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,01		0,01	105 278,81	1,21	127 387,36		1 273,87
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,03	79,88	1,44	115,03		3,45
		Итого прямые затраты									2 622,85
8.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,26
		ФОТ									983,98
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					954,46
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					501,83
		Всего по позиции							4 092,40		4 092,40
9	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	-0,01	1	-0,01			127 387,36		-1 273,87
		Всего по позиции									-1 273,87
10	ТЦ_62.1.02.23_78_780452695 0_13.08.2024_01_10	Щит распределительный встраиваемый ЩРв-п-18 IP40 пластиковый	шт	1	1	1			1 210,40		1 210,40
		Цена=1424/1,2*1,02									
		Всего по позиции									1 210,40
11	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	7	1	7					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/нр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,7335					3 132,53
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03	1,35	9,7335			321,83		3 132,53
		4 М									27,43
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,14	174,93	1,12	195,92		27,43
		Итого прямые затраты									3 159,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					46,41
		ФОТ									3 132,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 038,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 597,59
		Всего по позиции							1 120,36		7 842,51
12	ТЦ_62.1.01.00_78_780452695	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 25А 30мА	шт	1	1	1			1 148,52		1 148,52
O	0_13.08.2024_01_11	PROxima Цена=1351,2/1,2*1,02									
		Всего по позиции									1 148,52
13	ТЦ_62.1.01.00_78_780452695	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 16А 30мА	шт	5	1	5			915,54		4 577,70
O	0_13.08.2024_01_12	PROxima Цена=1077,1/1,2*1,02									
		Всего по позиции									4 577,70
14	ТЦ_62.1.01.00_78_780452695	Выключатель автоматический трехполюсный 32А С ВА47-63 4.5кА	шт	1	1	1			618,23		618,23
O	0_13.08.2024_01_13	PROxima Цена=727,33/1,2*1,02									
		Всего по позиции									618,23
15	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- жильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,69	1	0,69					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	прил.5 табл.5 п.1.2	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.;									
		ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,36975					4 695,61
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5	1,35	15,36975			305,51		4 695,61
		2 ЭМ									40,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03726					13,64
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,35	0,01863			1 495,59		27,86
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,35	0,01863			419,78		7,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,35	0,01863			674,72		12,57
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,35	0,01863			312,50		5,82
		4 М									164,27
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,0069	4 338,27	1,17	5 075,78		35,02
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,207	79,88	1,44	115,03		23,81
		24.3.01.01-0001 Трубка ХВТ	кг	0,53		0,3657	262,11	1,1	288,32		105,44
		Итого прямые затраты									4 913,95
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					69,56
		ФОТ									4 709,25
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 567,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 401,72
		Всего по позиции							17 323,48		11 953,20
16	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,051	1	0,051			73 286,92		3 737,63
		Всего по позиции									3 737,63
17	ФССЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,0051	1	0,0051			51 918,59		264,78
		Всего по позиции									264,78
18	ТЦ_21.1.05.04_78_780452695	Провод ПВС 2х1.5+1х1.5 ТРПС	м	7,14	1	7,14			54,40		388,42
	0_13.08.2024_01_14	Цена=64/1,2*1,02									
		Всего по позиции									388,42
19	ТЦ_21.1.05.04_78_780452695	Провод силовой ПВС 4х4	м	7,14	1	7,14			329,00		2 349,06
	0_13.08.2024_01_15	Цена=387,06/1,2*1,02									
		Всего по позиции									2 349,06
20	ТЦ_21.1.05.04_78_780452695	Провод ПуГВ 1х10	м	15,3	1	15,3			119,85		1 833,71
	0_13.08.2024_01_16	Цена=141/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											1 833,71
21	ТЦ_20.4.03.02_78_780452695 0_13.08.2024_01_2	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	8	1	8			15,30		122,40
		Цена=18/1,2*1,02									
Всего по позиции											122,40
22	ГЭСНм10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,648					186,63
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	24	1,35	0,648			288,01		186,63
		4 М									11,74
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2		0,04	41,71	1,13		47,13	1,89
		08.3.07.01-0060 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х10 мм	т	0,006		0,00012	75 646,56	0,9		68 081,90	8,17
		14.4.04.12-0008 Эмаль ЭП-140	т	0,0002		0,000004	254 539,74	1,65		419 990,57	1,68
N		999-0005 Масса	т	0,03		0,0006					
Итого прямые затраты											198,37
22.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,76
		ФОТ									186,63
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					167,97
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					85,85
Всего по позиции											22 747,50
23	ФСБЦ-20.5.02.06-0028 4 квартал 2023 г.	Коробки разветвительные КЭМ-3	10 шт	0,2	1	0,2	383,45	0,94		360,44	72,09
Всего по позиции											72,09
24	ГЭСНм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,35424					114,01
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24	1,35	0,35424			321,83		114,01
		2 ЭМ									0,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000675					0,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,35	0,000405			1 495,59		0,61
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,35	0,000405			419,78		0,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,35	0,00027			674,72		0,18
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,35	0,00027			312,50		0,08
		4 М									4,38
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,17		5 075,78	0,16
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,13		4 134,60	4,22
Итого прямые затраты											119,43
24.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,69
		ФОТ									114,26
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					110,83
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					58,27
Всего по позиции											29 022,00
25	ТЦ_20.4.01.02_78_780452695 0_13.08.2024_01_16	Выключатель двухклавишный в сборе белый GLOSSA.	шт	1	1	1			261,50		261,50
		Цена=307,65/1,2*1,02									
Всего по позиции											261,50
26	ГЭСНм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0,07	1	0,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,549985					1 786,15
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	58,73	1,35	5,549985			321,83		1 786,15
	2 ЭМ										16,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01512					5,53
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,08	1,35	0,00756			1 495,59		11,31
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	1,35	0,00756			419,78		3,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08	1,35	0,00756			674,72		5,10
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08	1,35	0,00756			312,50		2,36
	4 М										42,52
	08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм		т	0,0096		0,000672	70 310,45	0,9	63 279,41		42,52
	Итого прямые затраты										1 850,61
26.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,46
	ФОТ										1 791,68
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 737,93
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					913,76
	Всего по позиции								64 696,57		4 528,76
27	ТЦ_20.4.03.06_78_780452695 0_13.08.2024_01_17	Розетка двойная скрытой проводки в сборе Glossa.	шт	3	1	3			291,01		873,03
	Цена=342,37/1,2*1,02										
	Всего по позиции										873,03
28	ТЦ_20.4.03.06_78_780452695 0_13.08.2024_01_6	Розетка одинарная скрытой проводки в сборе Glossa.	шт	3	1	3			191,25		573,75
	Цена=225/1,2*1,02										
	Всего по позиции										573,75
29	ТЦ_20.4.03.06_78_780452695 0_13.08.2024_01_18	BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, БЕЛЫЙ BLNSK013231 Systeme Electric Цена=736,13/1,2*1,02	шт	1	1	1			625,71		625,71
	Всего по позиции										625,71
30	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (материал Заказчика)	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,90728					613,82
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	70,64	1,35	1,90728			321,83		613,82
	2 ЭМ										51,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04725					17,31
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,88	1,35	0,02376			1 495,59		35,54
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,88	1,35	0,02376			419,78		9,97
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87	1,35	0,02349			674,72		15,85
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87	1,35	0,02349			312,50		7,34
	4 М										44,50
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	8,5176		0,170352			6,43		1,10
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	25,83		0,5166	5,87	1,14	6,69		3,46
	01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00306		0,0000612	127 406,00	1,13	143 968,78		8,81
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	4,08		0,0816	41,71	1,13	47,13		3,85
	20.5.04.10-0012 Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2		100 шт	1,02		0,0204	1 044,81	1,28	1 337,36		27,28
	Итого прямые затраты										727,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,09
		ФОТ									631,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					612,20
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					321,88
		Всего по позиции							83 509,50		1 670,19
31	ГЭСНм08-02-419-01	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях (материал Заказчика)	100 м	0,03	1	0,03					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,94076					592,92
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	47,92	1,35	1,94076			305,51		592,92
	2 ЭМ										76,47
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,07047					25,80
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,87	1,35	0,035235			1 495,59		52,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,87	1,35	0,035235			419,78		14,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	1,35	0,035235			674,72		23,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87	1,35	0,035235			312,50		11,01
	4 М										1,34
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	6,67		0,2001	5,87	1,14	6,69		1,34
		Итого прямые затраты									696,53
31.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,78
		ФОТ									618,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					600,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					315,55
		Всего по позиции							54 034,00		1 621,02
32	ГЭСНм08-03-593-08	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке (материал Заказчика)	100 шт	0,05	1	0,05					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,3598					759,45
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,96	1,35	2,3598			321,83		759,45
	2 ЭМ										25,91
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,023625					8,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,18	1,35	0,01215			1 495,59		18,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,18	1,35	0,01215			419,78		5,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,35	0,011475			674,72		7,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,35	0,011475			312,50		3,59
	4 М										43,87
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	85		4,25	5,87	1,14	6,69		28,43
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	г	0,00031		0,0000155	948 687,13	1,05	996 121,49		15,44
		Итого прямые затраты									837,92
32.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,25
		ФОТ									768,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					745,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					391,75
		Всего по позиции							39 720,40		1 986,02
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									32 502,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									12 921,47
		Монтажные работы									46 898,67
		Оборудование									6 344,45
		Всего									66 164,59
		Всего ФОТ (справочно)									18 869,69
		Всего накладные расходы (справочно)									18 025,52
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 292,08
		Компенсация НДС (МАТ+ОБ)*0,2									3 691,50
		ВСЕГО по смете									70 056,09
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									8 237,98
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									6 344,45
		затраты труда рабочих					62,068038				
		затраты труда машинистов					0,441247				

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

