

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Форма 4т

_____/_____
" " 2024 г.

_____/_____
" " 2024 г.

ГБУСОВО "Владимирский ПНИ", расположенный по адресу: г.Владимир, ул. Чапаева, д4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт СКУД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Базисные цены	Текущие цены	
Сметная стоимость	16,972	174,906	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,814	24,936	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	70,45	70,45	чел.час
Трудозатраты механизаторов	0,45	0,45	чел.час
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года			

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. Труда
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Механизаторо в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СКУД														

1	ФЕРм08-03-599-09	1	79,53	34,29	2,2	80	34	2	30,54	11,34	1602	1047	25	3,46
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт)			43,04	0,3		43		12,32	30,54		530	9	0,03
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к зонам: ЭМ=1,35; ТЗ=1,35)													
	Накладные расходы от ФОТ(1056 руб.)		97%			33				97%	1024			
	Сметная прибыль от ФОТ(1056 руб.)		51%			17				51%	539			
	Всего с НР и СП					130					3165			
2	прайс	1	57,25			57					501			
	Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA МКР12-N- 08-41-G IEK (шт)			57,25			57		500,94			501		

3	ФЕРм08-03-575-01	3	14,18	13,8		43	41		30,54	1	1290	1264		4,17
	Прибор или аппарат (шт)			0,38			1		22,16	30,54		25		
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх. ЗПМ=1,35 ТЗ=1,35													
	Накладные расходы от ФОТ(1264 руб.)		97%			40				97%	1226			
	Сметная прибыль от ФОТ(1264 руб.)		51%			21				51%	645			
	Всего с НР и СП					104					3161			
4	прайс	2	30,07			60					339			
	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА47-29 4.5кА (шт)								169,3					
5	прайс	1	63,29			63					356			
	Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 С 4.5кА (шт)								356,35					

6	ФЕРм11-03-001-01	4	8,06	6,97		32	28		30,54	1	912	851		2,8
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (шт)			1,09			4		13,86	30,54		60		
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;													
	Накладные расходы от ФОТ(851 руб.)		90%			25				90%	766			
	Сметная прибыль от ФОТ(851 руб.)		46%			13				46%	391			
	Всего с НР и СП					70					2069			
7	прайс	4	377,48			1510					8501			
	Считыватель бесконтактный для proxi-карт Matrix-II (мод. Е) серый (шт)								2125,2					

8	ФЕРм08-01-081-01	2	21,45	13,38	7,33	43	27	15	30,54	11,35	1009	817	166	2,78
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт)			0,74	1,03		1	2	17,01	30,54		25	63	0,16
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к													
	Накладные расходы от ФОТ(880 руб.)		97%			28				97%	854			
	Сметная прибыль от ФОТ(880 руб.)		51%			15				51%	449			
	Всего с НР и СП					86					2312			
9	прайс	2	792,7			1585					8926			
	Замок электромагнитный с датчиком холла, алюминиевый корпус, уголок в комплекте, цвет серый ML-395-2 без эл AccordTec (шт)								4462,92					

10	ФЕРм11-01-001-03	2	57,68	12,15	7,88	115	24	16	30,54	7,47	1466	742	118	2,78
	Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг (шт)			37,65	0,81		75	2	8,05	30,54		606	49	0,16
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35													
	Накладные расходы от ФОТ(791 руб.)		90%			23				90%	712			
	Сметная прибыль от ФОТ(791 руб.)		46%			12				46%	364			
	Всего с НР и СП					150					2542			
11	прайс	2	465,31			931					8143			
	Доводчик для дверей 45-85кг, белый, со скользящей тягой и регулируемым усилием (ALDC) ALDC-4585SLW Alarmico (шт)			465,31			931		4071,5			8143		

12	ФЕРм10-08-003-03	2	54,23	49,63		108	99		30,54	1	3211	3031		9,72
	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля (шт)			4,6			9		19,47	30,54		179		
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх. ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35)													
	Накладные расходы от ФОТ(3031 руб.)		90%			89				90%	2728			
	Сметная прибыль от ФОТ(3031 руб.)		46%			46				46%	1394			
	Всего с НР и СП					243					7333			
13	прайс	2	374,78			750					4220			
	Источник вторичного электропитания резервный ББП-60 АссордТес (шт)								2110,02					
14	ФЕРп02-03-001-01	2	156,6	156,6		313	313		30,54	1	9565	9565		18,5
	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы (система)								1	30,54				
	Накладные расходы от ФОТ(9565 руб.)		74%			232				74%	7078			
	Сметная прибыль от ФОТ(9565 руб.)		36%			113				36%	3443			
	Всего с НР и СП					658					20086			
15	прайс	2	1168,38			2337					13156			
	Болдид Контроллер доступа С2000-2 (шт)								6578					

16	ФЕРр69-2-1	0,1	52,58	52,58		5	5		30,54	1	161	161		0,62
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)								1	30,54				
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)													
	Накладные расходы от ФОТ(161 руб.)		92%			5				92%	148			
	Сметная прибыль от ФОТ(161 руб.)		44%			2				44%	71			
	Всего с НР и СП					12					380			

17	ФЕРр69-2-3	0,1	61,89	61,89		6	6		30,54	1	189	189		0,73
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (30 мм) (100 отверстий)								1	30,54				
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к													
	расц. : 20М=1,15; Т2=1,15													
	Накладные расходы от ФОТ(189 руб.)		92%			6				92%	174			
	Сметная прибыль от ФОТ(189 руб.)		44%			3				44%	83			
	Всего с НР и СП					15					446			

18	ФЕРр69-2-2	0,1	207,18	207,18		21	21		30,54	1	633	633	2,43
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)								1	30,54			
	(Глубина 600 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к												
	Накладные расходы от ФОТ(633 руб.)		92%			19				92%	582		
	Сметная прибыль от ФОТ(633 руб.)		44%			9				44%	279		
	Всего с НР и СП					49					1494		

19	ФЕРм10-06-037-12	0,04	513,22	287,06		21	11		30,54	1	516	351		1,3
	Коробка оконечная (100 шт)			226,16			9		18,24	30,54		165		
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх. ЗПМ=1,35. ТЗ=1,35.													
	Накладные расходы от ФОТ(351 руб.)		90%			10				90%	316			
	Сметная прибыль от ФОТ(351 руб.)		46%			5				46%	161			
	Всего с НР и СП					36					993			
20	прайс	4	10,01			40					350			
	Коробка универсальная для кабель- канала 85х85х45 Промрукав (шт)			10,01			40		87,55			350		

21	ФЕРм08-02-390-01	0,7	261,09	209,14	0,42	183	146		30,54	14,71	5162	4471	4	15,39
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)			51,53	0,19		36		19,03	30,54		686	4	0,01
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35													
	Накладные расходы от ФОТ(4475 руб.)		97%			142				97%	4341			
	Сметная прибыль от ФОТ(4475 руб.)		51%			74				51%	2282			
	Всего с НР и СП					399					11785			
22	прайс	70	8,06			564					4939			
	Кабель-канал 25х16мм белый ЭЛЕКОР (50м) СКК10-025-016-1-К01 ИЕК (м)			8,06			564		70,55			4939		

23	ФЕРм08-02-398-01	2,85	25,44	13,07	2,44	73	37	7	30,54	11,35	1462	1138	79	3,96
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (часть провода идет в лотке существующем) (100 м)			9,93	0,35		28	1	8,69	30,54		246	30	0,09
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к руб. : ЗПМ=1,35; Т2=1,35;													
	Накладные расходы от ФОТ(1168 руб.)		97%			37				97%	1133			
	Сметная прибыль от ФОТ(1168 руб.)		51%			19				51%	596			
	Всего с НР и СП					129					3191			
24	прайс	15,3	10,3			158					1379			
	Кабель силовой ВВГнг(A)FRLS ltx 3x1.5 0.66кВ Элпром (м)			10,3			158		90,1			1379		
25	прайс	173,4	6,59			1143					10000			
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5 (м)			6,59			1143		57,67			10000		
26	прайс	173,4	15,79			2738					23960			
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,5 (м)			15,79			2738		138,18			23960		

27	ФЕРм08-02-144-01	0,14	123,62	121,82		17	17		30,54	1	529	521		1,81
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² (100 шт)			1,8					30,62	30,54		8		
	(Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к													
	расх.: ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35													
	Накладные расходы от ФОТ(521 руб.)		97%			16				97%	505			
	Сметная прибыль от ФОТ(521 руб.)		51%			9				51%	266			
	Всего с НР и СП					42					1300			
28	прайс	14	5,95			83					729			
	Клемма трехпроводная 0,2-4 мм ² 221-413 221-413 WAGO (шт)			5,95			83		52,05			729		
Итого прямые затраты по смете						13079	809	40			113206	24781	392	70,45
В том числе (справочно):							5920	5				52531	155	0,45
Фонд оплаты труда (ФОТ)						814					24936			
материалы						5920					52531			
эксплуатация машин и механизмов						40					392			
оборудование						6305					35498			
Накладные расходы						705					21587			
Сметная прибыль						359					10962			
ВСЕГО по смете														
Итого Строительные работы						75					2320			
Итого Монтажные работы						7105					87851			
Итого Оборудование						6305					35498			
Итого Прочие затраты						658					20086			
Итого						14143					145755			70,45
НДС 20%						2829					29151			0,45
ВСЕГО по смете						16972					174906			70,45
														0,45

