

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2024 года

« » 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/лр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 23.08.2024 № 48886-И/Ф/О9

Приказ от 21.03.2024 № 88

33. Владимирская область

Владимирская область

ГБУСОВО "Владимирский ПНИ", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д. 4

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт противопожарной стены на чердаке и кровле второго корпуса

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2024 года	
Сметная стоимость	193,09 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	173,73 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

39,20 тыс.руб.
1,45 тыс.руб.
136,45 чел.-ч.
3,64 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНв8-01-020-04	Смена обделок из листового стали (бразилеуров и паркетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	100 м	0,15	1	0,15					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1,2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗП)											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/8/12-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Пр/7/4-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
2	ФСБЦ.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,111	1	0,111	91 285,00	1,08	98 587,80		10 943,25
Всего по позиции											
3	ГЭСНв58-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,036	1	0,036					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1,2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗП)											
1-100-22 Средний разряд работы 2,2											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т											
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/8/12-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Пр/7/4-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
4	ГЭСНв6-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	4	1	4					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1,2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;											
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ(ЗП)											
1-100-33 Средний разряд работы 3,3											
2 ЗМ											
91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин											
Всего по позиции											
11 818,61											
425,47											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.10-002	Многолоти отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	2,3	1,15	10,58				2,55	26,98
	Итого прямые затраты										10 345,83
	ФОТ										9 531,17
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	91		91					8 673,36
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий	%	52		52					4 956,21
	(сооружений) в целом										
	Всего по позиции										5 993,85
5	ГЭСН08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	М3	4	1	4					23 975,40
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	прим.5 табл.5 п.1,2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.;										
	ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № Прм применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024)										
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4,54	1,5525	28,1934					7 728,09
	2 ЗМ		чел.-ч			28,1934					2 530,98
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			2,7					1 148,42
	91.05-01-017	Крапы башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,4	1,6875	2,7					2 530,98
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,4	1,6875	2,7					1 148,42
	4 М										75,88
	01.7.03-01-0001	Вода	М3	0,44		1,76	35,71	0,85			53,42
	11.1.03-01-0064	Бруски обрешечные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	М3	0,0005		0,002	11 821,04	0,95			22,46
	Итого прямые затраты										11 463,37
	ФОТ										8 876,51
	Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		0,9	99					8 787,74
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	56,65					5 206,07
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										6 369,30
6	ФСБЦ.06.1.01.05-0037	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	1,52	1	1,52	17 018,56	0,71			12 083,18
	Всего по позиции										18 366,43
7	ФСБЦ.04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	М3	0,96	1	0,96	4 131,87	1,06			4 204,59
	Всего по позиции										4 204,59
8	ГЭСН69-01-006-01	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2	0,3	1	0,3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	прим.5 табл.5 п.1,2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;										
	ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	128,1	1,15	44,1945					13 523,96
	2 ЗМ		чел.-ч			44,1945					13 523,96
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,828					490,69
	91.14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	2,4	1,15	0,828					292,18
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,4	1,15	0,828					490,69
	4 М										292,18
	01.7.15-06-0111	Гвозди строительные	т	0,011		0,0033	70 296,20	1,16			269,09
	01.7.20-08-0071	Канат пеньковый тросовой свавки, пропитанный, диаметр 28 мм	т	0,018		0,0054	231 787,35	1,46			1 827,41
	08.1.02-11-0001	Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,095		0,0285	55 898,18	1,2			1 911,72
	08.3.03-06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02		0,006	60 258,20	1,13			408,55
	11.1.02-04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	М3	1,89		0,567	6 442,06	1,33			4 858,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11.1.03.01-0062 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	М3	0,1	0,03	16 496,03	0,95	15 671,23				470,14
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	М3	0,5	0,15	10 082,68	1,34	13 510,79				2 026,62
	11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	М3	2,6	0,78	10 082,68	1,34	13 510,79				10 538,42
	Итого прямые затраты										36 586,80
	ФОТ										13 786,14
	Пр812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92							12 683,25
	Пр774-103.0 СИ Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44							6 065,90
	Всего по позиции										55 335,95
9	ГЭСНр68-01-033-06 Устройство прищипаний к стенам каменным из листового стали	100 м	0,15	1	0,15						
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.:										
	ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		2,492625							689,14
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	14,45	1,15	2,492625						689,14
	2 ЗМ										4,91
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч		0,022425							6,55
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	1,15	0,015525	37,32	1,41	52,62			0,82
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09	1,15	0,015525			281,20			4,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,15	0,0089	477,92	1,24	582,62			4,09
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,15	0,0089			316,64			2,18
	4 М							6 372,33			12,23
	01.7.15.06-011 Гвозди строительные	т	0,001	0,00015	70 286,20	1,16	81 543,59				2 490,73
	07.2.07.04-0009 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката, сталь С345	т	0,127	0,01905	108 955,99	1,2	130 747,19				3 889,37
	08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,277	0,04155	86 227,50	1,08	93 125,70				7 072,93
	Итого прямые затраты										695,69
	ФОТ										626,12
	Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90							320,02
	Пр774-092.0 СИ Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46							53 480,47
	Всего по позиции										8 019,07
10	ГЭСНр69-01-015-01 Затаривание строительного мусора в мешки	т	7,3839	1	7,3839						
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения прил.5 табл.5 п.1.2 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.:										
	ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		8,746226							2 066,73
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1,15	8,746226			236,30			2 066,73
	4 М							3 942,53			3 942,53
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2	1,47678		1 828,55	1,46	2 669,68			6 009,26
	Итого прямые затраты										2 066,73
	ФОТ										1 901,39
	Пр812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92				909,36			8 820,01
	Пр774-103.0 СИ Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44							2 695,71
	Всего по позиции										2 695,71
11	23-1 Погрузка в автотранспортное средство, материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	7,3839	1	7,3839			365,08			2 695,71
	Всего по позиции										2 695,71
12	02-15-1-01-0048 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 48 км	т	7,3839	1	7,3839						2 417,27
	Всего по позиции										2 417,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										1115 869,01
	Строительные работы										173 731,76
	Всего ФОТ (справочно)										40 642,51
	Всего накладные расходы (справочно)										37 789,51
	Всего сметная прибыль (справочно)										20 073,24
	Утилизация мусора на полигоне А.Марьинка Камешковского района 754,367,3839										5 570,12
	Всего										179 301,98
	Компенсация НДС (МАТ+ОБ)*0,2										13 787,03
	ВСЕГО по смете										193 088,91
	Справочно										
	затраты труда рабочих										136,4465536
	затраты труда машинистов										3,641919

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 76/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

