

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготавленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен ресурсно-индексным методом
Освоение (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	477,65 тыс. руб.
в том числе:	
строительных работ	426,30 тыс. руб.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.
оборудования	0,00 тыс. руб.
прочие затраты	0,00 тыс. руб.



УТВЕРЖДАЮ:

Зорина О.В.

2024 года

Приложение № 3
к приказу Минстроя России от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 104/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. 1.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 376/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-И/0/09

Приказ от 21.03.2024 № 68

33. Владимирская область

Владимирская область

Владимирская область, г. Владимир, ул. Девическая, д.5 ГАУК ВО «ЦНТ»

(наименование спорной)

Владимирская область, г. Владимир, ул. Девическая, д.5 ГАУК ВО «ЦНТ»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт помещений
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

69,62 тыс. руб.
0,88 тыс. руб.
248,37 чел.-ч.
2,12 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.							
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. ПОЛЫ															
1	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина 1 ОТ(ЗТ)	100 м ²	0,470752	1	0,470752									
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		5,3618653					1 391,06			
			2 ЗМ	чел.-ч			5,3618653					1 391,06			
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,13		0,0611978					3,22			
			91.06.06.048 Подъемники одноярусные грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,0611978	37,32	1,41			52,62			
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0611978					281,20			
			999-9900 Строительный мисор	т	0,47		0,2212534					17,21			
			Итого прямые затраты										1 401,49		
			ФОТ										1 398,27		
			Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89						1 244,46		
Пр/774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49						685,15					
Всего по позиции										3 331,10					
2	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 1 ОТ(ЗТ)	100 м	0,2756	1	0,2756									
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,039012					267,62			
			999-9900 Строительный мисор	т	0,11		0,030376					267,62			
			Итого прямые затраты									267,62			
			ФОТ									267,62			
			Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89					238,18			
			Пр/774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49					131,13			
			Всего по позиции										2 311,07		
			3	ГЭСНр57-01-006-04	Осложка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м ² 1 ОТ(ЗТ)	100 м ²	0,470752	1	0,470752						
						1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40,2		18,9242304					5 321,49
2 ЗМ	чел.-ч						18,9242304					5 321,49			
91.21.07.001 Машины для осложки деревянных полов	маш.час	19,3					9,0855136	17,21	1,3			203,24			
Итого прямые затраты												5 524,73			
ФОТ												5 321,49			
Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89					89					4 796,13			
Пр/774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49					49					2 607,59			
Всего по позиции													12 868,39		
4	ГЭСН26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251				100 м ²	0,470752	1	0,470752						
			42 Л/р п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)	чел.-ч	1,78		1,1563552					325,17			
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			1,1563552					325,17			
			2 ЗМ	чел.-ч			1,1563552					3,82			
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,0001		0,0002118					0,06			
			91.06.05-012 Автопогрузчики выш.выс. грузоподъемность 1 т	маш.час	0,0001		0,0000706					374,24			
			Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89					0,06			
			Пр/774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49					0,03			
			Всего по позиции										27 335,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,0001	1,5	0,0000708			316,64		0,02
	91.06.06-045 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг. Высота подъема 15 м		маш час	0,0002	1,5	0,0001412	27,25	1,41	38,42		0,01
	4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,0002	1,5	0,0001412			281,20		0,04
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкции, мощность 1 кВт		маш час	0,86	1,5	0,6072701			6,22		3,78
	14.2.02.11 Составы огнезащитные		т	0,0185		0,0087089					329,06
	ФОТ		%	97	0,9	87,3					325,23
	Пр/612-020-0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	48,75					283,93
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%								152,05
	Пр/774-020-0. Приказ № СП Теплоизоляционные работы										765,03
	774/лр от 11.12.2020 п.16										455,89
Всего по позиции									1 625,12		
5	ФСБЦ-14.2.02-11-0003	Состав огнезащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °С 1,115 г/см³, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м²	т	0,0087089	1	0,0087089	38 776,39	1,35	52 348,13		455,89
Всего по позиции											455,89
6	ГСОН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариваемым полотном в стыках	100 м²	0,470752	1	0,470752					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСОН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25											
554/лр от 30.01.2024)											
Примаз от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения, прил.5 табл.5 п.1,1 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запроможающие помещения предмети ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.;											
ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗП)			чел.-ч		33 664,287				284,74	9 585,55	
1-100-31 Средний разряд работы 3,1			чел.-ч	51,82	1,38	33 664,287				9 585,55	
2 ЗМ									160,88	94,89	
ОТМ(ЗМ)			чел.-ч		0,303635				52,62	1,86	
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг. Высота подъема 45 м			маш час	0,05	1,5	0,0353064	37,32	1,41		9,93	
4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,05	1,5	0,0353064			281,20	159,02	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш час	0,38	1,5	0,2683286	477,92	1,24	592,62	84,96	
4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,38	1,5	0,2683286			316,64	2 630,44	
4 М									6,28	29,53	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	9,99		4,7028125				2 180,35	
01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм			100 м	0,88		0,3201114	4 185,89	1,62	6 748,74	440,56	
14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения			кг	10,3		4,8487456	65,84	1,38	90,86		
01.6.03.04 Линолеум			м²	102		48,016704					
14.1.02.04 Состав для шпатель			кг	50		23,5376					
Итого прямые затраты										12 471,76	
ФОТ										9 690,44	
Пр/612-011-0-1, Приказ № НР Полы			%	112	0,9	100,8				9 757,88	
812/лр от 21.12.2020 п.25			%	65	0,85	55,25				5 348,44	
Пр/774-011-0. Приказ № СП Полы										27 578,08	
774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									58 683,03		49 465,85
7	ФСБЦ-01.6.03-04-0027	Линолеум ПВХ без подложки, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г, В2, Д3, Т2, Р12), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м²	м²	48,016704	1	48,016704	919,80	1,12	1 030,18		49 465,85
Всего по позиции											49 465,85
8	ФСБЦ-14.1.02-04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	23,5376	1	23,5376	223,54	1,44	321,90		7 576,75
Всего по позиции											7 576,75
Итого по разделу 1 ПОЛЫ:											77 493,14
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:											16 890,89
Оплата труда рабочих											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин										371,16
	Оплата труда машинистов (ОТм)										112,16
	Материалы										60 128,93
	Строительные работы										102 678,02
	в том числе:										
	оплата труда										16 880,89
	эксплуатация машин и механизмов										371,16
	оплата труда машинистов (ОТм)										112,16
	материалы										60 128,93
	накладные расходы										16 260,58
	сметная прибыль										8 924,30
	Итого ФОТ (справочно)										16 993,05
	Итого накладные расходы (справочно)										16 260,58
	Итого сметная прибыль (справочно)										8 924,30
	Итого по разделу 1 ПОЛЫ										102 678,02
	Справочно										
	заплаты труда рабочих										60 14589,16
	заплаты труда машинистов										0,3650446

Раздел 2. ОКНА

9	ГЭСНр65-01-003-02	Снятие подоконных досок: Деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,025	1	0,025					628,37
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,37425					628,37
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	Чел.-ч	94,97		2,37425					628,37
		999-9900 Строительный мусор	м	3,5		0,0875					204,96
		Итого прямые затраты									628,37
		ФОТ									628,37
		Пр/812-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					565,53
		Пр/774-090-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					295,33
		Всего по позиции									1 489,23

10	ГЭСН20-02-002-02	ДЕМОНТАЖ решеток железобетонных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	1	1	1					59 569,20
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения: ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		57/Ипр п.83 табл.2	Чел.-ч			0,6672					197,08
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1, без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения Предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	Чел.-ч	1,39		0,6672					295,38
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч			0,48					197,08
		2 ЗМ									11,84
		ОТм(ЗТм)	Чел.-ч			0,0096					3,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу. Грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,48					1 580,16
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машиниста 6	Чел.-ч	0,01		0,0048					425,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые. Грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,48					592,62
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,0048					316,64
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	0,1		0,48					29,56
		4 М				0,048					1,42
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0					6,28
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,11		0					150,96
		01.7.15.03-0042 Ботлы с гайками и шайбами строительные	кг	0,4		0					174,93
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0003		0					1,12
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,00043		0					4 537,05
		19.2.03.09 Решетки железобетонные	шт	1		0					63 745,00
		Итого прямые затраты									212,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФОТ										
	Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					200,64
	Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					122,79
	Всего по позиции									553,77	553,77
11	ГЭСН15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку разлпичными материалами: стен	100 м2	0,008494	1	0,008494					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/лр от 30.01.2024) Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил. 5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.;										
	1-100-30 Средний разряд работ 3,0	Чел.-ч	46,11	1,38		281,20					151,99
	2 ЗМ										151,99
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч									0,08
	91.06-06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,04	1,5		37,32	1,41				0,16
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,04	1,5		52,62					0,03
	91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,004	1,5		281,20					0,14
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,004	1,5		592,62	1,24				0,03
	4 М										0,02
	01.7.15.07-0082 Дюбели-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51			316,64					350,96
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51			207,22	1,16				4,42
	01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразными шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02			52,34	1,16				0,78
	07.2.06.03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	М	121,5			23,01	1,16				1,14
	07.2.06.03-0199 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	М	229,5			85,93					88,68
	07.2.06.04-0093 Подвесы стальные одиночные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51			103,37					201,51
	11.1.03.01-0002 Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875			1 361,86	0,95				29,03
	Итого прямые затраты					21 555,50					25,40
	ФОТ										503,17
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100			152,15					136,94
	812/лр от 21.12.2020 п.25										136,94
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49			63,37					63,37
	774/лр от 11.12.2020 п.16										63,37
	Всего по позиции					82 620,81					703,48
12	ГЭСН10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипскартонными листами	100 м2	0,008494	1	0,008494					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/лр от 30.01.2024) Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил. 5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.;										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	55,13	1,38		296,92					193,17
	2 ЗМ										0,05
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0012741					0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.06.06-045 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		маш.час	0,1	1,5	0,0012741	27,25	1,41	38,42		0,05
	4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,5	0,0012741			281,20		0,36
	4 М										130,84
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,04		0,0003398	35,71	0,85	30,35		0,01
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,2356		0,0189892			6,28		0,12
	01.7.15.14-0044 Шурфы самонарезающие стальные оксидированные с полой головкой и фрезовобразным штицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм		100 шт	24,09		0,2046205	23,02	1,16	26,70		5,46
	14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа		кг	536,1		4,5596334	10,29	1,25	12,86		58,56
	14.4.01.02-0012 Грунтозацепок, глубокого проникновения, быстрозастывающая паропроницаемая		кг	4,2		0,0356748	68,29	1,8	122,92		4,39
	14.4.01.15-0002 Грунтозацепок на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев		кг	8,33		0,070755	118,76	1,38	163,92		11,60
	14.5.01.07-0134 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный		л	9,6		0,0815424	437,62	1,17	512,02		41,75
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа		кг	48,6		0,4128084	17,34	1,25	21,68		8,95
	Итого прямые затраты		м2	105		0,89187			70 992,47		324,42
	ФОТ		%	108		0,9			193,53		188,11
	При812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	55		0,85			90,48		603,01
	812/лр от 21.12.2020 п.25								124,54		124,54
	При774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		м2	0,89187	1	0,89187	109,09	1,28	139,64		124,54
	2500х1200х12,5 мм										
	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/К, размеры										
	2500х1200х12,5 мм										
	Всего по позиции		100 м2	0,008494	1	0,008494					124,54
	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и										
	сборным конструкциям: стен, подготавливаемых под окраску										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/лр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения										
	прим.5 табл.5 п.1.1 без остаточной расчетной прочности, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения										
	ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч	10,9	1,38	0,1277667			313,10		40,00
	1-100-39 Средний разряд работы 3/9		чел.-ч			0,1277667					40,00
	2 ЗМ										0,24
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0005096					0,16
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,5	0,0001274	37,32	1,41	52,62		0,01
	4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,0001274			281,20		0,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,5	0,0003822	477,92	1,24	592,62		0,23
	4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,5	0,0003822			316,04		0,12
	4 М										33,80
	01.7.17.11-0011 Шурфы шифероальваяная двухкопная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,0373736	531,44	1,24	658,99		24,63
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0012741	56,11	1,46	81,92		0,10
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка акрило-клеявая		т	0,029		0,0002463	24 995,33	1,44	35 993,28		8,87
	Итого прямые затраты								14 936,43		74,00
	ФОТ		%	100		0,9			40,16		40,16
	При812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	49		0,85			36,14		36,14
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								14 936,43		126,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по обрзкам конструкции стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,008494	1	0,008494					
	<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1, 15, ЗМ=1,25, ТЗ=1,15, 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)</p> <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения.</p> <p>421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)</p> <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения.</p> <p>прим.5 табл.5 п.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2</p>										
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,38	0,3836519					111,96
		2 ЗМ	чел.-ч			0,3836519					111,96
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0014015					0,44
		91.06.06-046 Подъемными однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01	1,5	0,0001274	30,61	1,41			0,01
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,0001274					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,5	0,0012741	477,92	1,24			0,76
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,5	0,0012741					0,40
		4 М									8,44
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,007195	531,44	1,24			4,70
		01.7.20.08-0051 Веgetшь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0026331	56,11	1,46			0,22
		14.5.11.02-0101 Шпателька водо-дисперсионная	т	0,005		0,0000425	52 790,33	1,57			3,52
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0002548					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,001699					
		Итого прямые затраты									121,61
		ФОТ									112,40
		При012-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					101,16
		При774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					46,81
		Всего по позиции	кг	0,1699	1	0,1699	68,29	1,8			20,88
		Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая									20,88
		Всего по позиции	кг	0,2548	1	0,2548	456,84	1,82			740,08
17	ФСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	0,2548	1	0,2548					188,57
		Всего по позиции									188,57
		Итого по разделу 2 ОКНА:									2 198,04
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									1 322,57
		Оплата труда рабочих									12,96
		Эксплуатация машин									4,68
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									857,83
		Материалы									657,83
		Строительные работы в том числе:									4 079,93
		оплата труда									1 322,57
		эксплуатация машин и механизмов									12,96
		оплата труда машинистов (ОТМ)									4,68
		материалы									857,83
		накладные расходы									1 246,38
		сметная прибыль									635,51
		Итого ФОТ (справочно)									1 322,25
		Итого накладные расходы (справочно)									1 246,38
		Итого сметная прибыль (справочно)									635,51
		Итого по разделу 2 ОКНА									4 079,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ГЭСН10-05-013-01 Облицовка откосов по головному металлургическому однарному каркасу Плоскостными листами	Всего по позиции	100 м2	0,01235	1	0,01235					82 817,00	1 022,79
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25) 55/пр от 30.01.2024) Проездостроительство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения Приказ от 30.01.2024 № 55/пр без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; прил. 5 табл. 5 п. 1.1 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч		55,13	1,38	0,9395806					298,92	280,86
	2 ЗМ	Чел.-ч				0,9395806						280,86
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0018525					38,42	0,07
	91.06.06-045 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	Маш.час		0,1	1,5	0,0018525				27,25	1,41	0,07
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч		0,1	1,5	0,0018525				281,20	0,52	0,52
	4 М	МЗ		0,04		0,000494				35,71	0,85	0,01
	01.7.03.01-0001 Вода	КВт.-ч		2,2356		0,0278097				6,28	0,17	0,17
	01.7.15.14-0044 Шруты самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт		24,09		0,2975115				23,02	1,16	7,94
	14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкодисперсные, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг		536,1		6,620835				10,29	1,25	12,86
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстрохолдная, паронепроницаемая	кг		4,2		0,05187				68,29	1,8	6,38
	14.4.01.15-0002 Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг		8,33		0,1028755				118,78	1,38	16,96
	14.5.01.07-0134 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л		9,6		0,11856				437,62	1,17	60,71
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг		48,6		0,60021				17,34	1,25	21,68
	Итого прямые затраты	М2		105		1,29675					70 989,47	471,67
	ФОТ											281,36
	Прил.12-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%		108		0,9						273,50
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%		55		0,85						131,55
	Прил.74-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции											131,55
	774/пр от 11.12.2020 п.16											131,55
21	ФСБЦ.01.6.01.02-1058 Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУКЖ, размеры 2500х1200х12,5 мм	Всего по позиции	М2	1,29675	1	1,29675				109,09	1,28	139,64
	Всего по позиции										70 989,47	181,08
22	ГЭСН15-04-027-05 Трепья шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, потолочных под окраску	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25) 55/пр от 30.01.2024) Проездостроительство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения Приказ от 30.01.2024 № 55/пр без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; прил. 5 табл. 5 п. 1.1 ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2	0,01235	1	0,01235						181,08
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	Чел.-ч		10,9	1,38	0,1857687					313,10	58,16
	2 ЗМ	Чел.-ч				0,1857687						58,16
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0007411					37,32	0,01
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час		0,01	1,5	0,0001853				37,32	1,41	52,62
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч		0,01	1,5	0,0001853				281,20	0,05	0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час		0,03	1,5	0,0005558				477,92	1,24	592,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,03	1,5	0,000558			316,64		0,18
	01.7.17-11-0011 Шурша шифовальная двухскорйная с зернистостью 40-25		м2	4,4		0,05434	531,44	1,24			48,85
	01.7.20-08-0051 Ветоль хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0018525	56,11	1,46			35,81
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,0003582	24 995,33	1,44			0,15
	Итого прямые затраты										12,89
	ФОТ										107,58
	Пр/812-015-0-1, Пр/жаз № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					58,39
	812пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					52,55
	Пр/774-015.0, Пр/жаз № СП Отделочные работы										24,32
	774пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										184,45
23	ГЭСН15-04-007-03 Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		100 м2	0,01235	1	0,01235					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25)										
	591пр от 30.01.2024) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения Приказ от 30.01.2024 № 591пр Пр/жаз от 30.01.2024) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прп.5 табл.5 п.1.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		чел.-ч	0,578174	1,38	0,5578174					162,79
	1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	32,73		0,5578174					162,79
	2 ЗМ										1,11
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,01	1,5	0,0001853	30,61	1,41			0,64
	91.06.06-046 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.час	0,01		0,0001853					0,01
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,5	0,0001853					0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	1,5	0,0018525	477,92	1,24			1,10
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,5	0,0018525					0,59
	4 М										12,27
	01.7.17-11-0011 Шурша шифовальная двухскорйная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,010374	531,44	1,24			6,84
	01.7.20-08-0051 Ветоль хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,0038285	56,11	1,46			0,31
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водо-дисперсионная		т	0,005		0,0000618	52 790,33	1,57			5,12
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,0003705					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,000247					
	Итого прямые затраты										176,81
	ФОТ										163,43
	Пр/812-015-0-1, Пр/жаз № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					147,09
	812пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					68,07
	Пр/774-015.0, Пр/жаз № СП Отделочные работы										
	774пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										317,38,46
24	ФСБЦ-14.4.01.02.0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	0,247	1	0,247	68,29	1,8			30,36
	Всего по позиции										30,36
25	ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116		кг	0,3705	1	0,3705	456,84	1,62			274,20
	Всего по позиции										274,20
	Итого по разделу 3 НИИДА :										2 022,24
	Итого прямые затраты (справочно)										750,62
	в том числе:										10,38
	Оплата труда рабочих										3,98
	Эксплуатация машин										1 247,26
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										3 068,41
	Материалы										
	Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									760,62
		эксплуатация машин и механизмов									10,38
		оплата труда машинистов (ОТМ)									3,98
		материалы									1 247,26
		накладные расходы									709,20
		сметная прибыль									764,60
		Итого ФОТ (справочно)									709,20
		Итого накладные расходы (справочно)									336,97
		Итого сметная прибыль (справочно)									709,20
		Итого по разделу 3 НИИДА									336,97
		Справочно									3 068,41
		загрязн. труда рабочих				2,6209244					
		загрязн. труда машинистов				0,011004					

Раздел 4. ОТОПЛЕНИЕ

26	ГЭСНр65-02-008-02	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			1,58					410,69
		1-100-21 Средний разряд работы, 2,1	Чел.-ч	158		1,58					410,69
		2 ЗМ									2,01
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0382					10,74
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	3,82		0,0382					2,01
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	3,82		0,0382					10,74
		Итого прямые затраты									423,44
		ФОТ									421,43
		Пр/612-099, 1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					366,64
		Пр/774-099, 1 СП Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					185,43
		Всего по позиции									975,51

27	ГЭСНр65-02-004-01	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в	100 м	0,025	1	0,025					
		построечных условиях диаметром: до 20 мм	Чел.-ч			2,03					570,84
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч								570,84
		1-100-30 Средний разряд работы, 3,0	Чел.-ч	81,2		2,03					5,54
		2 ЗМ									1,49
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,005					0,13
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,1		0,0025					0,70
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,1		0,0025					1,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,1		0,0025					0,78
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,1		0,0025					0,55
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.час	4,1		0,1025					3,36
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.час	4,58		0,1145					14,54
		4 М									3,86
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газоборазный технический	М3	0,3		0,0075					1,74
		01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический	М3	0,66		0,0165					0,20
		01.7.07.29-0101 Очист льняной	кг	0,05		0,00125					1,14
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГС, диаметр 4 мм	т	0,0004		0,00001					7,17
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки наплавленных и углеродистых сталеи УОНИ 13145, ЭА2А, диаметр 4,5 мм	кг	1,9		0,0475					3,36
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, сургуч желвазый	кг	0,11		0,00275					0,33
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00005		0,0000013					0,10
		18 1.09.06 Демонтаж муртов	шт	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПН	23.102.07 Крепления		кг	0		0					
Н	23.06.05 Трубы стальные водогазопроводные		м	107		2,675					
	Итого прямые затраты										592,41
	ФОТ										572,33
	Пр/812-099-2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103					589,50
	Пр/774-099-2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52					297,61
	Всего по позиции										1 479,52
28	ФСБЦ.23.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,675	1	2,675	110,69	0,92			272,40
	Всего по позиции										272,40
29	ФСБЦ.18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11БЭ7Г1, присоединение к трубопроводу муфтовым, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	108,50	1,33			288,62
	Всего по позиции										288,62
30	ГЭСН85-02-005-01	Смена стенов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	0,02	1	0,02					179,72
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,574					179,72
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	28,7		0,574					0,02
	2 ЗМ										0,11
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0004					0,02
	91.06.06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час		0,02		0,0004	37,32	1,41			0,11
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,02		0,0004					0,11
	4 м										185,23
	01.7.07.29-0101 Овес льняной	кг		0,2		0,004	128,40	1,24			0,64
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мурия, сурж железный	кг		0,48		0,0096	79,88	1,51			1,16
	14.5.05.01-0012 Шпаклевка комбинированная для разведения масляных грунтовыми красками и для внешних работ по деревянным поверхностям	т		0,0009		0,000018	60 697,21	1,22			1,33
	23.8.03.06-0003 Стен стальной в сборе с муфтой и контройкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт		100		2	85,09	1,07			182,10
	Итого прямые затраты										365,08
	ФОТ										179,83
	Пр/812-099-2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103					185,22
	Пр/774-099-2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52					93,51
	Всего по позиции										643,81
31	ГЭСН18-03-007-04	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10	100 шт	0,01	1	0,01					32 190,50
	РАДАНЕ ДЕМОНТИРОВАНЫ										643,81
	ОП п. 18.16 Тепловое испытание системы отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024)										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Проказовство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях, эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения.										
	прим. 5 табл. 5 п. 1.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные запрождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.;										
	ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		90,74		1,4214					371,83
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч				1,2897784					371,83
	2 ЗМ										54,32
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,060564					21,54
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 18 т	Маш.час		1,7		0,026295					1 580,16
	4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		1,7		0,026295					425,34
	91.06.06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час		0,9		0,013905	37,32	1,41			11,17
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,9		0,013905					0,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час		1,32		0,020394	477,92	1,24			3,91
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1,32		0,020394					12,09
											6,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5.3973		0,053973				6,28	254,24
	01.7.15.07-1010 Дюбели фасадные полимерные с шурлом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм		100 шт	4,04		0,0404		1.713,91	1,16	1.988,14	80,32
	01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах; общая длина 160 мм, диаметр 10 мм		шт	0,4107		0,004107		64,98	1,24	80,55	0,33
	18.5.08.05-0022 Кронштейны стальные односторонние усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм		100 шт	4		0,04		4.205,09	1,03	4.311,24	173,25
N	18.5.10.07 Радиаторы чугунные секционные		шт	100		1					701,93
	ФОТ										393,37
	Пр/812-016 0,1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		0,9					428,36
	Пр/774-016 0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		0,85					240,74
	Всего по позиции									137 105,00	1 371,05
32	ГЭСНр65-02-012-02	Слив и наполнение вдой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3	0,5	1	0,5					178,56
	1 ОТ(31)		чел.-ч			0,635					178,56
	1-100-30 Средний разряд работы, 3,0		чел.-ч	1,27		0,635					178,56
	Итого прямые затраты										178,56
	ФОТ										178,56
	Пр/812-099 2,1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					183,92
	Пр/774-099 2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					92,85
	Всего по позиции									910,66	455,33
33	ГЭСНр65-02-012-04	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	100 шт	0,01	1	0,01					66,64
	1 ОТ(31)		чел.-ч			0,237					66,64
	1-100-30 Средний разряд работы, 3,0		чел.-ч	23,7		0,237					66,64
	Итого прямые затраты										66,64
	ФОТ										66,64
	Пр/812-099 2,1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					68,64
	Пр/774-099 2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					34,65
	Всего по позиции									16 993,00	169,93
	Итого по разделу 4 ОТОПЛЕНИЕ:										2 889,08
	Итого прямые затраты (справочно)										1 778,28
	в том числе:										61,89
	Оплата труда рабочих										33,88
	Эксплуатация машин										33,88
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										1 015,03
	Материалы										5 656,17
	Строительные работы										1 778,28
	в том числе:										61,89
	оплата труда										33,88
	эксплуатация машин и механизмов										33,88
	оплата труда машинистов (ОТМ)										1 015,03
	материалы										1 822,30
	накладные расходы										944,79
	сметная прибыль										1 812,16
	Итого ФОТ (справочно)										1 812,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 4 ОТОПЛЕНИЕ Справочно затраты труда рабочих затраты труда машинистов									1 822,30 944,79 5 656,17
Раздел 5. ПАНЕЛИ											
34	ГЭСНрб3-03-004-01	Разборка облицовки из гипскартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,3789	1	0,3789					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,769759					788,66
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		2,769759					788,66
		2 ЗМ									3,99
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,07578					21,31
		91.06.06-048 Подъемники одномагноточные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2		0,07578		37,32	1,41		52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2		0,07578					21,31
		Итого прямые затраты									813,96
		ФОТ									809,97
		Пр/8/12-097.0-1 НР Стеклопленочные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					728,97
		Пр/7/4-097.0 СП Стеклопленочные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					364,49
		Всего по позиции									1 907,42
35	ГЭСНрб2-04-01-01	Расчистка поверхностей шпатель, щетками от старых покрасок	м2	37,89	1	37,89					5 034,10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,9762					5 473,39
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		21,9762					5 473,39
		Итого прямые затраты									5 473,39
		ФОТ									5 473,39
		Пр/8/12-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 926,05
		Пр/7/4-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 517,76
		Всего по позиции									12 917,20
36	ГЭСНрб1-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2	100 м2	0,05	1	0,05					
		толщиной слоя до 20 мм									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,855					2 292,32
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		7,855					2 292,32
		2 ЗМ									34,99
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0635					25,25
		91.06.05-060 Поручники однокошачные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,05					33,23
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,05					15,83
		91.06.06-048 Подъемники одномагноточные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,0335		37,32	1,41		52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0335					9,42
		4 М									396,08
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,36		0,0175		35,71	0,85		30,35
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,11		3 392,36	1,06		0,53
		999-9900 Справочный мисор	т	3,38		0,169					395,55
		Итого прямые затраты									2 748,64
		ФОТ									2 317,57
		Пр/8/12-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 062,64
		Пр/7/4-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 019,73
		Всего по позиции									116 620,20
											5 831,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ГЭСНр61-01-001-09	Сипшоное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих раскаторных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	0,3789	1	0,3789					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	Чел.-ч	35,83		13,575987					3,785,39
		2 ЗМ	Чел.-ч			13,575987					3,785,39
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,356166					100,78
		91.06.05.011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 Т	Маш.час	0,02		0,007578					1,612,91
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,02		0,007578					2,76
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,21		0,079569	37,32	1,41			52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,21		0,079569					281,20
		91.07.08-024 Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	Маш.час	0,71		0,269019	2,31	1,4			3,23
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,71		0,269019					281,20
		4 М	Чел.-ч			0,1943757					30,35
		01.7.03.01-0001 Вола	МЗ	0,513		0,3239595	35,71	0,85			5,90
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	М	0,855		0					3,909,35
		14.4.01.02 Грунтовка	М	0		0					3,886,17
		Итого прямые затраты									3,458,69
		ФОТ									1,709,91
		Прв812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6,751,32
		Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2,957,95
		Всего по позиции									23,958,70
38	ФСБЦ.04.3.02.05-1003	Смеси сухие гипсовые шпательвоочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм	кг	323,9595	1	323,9595	16,67	1,25			20,84
		Всего по позиции									6,751,32
39	ФСБЦ.14.4.01.02-0012	Грунтовка уретанполиуретан, глубокого проникновения, быстросохнущая, латекснодисперсная	кг	3,789	1	3,789	68,29	1,8			122,92
		Всего по позиции									485,74
40	ГЭСН15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: ткаными и плотными	100 м ²	0,3789	1	0,3789					485,74
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Проказводство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения при 5 табл 5 п. 1.1 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют технологические помещения, мебель и иные загромождающие помещения: предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2									
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	42,3	1,38	22,1179086					6,611,49
		2 ЗМ	Чел.-ч			22,1179086					6,611,49
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч			0,011367					3,40
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0056335					0,30
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01	1,5	0,0056335	37,32	1,41			52,62
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,5	0,0056335					281,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	Маш.час	0,01	1,5	0,0056335	477,92	1,24			592,62
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,5	0,0056335					316,64
		4 М	Чел.-ч			0,0028902					705,89
		01.7.02-10-0005 Бумага роллеван	Т	0,0071		0,003789	56,758,82	0,93			52,785,70
		01.7.03.01-0001 Вола	МЗ	0,01		0,090936	35,71	0,85			30,35
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24		0,003789	2,507,62	1,24			292,76
		01.7.20.06-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		92,982,31	56,11	1,46			81,92
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м ²	Т	0,0029		0,0036753	92,982,31	1,44			133,908,93
		14.5.11.01-0001 Шпателька клеевая	Т	0,0097		25,237,94	1,44				36,342,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,15		0,435735					
	Итого прямые затраты ФОТ					90					7 324,45
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		100		0,9					6 614,89
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		49		0,85					5 953,40
	Всего по позиции					41,65					2 755,10
41	ФСБЦ.01.6.02.01-0017	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	43,5735	1	43,5735		51,79	1,22		16 032,95
	Всего по позиции										2 752,97
42	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оштукатуренных, красками	100 м2	0,7578	1	0,7578					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/пр от 30.01.2024	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр	без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затронутые помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.;									
	прил 5 табл 5 п.1.1	ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	5,49	1,38	5,7412444					1 736,50
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	5,49	1,38	5,7412444					1 736,50
Н	14.3.02.01	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	л	0,015		0,011367					1 736,50
	Итого прямые затраты ФОТ					90					1 562,85
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		100		0,9					723,25
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		49		0,85					40 368,81
	Всего по позиции					41,65					20 687,75
43	ФСБЦ.14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	11,367	1	11,367		456,84	1,62		59,93
	Всего по позиции										150,74
	Итого по разделу 5 ПАНЕЛИ:										19 490,39
	Итого прямые затраты (справочно) в том числе:										18 692,60
	Оплата труда рабочих										9 090,24
	Эксплуатация машин										20 838,49
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										18 692,60
	Материалы										9 090,24
	Строительные работы в том числе:										18 692,60
	оплата труда										88 171,65
	эксплуатация машин и механизмов										20 687,75
	оплата труда машинистов (ОТМ)										59,93
	материалы										150,74
	накладные расходы										19 490,39
	сметная прибыль										18 692,60
	Итого ФОТ (справочно)										9 090,24
	Итого накладные расходы (справочно)										20 838,49
	Итого сметная прибыль (справочно)										18 692,60
	Итого по разделу 5 ПАНЕЛИ										9 090,24
	Справочно										88 171,65
	затраты труда рабочих										74,036099
	затраты труда машинистов										0,526813
44	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев	м3	0,2	1	0,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.2.07.12.0011 Штаник (расклад) Деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм		М	26,2		2,9475					
	11.2.14.09 Голки шпакле		М2	100		11,25					
	Итого прямые затраты										78,88
	ФОТ										
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108		0,9					5 984,70
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55		0,85					5 413,61
	Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%								5 282,03
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%								2 530,86
	Всего по позиции										13 777,59
47	ТЦ.102.33.332910262520_1 Зеркала индивидуального изготовления		М2	11,25		11,25					159 375,04
6.08.2024_01											159 375,04
	Всего по позиции										159 375,04
	Итого по разделу 6 ЗЕРКАЛА :										171 662,13
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										6 902,71
	Эксплуатация машин										529,44
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										261,98
	Материалы										163 988,00
	Строительные работы										181 975,70
	в том числе:										
	оплата труда										6 902,71
	эксплуатация машин и механизмов										529,44
	оплата труда машинистов (ОТМ)										261,98
	материалы										163 988,00
	накладные расходы										6 964,08
	сметная прибыль										3 349,49
	Итого ФОТ (справочно)										7 164,69
	Итого накладные расходы (справочно)										6 964,08
	Итого сметная прибыль (справочно)										3 349,49
	Итого по разделу 6 ЗЕРКАЛА										181 975,70
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										159 375,04
	затраты труда рабочих										25,461
	затраты труда машинистов										0,732375
Раздел 7. СТЕНЫ											
48	ГЭСНр62-04-01-1-01	Расценка поверхностей шпатель, шпателями от старых покрасок	М2	4,7277		4,7277					682,94
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,742086					682,94
	1-100-16 Средний разряд работы 1,6		чел.-ч	0,58		2,742086					682,94
	Итого прямые затраты										682,94
	ФОТ										
	Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					682,94
	Пр/774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					614,65
	Всего по позиции										340,91
49	ГЭСНр61-01-002-09	Работы штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковыми растворами, площадью отдельных мест. до 10 м2	100 м2	0,047277		0,047277					2 167,48
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			7,4272167					2 167,48
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	157,1		7,4272167					33,09
	2 ЗМ		чел.-ч			0,0789526					23,88
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,047277					31,42
	91.08.05-080 Портландцемент универсальный фронтальные пневмоконесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.час	1		0,047277					664,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4 91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3 4 м 01.7.03.01-0001 Вода 04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100 999-9900 Строительный мусор		Чел.-ч Маш.час Чел.-ч М3 т	1 0,67 0,67 0,35 2,2 3,38		0,047277 0,0316756 0,0316756 0,016547 0,1040094 0,1597963					
	Итого прямые затраты ФОТ			89 44		89 44					
	Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		% %	89 44		89 44					
	Всего по позиции		100 м2	0,047277	1	0,047277			116 620,56		5 513,47
50	ГСНФ61-01-001-09 Сопоставное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 1 ОТ(ЭТ) 1-100-29 Средний разряд работы 2,9 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ) 91.06.05-011 Покрывальные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 5 91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3 91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3 4 м 01.7.03.01-0001 Вода 04.3.02.09 Смески на цементной основе 14.01.02 Грунтовка		Чел.-ч Маш.час Чел.-ч Маш.час Чел.-ч М3 т т	0,02 0,21 0,21 0,71 0,71 0,513 0,855 0		0,0009455 0,0099282 0,0099282 0,0335667 0,0335667 0,0242531 0,0404218 0					
	Итого прямые затраты ФОТ			89 44		89 44					
	Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		% %	89 44		89 44					
	Всего по позиции		100 м2	0,047277	1	0,047277			23 958,58		1 132,69
51	ФСБЦ.04.3.02.05-1003 Смески сухие гипсовые шпательвоочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм Всего по позиции		кг	40,4218	1	40,4218			20,84		842,39
	Грунтовка уретилнощадя, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая Всего по позиции		кг	0,47277	1	0,47277			68,29	1,8	122,92
	Оклейка обоями стен по моноплитной штукатурке и бетону: тисненными и плетеными		100 м2	0,047277	1	0,047277			58,11		58,11
53	ГСН15-06-001-02 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15; 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЭМ=1,25) 55/пр от 30.01.2024) Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращается, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1.1 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения. ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЭ=1,2; ТЭМ=1,2 1 ОТ(ЭТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЭМ		Чел.-ч Чел.-ч	42,3 2,7597476	1,38	2,7597476			298,92		824,94 824,94 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(ЭТМ)		Чел-ч								
91.06.06-048	Полымины одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш-час	0,01	1,5	0,0007092	37,32	1,41	52,62	0,04	0,42
4-100-030	Средний разряд машинистов 3		Чел-ч	0,01	1,5	0,0007092			281,20	0,20	0,20
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-час	0,01	1,5	0,0007092	477,92	1,24	592,62	0,42	0,42
4-100-040	Средний разряд машинистов 4		Чел-ч	0,01	1,5	0,0007092			316,04	0,22	0,22
	4 М									88,08	
01.7.02.10-0005	Бумага ролловая		т	0,0071		0,0003357	56 758,82	0,93	52 785,70	17,72	
01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,01		0,0004728	35,71	0,85	30,35	0,01	
01.7.10.17-0141	Пемза		кг	0,24		0,0113465	2 507,62	1,24	3 109,45	35,28	
01.7.20.08-0051	Верхняя хлопчатобумажная цветная		кг	0,01		0,0004728	56,11	1,46	81,92	0,04	
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0029		0,0001371	92 992,31	1,44	133 908,93	18,36	
14.5.11.01-0001	Шпательная клева		т	0,0097		0,0004586	25 237,94	1,44	36 342,63	16,67	
01.6.02.01	Обои		100 м2	1,15		0,0543686					
	Итого прямые затраты										913,90
	ФОТ										825,36
При/812-015-0-1, Приказа № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					742,82
812/лр от 21.12.2020 п.25			%	49	0,85	41,65					343,76
При/774-015-0, Приказа № СП Отделочные работы											
774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции										2 000,48
54	ФОСБЦ-01.6.02.01-0017	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2	5,43686	1	5,43686	51,79	1,22	42 314,02	63,18	343,50
	Всего по позиции										
55	ГЭСН15-06-004-01	Внутря окраска стен, оштукатуренных, красками	100 м2	0,094554	1	0,094554					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
	Приказа от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прил.5 табл.5 п.1.1 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		Чел-ч	5,49	1,38	0,71636			302,46	216,67	
	1-100-36	Средний разряд работы 3/6	Чел-ч	0,015		0,0014183				216,67	
	14.3.02.01	Краска водно-дисперсионная	л							216,67	
	Итого прямые затраты										216,67
	ФОТ										216,67
При/812-015-0-1, Приказа № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					195,00
812/лр от 21.12.2020 п.25			%	49	0,85	41,65					90,24
При/774-015-0, Приказа № СП Отделочные работы											
774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции										501,91
56	ФОСБЦ-14.3.02.01-0392	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	1,4183	1	1,4183	456,84	1,62	740,08	1 049,66	1 049,66
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 7 СТЕНЫ :										7 193,92
	Итого прямые затраты (справочно) в том числе:										4 364,35
	Оплата труда рабочих										35,71
	Эксплуатация машин										36,87
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										2 756,99
	Материалы										13 053,95
	Строительные работы										4 364,35
	в том числе:										35,71
	оплата труда эксплуатация машин и механизмов										36,87
	оплата труда машинистов (ОТМ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы										2 756,99
	накладные расходы										3 934,33
	сметная прибыль										1 925,70
	Итого ФОТ (справочно)										4 401,22
	Итого накладные расходы (справочно)										3 934,33
	Итого сметная прибыль (справочно)										1 925,70
	Итого по разделу 7 СТЕНЫ										13 053,95
	Справочно										
	затраты труда рабочих										15,3393252
	затраты труда машинистов										0,1248114

Раздел 8. ПОТОЛКИ

57	ГЭСН-04-027-06	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,0470752	1	0,0470752					
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	148,9		7,0094873					2 070,47
		2 ЗМ				7,0094873					2 070,47
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0833231					34,63
		91.06.05-080 Погружные одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,45 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1,05		0,049429					25,18
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,049429					32,85
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,72		0,0338941					15,65
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,0338941					1,78
		4 М				0,0338941					9,53
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0164783					30,35
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,1087437					0,50
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,1591142					391,03
		Итого прямые затраты									2 521,81
		ФОТ									2 095,65
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89							1 865,13
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44							922,09
		Всего по позиции									112 777,64
		Третья оплата при высококачественной окраске по штукатурке и обрешеткам конструкциям: потолок, подополоченных под окраску									5 309,03

58 ГЭСН15-04-027-06
 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25) 55/пр от 30.01.2024)
 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Промаводство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения при: 5 табл. п. 1 без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные запрокидающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2
 ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
 1 ОТ(ЗТ)
 1-100-39 Средний разряд работы 3,9
 2 ЗМ
 ОТМ(ЗТМ)
 91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
 4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3
 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4
 4 М
 01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная
 14.5.11.01-0003 Шпательная масляно-клеявая
Итого прямые затраты
 4 992,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					3 061,96
			%	49	0,85	41,65					2 755,76
		Всего по позиции									1 275,50
											9 023,08
59	ГСН15-04-007-02 Одаска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолка Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП1=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № Т3М=1,25 55/пр от 30.01.2024) Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения прим 5 табл 5 п.1.1 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОП1=1,2; ЗМ=1,2; Т3=1,15		100 м2	0,470752	1	0,470752					
			чел.-ч	63	1,38	40,9271789					11 798,90
		1-100-32 Средний разряд работы 5,2	чел.-ч								11 798,90
		2 ЗМ									67,56
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,1271031					39,74
		91.06.06-046 Подъемными одноярусными, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,02	1,5	0,0141226	30,61	1,41			43,16
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,5	0,0141226					281,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16	1,5	0,1129805	477,92	1,24			592,62
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,5	0,1129805					316,64
		4 М	м2	0,84		0,3954317	531,44	1,24			656,99
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	кг	0,31		0,1459331	56,11	1,46			81,92
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	т	0,055		0,0258914	52 790,33	1,57			82 890,82
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водо-дисперсионная	шт	0,033		0,0155348					2 145,90
		14.3.02.01 Краска акриловая	шт	0,022		0,0103565					14 324,64
		Итого прямые затраты									11 838,64
		ФОТ	%	100	0,9	90					10 654,78
		Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					4 930,79
		Всего по позиции	т	0,0155348	1	0,0155348	52 265,82	1,62			29 910,21
60	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краска водо-дисперсионная акриловая ВД-АК-101		кг	10,3565	1	10,3565	68,29	1,8			1 315,34
		Всего по позиции									1 273,02
61	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Всего по позиции Итого по разделу 8 ПОТОККИ: Итого прямые затраты (справочно) в том числе:		кг	10,3565	1	10,3565	68,29	1,8			16 920,39
		оплата труда									119,30
		эксплуатация машин и механизмов									75,85
		оплата труда машинистов (ОТМ)									7 311,29
		Материалы									46 830,68
		Строительные работы									16 920,39
		в том числе:									119,30
		оплата труда									75,85
		эксплуатация машин и механизмов									7 311,29
		оплата труда машинистов (ОТМ)									15 275,67
		Материалы									7 128,18
		накладные расходы									
		сметная прибыль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)									16 996,24
		Итого накладные расходы (справочно)									15 275,67
		Итого сметная прибыль (справочно)									7 128,18
		Итого по разделу в ПОТОЛКИ									46 830,68
		Справочно									
		заплаты труда рабочих									57,6812426
		заплаты труда машинистов									0,2457326
Раздел 9. СТР МУСОР											
62	47-1	Погрузка в автогидромобильное средство, мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,7	1	0,7				815,06	570,54
		Всего по позиции									570,54
63	02-15-1-01-0042	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 42 км	т	0,7	1	0,7				300,67	210,47
		Всего по позиции									210,47
		Итого по разделу 9 СТР МУСОР :									210,47
		Итого прямые затраты (справочно)									781,01
		в том числе:									781,01
		Перевозка									781,01
		Строительные работы									781,01
		Перевозка									781,01
		Итого по разделу 9 СТР МУСОР									781,01
		Итого по смете:									329 055,20
		Всего прямые затраты (справочно)									69 617,56
		в том числе:									1 200,77
		Оплата труда рабочих									680,14
		Эксплуатация машин									256 775,72
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									880,14
		Материалы									32 335,18
		Перевозка									781,01
		Строительные работы									426 295,52
		Строительные работы									425 514,51
		в том числе:									69 617,56
		оплата труда									1 200,77
		эксплуатации машин и механизмов									880,14
		оплата труда машинистов (ОТМ)									256 775,72
		материалы									64 905,14
		накладные расходы									32 335,18
		сметная прибыль									781,01
		Перевозка									70 297,70
		Всего ФОТ (справочно)									64 905,14
		Всего накладные расходы (справочно)									32 335,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									51 355,14
		копи НДС на материалы (МАТ+ОБ)*0,2									477 650,66
		ВСЕГО по смете									159 375,04
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									246,3696367
		затраты труда рабочих									2,1232904
		затраты труда машинистов									



