Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2025 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ от 21.03.2024 № 68
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	33. Владимирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Владимирская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

ПНИ, наружное освещение

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	395,62	тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	313,10	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	58,21	тыс.руб.
монтажных работ	53,23	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	18,37	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	182,95	чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	53,98	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНм08-02-369-02	**Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными**	шт	3	1	3					
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,683					606,22
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87	0,3	1,683			360,20		606,22
	2	ЭМ									1 300,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,639					281,72
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,018			1 594,82		28,71
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	0,3	0,018			444,08		7,99
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,67	0,3	0,603	1 472,34	1,42	2 090,72		1 260,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67	0,3	0,603			444,08		267,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3	0,018	477,92	1,27	606,96		10,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,3	0,018			330,59		5,95
	4	М									0,00
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83	0	0	5,87	0,94	5,52		0,00
	01.7.06.12-0008	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	4,36	0	0	0,50	1,6	0,80		0,00
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005	0	0	948 687,13	1,16	1 100 477,07		0,00
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниповая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01	0	0	196,41	1,2	235,69		0,00
		Итого прямые затраты									**2 188,28**
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	12,12
		ФОТ									887,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					861,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					452,85
		Всего по позиции							**1 171,52**		**3 514,55**
2	ГЭСН33-04-041-02	**Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2**	ответвление	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,66					185,63
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0,66		0,66			281,25		185,63
	2	ЭМ									18,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					9,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,03	477,92	1,27	606,96		18,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,03			330,59		9,92
		Итого прямые затраты									**213,76**
		ФОТ									195,55
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					181,27
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					99,73
		Всего по позиции							**494,76**		**494,76**
3	ГЭСН33-04-040-01	**Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры**	шт	30	1	30					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			38,1					10 997,57
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	1,27		38,1			288,65		10 997,57
	2	ЭМ									6 262,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			12,3					4 066,26
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,35		10,5	346,73	1,42	492,36		5 169,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		10,5			330,59		3 471,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		1,8	477,92	1,27	606,96		1 092,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		1,8			330,59		595,06
		Итого прямые затраты									**21 326,14**
		ФОТ									15 063,83
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					13 964,17
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					7 682,55
		Всего по позиции							**1 432,43**		**42 972,86**
4	ГЭСН33-04-017-01	**Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника**	**1000 м**	**1,2**	**1**	**1,2**					
		Объем=1200 / 1000									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			131,2656					42 490,20
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,99	1,15	1,3662			268,91		367,38
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	47,29	1,15	65,2602			293,58		19 159,09
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,42	1,15	32,3196			330,59		10 684,54
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	23,42	1,15	32,3196			379,93		12 279,19
	2	ЭМ									19 364,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			37,335					12 470,25
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75	1,25	1,125			1 594,82		1 794,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,75	1,25	1,125			444,08		499,59
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81	1,25	1,215	11,45	1,4	16,03		19,48
	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	22,74	1,25	34,11	346,73	1,42	492,36		16 794,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	22,74	1,25	34,11			330,59		11 276,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59	1,25	0,885	477,92	1,27	606,96		537,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,59	1,25	0,885			330,59		292,57
	91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч	0,81	1,25	1,215			180,48		219,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,25	1,215			330,59		401,67
		Итого прямые затраты									**74 324,94**
		ФОТ									54 960,45
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					50 948,34
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					28 029,83
		Всего по позиции							**127 752,59**		**153 303,11**
5	ФСБЦ-21.2.01.01-0065	**Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1**	**1000 м**	**1,2**	**1**	**1,2**	**60 345,15**	**1,38**	**83 276,31**		**99 931,57**
		Объем=1200 / 1000									
		Всего по позиции									**99 931,57**
6	ФСБЦ-20.2.02.04-0012	**Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2**	**100 шт**	**0,3**	**1**	**0,3**	**2 045,30**	**1,2**	**2 454,36**		**736,31**
		Объем=30 / 100									
		Всего по позиции									**736,31**
7	ФСБЦ-20.1.01.08-0019	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции сечением 16-95 мм2**	**100 шт**	**0,84**	**1**	**0,84**	**17 429,98**	**1,07**	**18 650,08**		**15 666,07**
		Объем=84 / 100									
		Всего по позиции									**15 666,07**
8	ГЭСНм08-02-412-02	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,09**	**1**	**0,09**					
		Объем=9 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4851					156,78
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,4851			323,19		156,78
	2	ЭМ									3,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036					1,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0018			1 594,82		2,87
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0018			444,08		0,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0018	477,92	1,27	606,96		1,09
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0018			330,59		0,60
	4	М									15,98
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,1997	5,87	0,94	5,52		6,62
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000054	43 821,53	1,25	54 776,91		2,96
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0018	79,88	1,51	120,62		0,22
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0045	696,63	1,23	856,85		3,86
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,001098	1 610,33	1,31	2 109,53		2,32
		Итого прямые затраты									**178,12**
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,14
		ФОТ									158,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					153,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					80,67
		Всего по позиции							**4 615,11**		**415,36**
9	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,00918**	**1**	**0,00918**			**60 677,08**		**557,02**
		Объем=(9*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									**557,02**
10	**ГЭСНм08-02-369-02**	**Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,61					2 020,72
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87		5,61			360,20		2 020,72
	2	ЭМ									4 334,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,13					939,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,06			1 594,82		95,69
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,06			444,08		26,64
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,67		2,01	1 472,34	1,42	2 090,72		4 202,35
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67		2,01			444,08		892,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,06	477,92	1,27	606,96		36,42
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,06			330,59		19,84
	4	М									1 681,99
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83		2,49	5,87	0,94	5,52		13,74
	01.7.06.12-0008	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	4,36		13,08	0,50	1,6	0,80		10,46
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005		0,0015	948 687,13	1,16	1 100 477,07		1 650,72
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01		0,03	196,41	1,2	235,69		7,07
		Итого прямые затраты									**8 976,25**
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					40,41
		ФОТ									2 959,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 871,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 509,50
		Всего по позиции							**4 465,72**		**13 397,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**ФСБЦ-20.3.03.07-1442**	**Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**5 551,99**	**0,89**	**4 941,27**		**14 823,81**
		Всего по позиции									**14 823,81**
12	**ГЭСНм08-03-571-04**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм**	**м**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,15					1 753,37
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	5,15		5,15			340,46		1 753,37
	2	ЭМ									1 763,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,54					596,49
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77		0,77			1 594,82		1 228,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,77		0,77			444,08		341,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77		0,77	477,92	1,27	606,96		467,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,77		0,77			330,59		254,55
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,9		1,9			35,94		68,29
	4	М									275,75
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		0,15	155,63	0,96	149,40		22,41
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,51		0,51	174,93	1,13	197,67		100,81
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,0004		0,0004	70 310,45	0,85	59 763,88		23,91
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,15		0,15	79,88	1,51	120,62		18,09
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,1	944,69	1,17	1 105,29		110,53
		Итого прямые затраты									**4 389,27**
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные некормируемые материальные ресурсы	%	2		2					35,07
		ФОТ									2 349,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 279,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 198,43
		Всего по позиции							**7 902,13**		**7 902,13**
13	**ФСБЦ-20.4.04.03-0010**	**Щит с монтажной панелью, размеры 1000х650х300 мм, степень защиты IP66**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**10 787,75**	**1,17**	**12 621,67**		**12 621,67**
		Всего по позиции									**12 621,67**
		Итого по разделу 1									**366 336,39**
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									256 023,95
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									58 210,49
		Эксплуатация машин									33 047,43
		Оплата труда машинистов (Отм)									18 365,12
		Материалы									146 400,91
		Строительные работы									313 104,68
		в том числе:									
		оплата труда									53 673,40
		эксплуатация машин и механизмов									25 645,01
		оплата труда машинистов (Отм)									16 546,43
		материалы									116 333,95
		накладные расходы									65 093,78
		сметная прибыль									35 812,11
		Монтажные работы									53 231,71
		в том числе:									
		оплата труда									4 537,09
		эксплуатация машин и механизмов									7 402,42
		оплата труда машинистов (Отм)									1 818,69
		материалы									30 066,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									6 165,10
		сметная прибыль									3 241,45
		Всего									**366 336,39**
		Всего ФОТ (справочно)									76 575,61
		Всего накладные расходы (справочно)									71 258,88
		Всего сметная прибыль (справочно)									39 053,56
		Компенсация НДС 20%(МАТ+ОБ)									29 280,18
		ВСЕГО по смете									**395 616,57**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих				182,9537					
		затраты труда машинистов				53,9776					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.