

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 61 749.95 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 61 749.95 руб.

« » 2025 г.

« » 2025 г.

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов
 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
 Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ПК РИК (вер. 1.3.241225)
 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр)
 Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024
 Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
 Приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 21.04.2024 № 68
 Сплит-форма ФГИС ЦС, Владимирская область, IV квартал 2024
 Владимирская область
 Владимирская область

ГКУСО ВО "Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", Владимирская область, Собинский район, город Собинка, улица Шибаева, дом 3

(наименование стройки)

ГКУСО ВО "Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", Владимирская область, Собинский район, город Собинка, улица Шибаева, дом 3

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт пожарной лестницы и фронтона

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

IV квартал 2024

Сметная стоимость	61,75 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	16,74 тыс. руб.
		Средства на оплату труда машинистов	0,44 тыс. руб.
в том числе строительных работ	51,46 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	56,55535 чел.-ч.
монтажных работ		Нормативные затраты труда машинистов	1,18142 чел.-ч.
оборудования			
прочих затрат			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН 46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	0,08		0,08						
	1	ОТ	чел.-ч			0,6032						174,61
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,54		0,6032			289,48			174,61
	2	ЭМ	чел.-ч									2,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м³/мин	маш.-ч	0,24		0,0192	99,51	1,35	134,34			2,58
	4	М										0,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,592		0,04736			7,30			0,35
	01.7.15.02	Болты анкерные	т		П							
	14.2.05.05	Составы на цементно-эпоксидной основе	кг		П							
		Итого прямые затраты										177,54
		ФОТ										174,61
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103						179,85
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59						103,02
		Всего по позиции							5 755,13			460,41
2	01.7.15.02-0001	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт	0,08		0,08	7 482,28	1,13	8 454,98			676,40
		Всего по позиции							8 454,98			676,40
3	ГЭСН 46-01-013-01	Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	0,4		0,4						
		Объём: (8)*0,05										
	1	ОТ	чел.-ч			0,924						310,19
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,31		0,924			335,70			310,19
	2	ЭМ	чел.-ч									20,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,67		0,268			77,97			20,90
	4	М										111,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,892		1,1568			7,30			8,44
	01.7.11.04-0014	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0,00066		0,000264	185 104,88	0,97	179 551,73			47,40
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	1		0,4	142,68	0,97	138,40			55,36
		Итого прямые затраты										442,29
		ФОТ										310,19
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103						319,50

Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59				183,01	
Всего по позиции								2 362,00	944,80
4	ГЭСНр 62-03-008-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза Объем: 7,0*0,6	100 м ²	0,042	0,042				
	1-100-31	1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,1</i>	чел.-ч		3,0996			908,59	
		2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч	73,8	3,0996		293,13	908,59	
			чел.-ч		0,00042			0,25	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00042	477,92	1,25	597,40	
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,01	0,00042			325,97	
		4 М						0,14	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,0042	56,11	1,39	77,99	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0068	0,0002856	60 697,21	1,28	77 692,43	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0113	0,0004746			0,25	
Итого прямые затраты								22,52	0,14
4.1	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный ФОТ	кг	11,3	0,4746	79,88	1,51	120,62	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90	90			57,25	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46	46			908,73	
Всего по позиции								52 967,38	2 224,63
5	ГЭСНр 62-02-004-09	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов Объем: 2,5*12,8+(0,1+0,3)*7,5*(2)	100 м ²	0,38	0,38				
	1-100-33	1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,3</i>	чел.-ч		17,708			5 320,01	
		2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч	46,6	17,708		300,43	5 320,01	
			чел.-ч		0,076			45,75	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,038	6,62	1,38	9,14	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,076	477,92	1,25	597,40	
	4-100-040	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,2	0,076			325,97	
		4 М						24,77	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,038	56,11	1,39	77,99	
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0,0155	0,00589	78 632,99	1,28	100 650,23	
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0195	0,00741	25 237,94	1,57	39 623,57	
	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0141	0,005358			293,61	
Итого прямые затраты								6 279,93	24,77
5.1	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный ФОТ	кг	14,1	5,358	79,88	1,51	120,62	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90	90			646,28	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46	46			5 344,78	
Всего по позиции								37 355,55	14 195,11
6	ГЭСН 08-07-007-01	Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: установка Объем: 10,0*13,0	100 м ²	1,3	1,3				

421/пр_2020_п. 58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
	Результурующие коэффициенты:								
	ЗТ				1.15				
	ЭМ				1.25				
	ЗТм				1.25				
1-100-31	1 ОТ Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			17,4915				5 127,28
	2 ЭМ	чел.-ч	11,7	1,15	17,4915		293,13		5 127,28
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,60125				664,88
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,30875		1 587,49		230,54
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,19	1,25	0,30875		437,87		490,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,2925	477,92	1,25	597,40	135,19
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,18	1,25	0,2925		325,97		174,74
	Итого прямые затраты								6 022,70
	ФОТ								5 357,82
Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				5 304,24
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3 142,36
	Всего по позиции						11 130,23		14 469,30
7	ГЭСН 08-07-007-02 разборка	100 м ²	1,3		1,3				
421/пр_2020_п. 58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
	Результурующие коэффициенты:								
	ЗТ				1.15				
	ЭМ				1.25				
	ЗТм				1.25				
1-100-31	1 ОТ Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			16,72905				4 903,79
	2 ЭМ	чел.-ч	11,19	1,15	16,72905		293,13		4 903,79
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,50375				510,10
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,21125		1 587,49		187,85
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,13	1,25	0,21125		437,87		335,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,2925	477,92	1,25	597,40	92,50
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,18	1,25	0,2925		325,97		174,74
01.7.16.02	4 М Леса строительные модульные	т		П				П	95,35
	Итого прямые затраты								5 601,74
7.1	01.7.16.02-0005 Леса оцинкованные стоечные приставные клиновые модульные, в комплекте (стойки, горизонталы, диагонали, металлические щиты настила, лестницы, кронштейны, домкраты, стартовые элементы, стеновые опоры, ограждения)	т	0,0210583		0,0273758	144 300,88	1,23	177 490,08	4 858,93
421/пр_2020_п. 58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ФЕР (ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
	ФОТ								5 091,64
Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				5 040,72
Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				2 986,25
	Всего по позиции						14 221,26		18 487,64

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы		51 458,29
<i>в том числе</i>		
прямые затраты		25 694,56
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		16 744,47
эксплуатация машин и механизмов		1 244,46
оплата труда машинистов (ОТм)		443,30
материальные ресурсы		7 262,33
ФОТ		17 187,77
накладные расходы		16 472,47
сметная прибыль		9 291,26
ВСЕГО по смете		51 458,29
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		25 694,56
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		16 744,47
эксплуатация машин и механизмов		1 244,46
оплата труда машинистов (ОТм)		443,30
материальные ресурсы		7 262,33
Всего ФОТ		17 187,77
Всего накладные расходы		16 472,47
Всего сметная прибыль		9 291,26
Справочно		
затраты труда рабочих	56,55535	
затраты труда машинистов	1,18142	
Материалы подрячика из текущей СНБ		7 262,33
Всего материалы подрячика		7 262,33
НДС	20	10 291,66
ВСЕГО по смете с НДС		61 749,95

Составил Инженер Г.П.Волков
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверено ООО «ОПИАПБ»

Нач. отдела ценообразования

Никифорова А.Е.



«УТВЕРЖДАЮ»

Стройка: ГКУСО ВО "Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", Владимирская область, Собинский район, город Собинка, улица Шibaева, дом 3
Объект: ГКУСО ВО "Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", Владимирская область, Собинский район, город Собинка, улица Шibaева, дом 3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на Текущий ремонт пожарной лестницы и фронтона

Обоснование: ведомость объемов работ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	0.08
2	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт	0.08
3	Усиление сварных швов (наплавкой)	м шва	0.4
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м ²	0.042
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м ²	0.38
6	Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: установка	100 м ²	1.3
7	Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: разборка	100 м ²	1.3

Составил _____

(должность, подпись, ФИО)

Проверил _____

(должность, подпись, ФИО)