



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=(1,05*2,1) / 100	100 м2	0,02205	1	0,02205					
		421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199,01	1,15	5,0463961			348,86		1 760,49
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05	1,25	0,0289406	37,32	1,55	57,85		1,67
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,05	1,25	0,0289406			336,15		9,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,090405			650,58		58,82
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,25	0,090405			378,52		34,22
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	24,39		0,5377995			8,49		4,57
		01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		9,81225	24,39	1,56	38,05		373,36
		01.7.06.11-0001 Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		0,646065	158,82	1,56	247,76		160,07
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63		2,0424915	241,35	1,1	265,49		542,26
		01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65,2		1,43766	92,73	1,18	109,42		157,31
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,1764	369,80	1,14	421,57		74,36
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 176,86</b>
		ФОТ									1 804,44
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 753,92
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					843,58
		<b>Всего по позиции</b>							<b>261 875,74</b>		<b>5 774,36</b>
2	ФСБЦ-11.3.01.02-0010 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2	2,205	1	2,205	8 013,93	1,28	10 257,83		22 618,52
		<b>Всего по позиции</b>									<b>22 618,52</b>
3	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	1	1					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,52		0,52			336,15		174,80
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,2		0,2	1 472,34	1,47	2 164,34		432,87
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,2			508,46		101,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,02			650,58		13,01
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02			378,52		7,57
		01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,32		0,32	154,50	1,15	177,68		56,86
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>786,80</b>
	3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,50
		ФОТ									284,06
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					255,65
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					130,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 176,62</b>		<b>1 176,62</b>
4	ГЭСНм11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником	100 шт	0,06	1	0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,3		0,678			395,47		268,13
		01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,029		0,00174	596,81	1,6	954,90		1,66
		01.3.05.11-0001 Дихлорэтан технический, сорт I	т	0,00002		0,0000012	134 934,21	1,6	215 894,74		0,26
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,019		0,00114	284,15	1,6	454,64		0,52
		10.3.02.03-0013 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,08		0,0048	1 562,87	1,61	2 516,22		12,08
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроmontажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,04		0,0024	196,41	1,33	261,23		0,63
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	1		0,06	235,73	0,93	219,23		13,15
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>296,43</b>
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,36
		ФОТ									268,13
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					241,32
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					123,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 107,50</b>		<b>666,45</b>
5	ТЦ_62.0.00.00_50_77510244_00_25.03.2026_02_1	CAME FLUO-SW2 (818SW-0010) автоматика для распашных дверей		1	1	1			<b>79 508,20</b>		<b>79 508,20</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>79 508,20</b>
6	ГЭСНм11-05-001-01	<b>Механизм исполнительный, масса: до 20 кг</b>	шт	1	1	1					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,52		0,52			336,15		174,80
		91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,2		0,2	1 472,34	1,47	2 164,34		432,87
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,2			508,46		101,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,02			650,58		13,01
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02			378,52		7,57
		01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,32		0,32	154,50	1,15	177,68		56,86
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>786,80</b>
6.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,50
		ФОТ									284,06
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					255,65
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					130,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 176,62</b>		<b>1 176,62</b>
7	ГЭСНм11-08-001-01	<b>Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником</b>	100 шт	0,04	1	0,04					
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,3		0,452			395,47		178,75
		01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,029		0,00116	596,81	1,6	954,90		1,11
		01.3.05.11-0001 Дихлорэтан технический, сорт I	т	0,00002		0,0000008	134 934,21	1,6	215 894,74		0,17
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,019		0,00076	284,15	1,6	454,64		0,35
		10.3.02.03-0013 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,08		0,0032	1 562,87	1,61	2 516,22		8,05
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроmontажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,04		0,0016	196,41	1,33	261,23		0,42
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	1		0,04	235,73	0,93	219,23		8,77
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>197,62</b>
7.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,58
		ФОТ									178,75
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					160,88
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					82,23
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 107,75</b>		<b>444,31</b>
8	ТЦ_01.7.04.00_77_77435531_67_25.03.2026_02_2	Рычаг CAME 818XA-0040	шт	1	1	1			<b>8 836,07</b>		<b>8 836,07</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>8 836,07</b>
9	ГЭСНм08-01-081-04	<b>Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)</b>	100 шт	0,02	1	0,02					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	35,4		0,708			378,52		267,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,0022			650,58		1,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,0022			378,52		0,83
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,98		0,1196	174,93	1,15	201,17		24,06
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>294,31</b>
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,36
		ФОТ									268,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					260,76
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					137,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34 876,50</b>		<b>697,53</b>
10	ТЦ_62.2.01.00_52_77515189 13_25.03.2026_02_3	Пост EMAS черно-серый с красной кнопкой "Грибок" без фиксации (1НО+1НЗ) Р1С304МК	шт	2	1	2			1 535,25		3 070,50
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3 070,50</b>
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы :</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									119 593,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 824,96
		Эксплуатация машин									953,68
		Оплата труда машинистов (Отм)									263,30
		Материалы									115 551,47
		Строительные работы									28 392,88
		в том числе:									
		оплата труда									1 760,49
		эксплуатация машин и механизмов									60,49
		оплата труда машинистов (Отм)									43,95
		материалы									23 930,45
		накладные расходы									1 753,92
		сметная прибыль									843,58
		Монтажные работы									95 576,30
		в том числе:									
		оплата труда									1 064,47
		эксплуатация машин и механизмов									893,19
		оплата труда машинистов (Отм)									219,35
		материалы									91 621,02
		накладные расходы									1 174,26
		сметная прибыль									604,01
		Всего ФОТ (справочно)									3 088,26
		Всего накладные расходы (справочно)									2 928,18
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 447,59
		<b>Всего по разделу 1 Монтажные работы</b>									<b>123 969,18</b>
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									91 414,77
		Затраты труда рабочих					7,9243961				
		Затраты труда машинистов					0,5615456				
		<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>									
11	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,08	1	0,08					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,03		0,5624			336,15		189,05
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>189,05</b>
		ФОТ									189,05
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					194,72
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					111,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>6 191,38</b>		<b>495,31</b>
12	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,08	1	0,08					
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,0016			307,90		0,49
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		0,86			336,15		289,09
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		0,3864			378,52		146,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0008			650,58		0,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0008			378,52		0,30
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,3536			8,49		3,00
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,1672	52,34	1,44	75,37		12,60
<b>Итого прямые затраты</b>											<b>452,26</b>
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					8,72
		ФОТ									436,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					423,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					222,43
<b>Всего по позиции</b>									<b>13 830,88</b>		<b>1 106,47</b>
13	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	8	1	8	12,11	1,11	13,44		107,52
<b>Всего по позиции</b>											<b>107,52</b>
14	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,08	1	0,08					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,5032			370,05		186,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0024			1 644,10		3,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0024			508,46		1,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0024			650,58		1,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0024			378,52		0,91
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		2,1336	5,87	0,87	5,11		10,90
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000084	43 821,53	1,32	57 844,42		4,86
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0016	79,88	1,77	141,39		0,23
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,004	1 239,94	1,23	1 525,13		6,10
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,000976	2 316,78	1,37	3 173,99		3,10
<b>Итого прямые затраты</b>											<b>219,04</b>
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,72
		ФОТ									188,34
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					182,69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					96,05
<b>Всего по позиции</b>									<b>6 268,75</b>		<b>501,50</b>
15	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,00816	1	0,00816			54 932,03		448,25
Объем=(8*1,02) / 1000											
<b>Всего по позиции</b>											<b>448,25</b>
16	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Заделка штроб прим.)	100 м <sup>2</sup>	0,002	1	0,002					
Объем=(8*0,025) / 100											
421/пр_2020_п.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	0,074727			336,15		25,12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00005			1 620,16		0,08
	4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,00005			435,02		0,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,000525	37,32	1,55	57,85		0,03
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,000525			336,15		0,18
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,00175	2,31	1,73	4,00		0,01
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	0,00175			336,15		0,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,00102	35,71	1,12	40,00		0,04
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>26,07</b>
		ФОТ									25,91
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					23,32
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30 090,00</b>		<b>60,18</b>
17	ФСБЦ-04.3.02.09-1015 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	1,7	1	1,7	19,16	1,44	27,59		46,90
		Объем=0,002*850									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>46,90</b>
18	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,024	1	0,024	68,29	1,86	127,02		3,05
		Объем=0,002*12									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>3,05</b>
		<b>Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 504,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									836,22
		Эксплуатация машин									6,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									3,22
		Материалы									658,99
		Строительные работы									605,44
		в том числе:									
		оплата труда									214,17
		эксплуатация машин и механизмов									0,12
		оплата труда машинистов (Отм)									0,79
		материалы									49,99
		накладные расходы									218,04
		сметная прибыль									122,33
		Монтажные работы									2 163,74
		в том числе:									
		оплата труда									622,05
		эксплуатация машин и механизмов									6,03
		оплата труда машинистов (Отм)									2,43
		материалы									609,00
		накладные расходы									605,75
		сметная прибыль									318,48
		Всего ФОТ (справочно)									839,44
		Всего накладные расходы (справочно)									823,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									440,81
		<b>Всего по разделу 2 Электромонтажные работы</b>									<b>2 769,18</b>
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,388327					
		Затраты труда машинистов				0,007925					
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									121 097,99
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 661,18
		Эксплуатация машин									959,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									266,52
		Материалы									116 210,46
		Строительные работы									28 998,32
		в том числе:									
		оплата труда									1 974,66
		эксплуатация машин и механизмов									60,61
		оплата труда машинистов (Отм)									44,74
		материалы									23 980,44
		накладные расходы									1 971,96
		сметная прибыль									965,91
		Монтажные работы									97 740,04
		в том числе:									
		оплата труда									1 686,52
		эксплуатация машин и механизмов									899,22
		оплата труда машинистов (Отм)									221,78
		материалы									92 230,02
		накладные расходы									1 780,01
		сметная прибыль									922,49
		<b>Всего</b>									<b>126 738,36</b>
		Всего ФОТ (справочно)									3 927,70
		Всего накладные расходы (справочно)									3 751,97
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 888,40
		НДС 22%									27 882,44
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>154 620,80</b>
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									91 414,77
		Затраты труда рабочих				10,3127231					
		Затраты труда машинистов				0,5694706					

Составил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]