

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Резюме приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Резюме письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 12.11.2025 №899/пр. и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Резюме приказа Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 18.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №471/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №691/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2025 №299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №899/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

ГРАНД-Смета, версия 2026.1  
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 18.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №471/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №691/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2025 №299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №899/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ от 15.04.2025 № 39

33. Владимирская область  
Владимирская область

ГБУСОВО "Владимирский дом социального обслуживания", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4  
(наименование организации)

ГБУСОВО "Владимирский дом социального обслуживания", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4  
(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт карнизов первого корпуса  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (просчитан и (или) цена технико-экономическая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	94,72 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	77,64 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	10,48 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,82 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	30,86 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,41 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФЭСМ-91.06.06-013 Сипит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года. х/х	Автоподползатели, высота подъема 22 м	маш.-ч	3,466	1	3,466					1 111,97	9 673,59
1.1	ФЭСМ-91.06.06-013 Автоподползатели, высота подъема 22 м 4-100-050 ОТМ(Стп) Средний разряд машинистов 5 ФОТ		маш.-ч	3,466	1,25	4,3325	756,44	1,47	1 111,97	1,25	487,61	1 884,72
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	110	0,9	99					1 885,87	1 105,39
	421/пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25		%	89	0,85	88,65					1 105,39	9 673,59
2	ГЭСН15-07-021-01 Установка декоративных карнизов из полистирола фасада здания (применительно) Объем=24 / 100		100 м	0,24	1	0,24						9 673,59
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					2 296,69	2 013,02
	421/пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25		%	49	0,85	41,65					931,58	6 821,40
3	ФСБЦ-14.1.05.01-1000 Сипит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года. х/х	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	-2,136	1	-2,136	486,97	1,55			754,80	-1 612,25
4	ТЛ 14.1.02.01_50_500607054 310_08.05.2026_01_1_3 КА.п.1.3	Клей акриловый Десомател-РУ 3600	кг	2,136	1	2,136					234,57	-1 612,25
5	ТЛ 01.6.04.03_00_771485896 8_07.05.2026_01_2_1 КА.п.2.1	Карниз из пенополистерола ФКО33 (160x152)	м	16	1	16					325,33	5 205,28
6	ТЛ 01.6.04.03_00_771485896 8_07.05.2026_01_3_1 КА.п.3.1	Карниз из пенополистерола ФКО47 (230x180)	м	8	1	8					553,81	4 430,48
7	ГЭСН15-07-018-01	Герметизация швов терментам силиконовыми	100 м	1,2833	1	1,2833						4 430,48

*С.А. Ковалев*  
Сов. Мадд



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Слитт-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.квх	Состав грунтово-очный глубокого проникновения	кв	1,722	1	1,722	65,84	1,42		93,49	160,99
		Объем=03,22*1000									160,99
12	ФСБЦ-14.3.02.01-0393 Слитт-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.квх	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кв	5,658	1	5,658	139,11	1,81		251,79	1 424,63
		Объем=03,р1*1000									1 424,63

Итого по разделу 1 Восстановление декоративных элементов на фасаде здания :

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно)

Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Восстановление декоративных элементов на фасаде здания

справочно:

Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

26,8769033											24 151,85
4,3627343											

Раздел 2. Ремонт элементов кровли

13 ГЭСН12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных

Объем=9 / 100

421нр\_2020\_л\_58\_лп\_6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25

100 м	0,09	1	0,09								
1-100-30 Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	27,8	1,15	2,8773	336,15						967,20
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,012375	1 047,90						12,97
4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	1,25	0,012375	508,46						6,29
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,005625	1 644,10						9,25
4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,005625	508,46						2,86
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,010125	650,58						6,59
4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,010125	378,52						3,83
01.7.15:06-094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120	т	0,0038		0,000342	137 662,56			1,18			55,56
08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,01521	55 898,18			1,33			1 130,78
08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,0297	91 285,00			0,9			2 440,05
Итого прямые затраты											4 635,38
ФОТ											960,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-012-0-1, Приказ № НР Краевли 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-012.0, Приказ № СП Краевли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	109	0,9	98,1					961,56
			%	57	0,65	48,45					474,90
	Всего по позиции										6 071,84
14	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.д.л.х	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,297	1	-0,297	91 285,00	0,9			82 156,50
	Всего по позиции										67 484,89
											2 440,05
15	ФСБЦ-12.1.01.05-0038 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.д.л.х	Желоб на оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина желоба 3000 мм	шт	3	1	3	578,49	1,05			607,41
	Всего по позиции										1 822,23
16	ФСБЦ-12.1.01.05-0016 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.д.л.х	Кронштейн желоба на оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт	9	1	9	103,03	1,05			108,18
	Всего по позиции										973,62
17	ГЭСН58-01-010-06	Смена: воронки водосточных труб с загли, лестниц или подлестей Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					973,62
	1-100-30 Средний разряд работ 3,0		чел.-ч	45,1		0,902	336,15				303,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08		0,0016	650,58				1,04
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08		0,0016	378,52				0,61
	01.7.15.03-0012 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм		т	0,03		0,0006	132 574,59	1,15			152 460,78
	Итого прямые затраты										396,34
	ФОТ		%	90		90					303,82
	Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					273,44
	Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										139,76
	Всего по позиции										809,54
18	ФСБЦ-08.1.02.01-0002 Сплит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.д.л.х	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 215 мм	шт	2	1	2	529,36	1,05			555,83
	Всего по позиции										40 477,00
											1 111,66
19	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					1 111,66
	421/пр_2020_л_59_лп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25		чел.-ч	5,9	1,15	0,20355	348,86				71,01
	1-100-33 Средний разряд работ 3,3		маш.-ч	0,18	1,25	0,00875	1 047,90				7,07
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	0,18	1,25	0,00875	508,46				3,43
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,1	1,25	0,00375	1 644,10				6,17
	91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,1	1,25	0,00375	508,46				1,91
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,13	1,25	0,004875	650,58				3,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,13	1,25	0,004875	378,52				1,85
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	1,59	1,25	0,059625	39,72				2,37
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		т	0,0005		0,000015	148 198,02	0,93			2,07
	01.7.11.07-5054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм		кг	0,52		0,0156	137 824,16				3,24
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)						138,50	1,5			102,29
	Итого прямые затраты										78,20
	ФОТ		%	109		98,1					76,71
	Пр812-012-0-1, Приказ № НР Краевли		%	57		48,45					37,89
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-012.0, Приказ № СП Краевли										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										

*В.В.В.В.В.*  
Страница 5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда машинистов										
						4,4078343					

Составил:

\_\_\_\_\_ [подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [подпись (инициалы, фамилия)]