

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Ревизия/ты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия/ты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизия/ты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГБУСОВО Владимирский дом социального обслуживания, расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, 4
(наименование строки)

ГБУСОВО Владимирский дом социального обслуживания, расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, 4
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт фасада второго корпуса в осях А-Б

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и/или иная технико-экономическая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 454,12 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	372,23 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	72,35 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,24 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	212,90 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,63 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Новый раздел												
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=309,5 / 100	100 м2	3,095	1	3,095						
	421/пр_2020_л_58_гл_6	Применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	43,5	1,15	154,827375					340,39	52 701,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,2708125					650,58	178,19
	4-100-040	ОТЖ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,2708125					378,52	102,51
	01.7.16.02-002	Леся стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, сваи, опоречины, лестницы) в комплекте с пробками (комутами, башмаками, болтами), без шифов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,108325	91 734,54	1,33			122 006,94	13 216,40
	11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойные порода (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-8 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,027855	16 496,03	0,98			15 836,19	441,12
		Итого прямые затраты										66 637,91
		ФОТ										52 804,20
	Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99						52 276,16
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	69	0,85	58,85						30 989,66
	Пр/774-008.0, Приказ № СИ Конструкции из кирпича и блоков											
	774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции	м2	10,523	1	10,523	625,83	1,29			48 427,70	149 863,73
2	ФСБЛ-11.2.13.06-0013	Шифы настила, толщина 40 мм	м2	10,523	1	10,523					807,32	8 485,43
		Всего по позиции										8 485,43
	Соплит-форма											
	Владимирская область на 1											
	квартал 2026 года.дix											
		Всего по позиции	100 м2	3,095	1	3,095						8 485,43
3	ГЭСН85-02-007-01	Отрутовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлоранилиновыми красками: простык с земли и лесов Объем=309,5 / 100	чел.-ч	3,3		10,2135					340,39	3 476,57
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	0,09		0,27855	6,62	1,5			9,93	2,77
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяловые уклном до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,03095					650,58	20,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01		0,03095					378,52	11,72
	4-100-040	ОТЖ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,45		4,48775	11,85	1,49			17,66	79,25
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), пропускная способность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	2,9		8,9755	4,52	1,38			6,24	56,01
	91.21.01-012	Агрегаты образцовые высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	т	0,0161		0,0498295	164 026,26	1,42			164 026,26	8 173,35
	14.4.01.19-0001	Грунтовая ХС-04										11 819,81
		Итого прямые затраты										3 488,29
		ФОТ										3 139,46
	Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90						1 604,61
	Пр/774-096.0 СИ Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46						16 563,88
		Всего по позиции										16 563,88
4	ФСБЛ-14.4.01.19-0001	Грунтовая ХС-04	т	-0,0498295	1	-0,0498295	115 511,45	1,42			164 026,26	-8 173,35
		Всего по позиции										-8 173,35
	Соплит-форма											
	Владимирская область на 1											
	квартал 2026 года.дix											
		Всего по позиции	кг	49,8295	1	49,8295					205,21	10 225,51
5	ТЛ_14.3.01.03_50_500105227	ПМК(ВАЛ) ПМК(ВАЛ) FASCADE DEEP ПРИМЕР грунтовка укрепляющая для фасада и цоколя (10л) (плотность 1г/л,1кг/ка п.1,1	кг	49,8295	1	49,8295					205,21	10 225,51
	2_19.05.2026_01_1,1											
	Ка п.1,1											
		Объем=0,1*1*1000										
		Всего по позиции										10 225,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	ГЭСН82-02-008-04	Окраска перилоранитовыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простжек за 2 раза с загли и лесов (ТКЖКУРЛА ФАСАДЕ 760 - U118) Объем=309,5 / 100	100 м2	3,095	1	3,095						
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	11,8		35,902						
		91.06.09-060 Лесобойные электропильные трювальные усилком до 5,79 мН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,27955		6,82		1,5	340,39	12 220,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,2476					8,93	2,77
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,08		0,2476					650,58	161,08
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5,2		16,094		11,85		1,49	378,52	93,72
		91.21.01-012 Арепалы окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		32,188		4,52		1,38	17,66	284,22
		01.7.20.08-0051 Вертоль хлопчатобумажная цветная	кв	0,41		1,26895		56,11		1,54	6,24	200,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кв	1,6		4,952		60,80		1,6	96,41	108,65
		Итого прямые затраты									96,96	480,15
		ФОТ										13 553,12
		Пр/812-096-0-1 НР Марьерные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						12 314,40
		Пр/774-096-0 СИ Марьерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46						11 082,96
		Всего по позиции										5 694,62
7	ТЛ 14.3.02.00_33 332901085 Купингт Тиккитла аэаит риле 1 л, ок 213519 700013017 (расход 1,38 л - 9 л, 0,1125 л - 1 кв) (ТКЖКУРЛА ФАСАДЕ 760 - U118) КА п.2.1	Объем=0,1125*102,23	л	11,500875	1	11,500875					9 790,21	30 300,70
		Всего по позиции										5 433,59
8	ТЛ 14.3.02.00_33 332901085 Кюаса для фасадов и цюволей ФАСАДЕ СИЛСОН 9 л (расход 0,125 л/кв. м, 0,1125 л - 1 кв) (ТКЖКУРЛА ФАСАДЕ 760 - U118) КА п.2.1	Объем=0,125*2*1,36*309,5	кв	105,23	1	105,23					737,63	62 491,04
		Всего по позиции										77 620,80
9	ГЭСН15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водо-дисперсионными красками и водо-дисперсионными лаками Объем=132,8 / 100	100 м2	1,328	1	1,328						77 620,80
		421/пр_2020_л_58_гл_6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП-1,15; ОМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7,83		11,957976		30,61		1,55	330,50	3 982,11
		91.06.09-046 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0166					47,45	0,79
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,01		0,0166					336,15	5,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0684					650,58	43,20
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,04		0,0684					378,52	25,13
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,01328		35,71		1,12	40,00	0,53
		01.7.20.08-0051 Вертоль хлопчатобумажная цветная	кв	1		1,328		56,11		1,54	89,41	114,75
		Итого прямые затраты										4 142,09
		ФОТ										3 982,82
		Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100		90						3 584,54
		612/пр от 21.12.2020 л.25										3 584,54
		Пр/774-015-0, Приказ № СИ Отделочные работы	%	49		0,85						1 658,84
		774/пр от 11.12.2020 л.16										1 658,84
		Всего по позиции										9 385,47
10	ТЛ 14.3.02.00_33 332901085 Курса для домов РИКА-ТЕНО CLASSIC База А матовая 9 л (плотность 8,19 кг/л, 0,2026_01_4.2 КА п.4.2	1,4кг/л л. Ц=14599 р/69л/1,4кг	кг	15,936	1	15,936					968,70	15 437,20
		Всего по позиции										7 067,37
		Итого по разделу 1 Новый раздел 1:										15 437,20
		Всего прямые затраты (справочно) в том числе:										262 249,56
		Оплата труда рабочих										72 951,05

