

" " 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

ГАУСО "Кольчугинский Дом Милосердия", Владимирская область, Кольчугинский район, г.Кольчугино, ул. Веденева, д.12.

Ремонт комнат № 5 и № 6 основного отделения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	56	
2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	36	
3	Снятие обоев	м2	86	
4	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	м2	49	
Погрузка и вывоз мусора				
5	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,328	
6	Погрузка мусора строительного в автосамосвалы в мешках	т	0,328	
7	Вывоз мусора на расстояние 10 км	т	0,328	
Полы				
8	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	56	
9	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,252	
10	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	11,2	
11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять до толщ.10 мм	м2	56	
12	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,588	
13	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	56	
14	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2750 г/м2	м2	57,12	
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	36	
16	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	36,36	
Стены				
17	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	м2	37	
18	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,0111	
19	Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм	м2	37,518	
20	Раскладки из ПВХ, сечение 10х12 мм	м	47,5857	
21	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0004662	
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	49	
23	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50) механизированное нанесение	т	0,41895	

1	2	3	4	5
24	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	9,8	
25	Шпатлевка стен	м2	49	
26	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	49	
Потолки				
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков	м2	56	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

