

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Ревизия/приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия/письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизия/нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

приказа Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 06.03.2026 № 30

33. Владимирская область
Владимирская область

ГБУСОВО "Владимирский дом социального обслуживания", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4
(наименование строки)

ГБУСОВО "Владимирский дом социального обслуживания", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д.4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт помещения №150 первого корпуса (коридор) общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____
_____ И квартал 2026 года

Сметная стоимость	514,50 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	417,38 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	110,71 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,63 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	333,29 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	36,78 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,5657	1	0,5657					
		Объем=56,57 / 100									
	421/лр_2020_лрп1_0_1.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_г.5 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78,74	1,15	51,2247007		328,92			16 848,83
		91,06,06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79	1,15	0,5139385		37,32	1,57		30,11
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79	1,15	0,5139385					171,93
		Итого прямые затраты									17 020,76
		ФОТ									15 148,48
		Пр/812-091.0-1 НР Побы (ремонтно-строительные)	%	89							8 340,17
		Пр/774-091.0 СП Побы (ремонтно-строительные)	%	49							40 539,52
		Всего по позиции									71 662,58
2	999-9900	Строительный мусор	т	2,43251	1	2,43251					
		Объем=56,57 / 100									
3	ГЭСН46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,5657	1	0,5657					
		421/лр_2020_лрп1_0_1.5_л.1									
		2_г.5 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30,53	1,15	19,8614442		306,43			6 086,14
		91,06,06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,65	1,15	2,3745258		37,32	1,57		139,12
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,65	1,15	2,3745258					794,37
		Итого прямые затраты									7 019,63
		ФОТ									6 880,51
		Пр/812-040.2-1 НР Работа по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также здания	%	91							6 281,26
		(сооружений) в целом									
		Пр/774-040.2 СП Работа по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также здания	%	52							3 577,87
		(сооружений) в целом									
		Всего по позиции									29 801,59
4	999-9900	Строительный мусор	т	0,45256	1	0,45256					
		Объем=56,57 / 100									
5	ГЭСНр57-01-001-02	Разборка оснований покрытий полов: лат из досок и брусьев	100 м2	0,5657	1	0,5657					
		421/лр_2020_лрп1_0_1.5_л.1									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_г.5 без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,67	1,15	4,9897569		306,43			1 529,01
		Итого прямые затраты									1 529,01
		ФОТ									1 529,01
		Пр/812-091.0-1 НР Побы (ремонтно-строительные)	%	89							1 360,82
		Пр/774-091.0 СП Побы (ремонтно-строительные)	%	49							749,21
		Всего по позиции									3 639,04
6	999-9900	Строительный мусор	т	0,39599	1	0,39599					
		Всего по позиции									6 432,81

В.В.В. В.В.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСНБЗ-03-001-05	Разборка облицовки стн. из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,253	1	0,253					
		Объем=25,3 / 100									
	421/Ир_2020_прлп.10_1.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	74,3	1,15	21,617585			309,24		6 685,02
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	маш.-ч	0,35	1,15	0,1018325		37,32	58,59		5,97
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,35	1,15	0,1018325			334,54		34,07
		4-100-030 Отж(Этм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	1,64	1,15	0,477158		115,43	167,00		89,23
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвигные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,28	1,15	0,954316		2,11	1,43		2,88
		91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров									
		Итого прямые затраты									6 817,17
		ФОТ									6 719,09
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопаче, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 047,18
		Пр/774-097.0 СП Стеклопаче, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					3 023,59
		Всего по позиции									15 887,94
8	ГЭСНБЗ-01-011-01	Снятие наливников	100 м	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
	421/Ир_2020_прлп.10_1.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	4,21	1,15	0,77464			312,05		241,73
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2									
		Итого прямые затраты									241,73
		ФОТ									241,73
		Пр/812-090.0-1 НР Премы (ремонтно-строительные)	%	90		90					217,56
		Пр/774-090.0 СП Премы (ремонтно-строительные)	%	47		47					113,61
		Всего по позиции									572,90
9	999-9900	Строительный мусор	т	0,064	1	0,064					
		Всего по позиции									3 580,63
10	ГЭСНБЗ-01-015-01	Загрывание строительного мусора в мешки	т	4,40338	1	4,40338					
		Объем=6,34736-1,944									
	421/Ир_2020_прлп.10_1.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
		2_г.р.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.;									
		ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	1,03	1,15	5,2158036			281,13		1 486,32
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	100 кг	0,2		0,890676		1 828,55	1,64		2 640,99
		01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размер 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг									
		Итого прямые затраты									4 107,31
		ФОТ									4 107,31
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 466,32
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					1 349,01
		Всего по позиции									6 101,50
11	23-1	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т/груза	4,40338	1	4,40338					
		Владимирская область на 2 квартал 2026 года.xlsx									1 818,46
12	47-1	Слитт-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года.xlsx	т/груза	0,91255	1	0,91255					
		Всего по позиции									826,53
		Всего по позиции									826,53

С.В. Шевцов
С.В. Шевцов

13	02-15-1-01-0048	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами	1тр груза	5,31593	1	5,31593						471,52	2 506,57
Сплит-форма Владимирская область на 2 (асфальтобетонным, цементобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 48 км Объем=015_СМЕТА_2+0-14 Всего по позиции 2 506,57													

Итого по разделу 1 Демонтажные работы :

Всего прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (Отм)													
Материалы													
Перевозка													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (Отм)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Перевозка													
Всего ФОТ (справочно)													
Всего накладные расходы (справочно)													
Всего сметная прибыль (справочно)													
Всего по разделу 1 Демонтажные работы													
справочно:													
Затраты труда рабочих													
Затраты труда машинистов													
103,6639304													
2,9902968*													

Раздел 2. Стены

14	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	м ³	0,027	1	0,027							
421/пр_2020_прим_10_15_л_1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_гп.5 без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запрокидающие предметы ОГТ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗИМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1-100-25 Средний разряд работы 2,5 91,06,03-055 Лебедки электрические тросовые усилием 19,62 кН (2 Т) 04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции 15 338,15													
103,6639304 2,9902968* 145,59 0,17 32,51 178,27 145,59 149,96 85,90 414,13													
15	06БЦ.06.1.01.05.0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0,0108	1	0,0108						13 027,42	140,70
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 Владимирская область на 2 квартал 2026 года. k15x Всего по позиции 140,70													

Владимирская область

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГЭСНб61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-квасцовым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=25,3 / 100	100 м2	0,253	1	0,253					
421/лр_2020_лр.10_г.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.р.5 без останков рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
	1-100-33	Средний разряд работ 3,3	маш-ч	142,65	1,15	41,5040175			347,20		14 410,19
	91.06.05-06.0	Перушки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш-ч	1	1,15	0,29095			627,51		182,57
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел-ч	1	1,15	0,29095			376,71		109,60
	91.06.06-04.8	Подъемники одномагнотелье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,67	1,15	0,1949365			58,59		11,42
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел-ч	0,67	1,15	0,1949365			334,54		65,21
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,08655			35,71	1,12	3,54
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,5566			3 392,36	1,3	2 454,64
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-095-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					17 237,17
	Пр/774-095-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					14 585,00
	Всего по позиции										
17	999-9900	Строительный мусор	т	0,85514	1	0,85514			144 803,24		36 635,22
Всего по позиции											
18	ГЭСН15-04-006-03	Покрасить поверхность грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=25,3 / 100	100 м2	0,253	1	0,253					
421/лр_2020_лр.10_г.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г.р.3 без останков рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35											
	421/лр_2020_лр.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	чел-ч	4,65	1,5525	1,8264366			376,71		688,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел-ч		(1,35*1,15)				58,59		0,25
	91.06.06-04.8	Подъемники одномагнотелье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,01	1,6875	0,0042694			37,32	1,57	1,43
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел-ч	0,01	1,6875	0,0042694			334,54		2,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,01	1,6875	0,0042694			564,86		1,61
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,01	1,6875	0,0042694			376,71		2,33
	01.7.20.08-0051	Ветoshi хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	(1,35*1,25)	0,0253			56,11	1,64	696,07
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-015-0-1,	Приказ № НР Огдечонские работы	%	100		90					691,08
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	49		41,65					621,97
	Пр/774-015-0,	Приказ № СП Огдечонские работы	%		0,95						287,83
	774/лр от 11.12.2020 л.16										1 605,87
Всего по позиции											
19	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-очный глубокого проникновения	кг	2,6059	1	2,6059			65,84	1,4	240,21
Слит-форма Владимирская область на 2 квартал 2026 года хлхх											
Объем=Ф1, р1*1000											
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Стены :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											

В.В. Сидоров
В.В. Сидоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									177,85
		Материалы									2 873,93
		Строительные работы									39 036,13
		в том числе:									15 243,82
		оплата труда									196,82
		эксплуатация машин и механизмов									177,85
		оплата труда машинистов (Отм)									2 873,93
		Материалы									13 752,58
		накладные расходы									6 791,13
		сметная прибыль									15 421,67
		Всего ФОТ (справочно)									13 752,58
		Всего накладные расходы (справочно)									6 791,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									39 036,13
		Всего по разделу 2 Станы									
		справочно:									
		Заплаты труда рабочих									43 7847176
		Заплаты труда машинистов									0,4944253

Раздел 3. Полы

20	ГЭСН11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,5657	1	0,5657					
		насухо (применительно)									
		Объем=56,57 / 100									
		421/пр. 2020, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
		2. Гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15;									
		421/пр. 2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45	1,5525	3,0299599					334,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,6875	0,0190924					564,86
		4-100-040 Отм(Стм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,35*1,25	0,0190924					376,71
		01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122,4	1,6875	69,24168	14,89	1,1			1 134,18
		Итого прямые затраты									2 165,79
		ФОТ									1 020,83
		Пр/812-011-0-1, Приказ № НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 029,00
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	65	0,85	55,25					564,01
		Пр/774-011-0, Приказ № СП Полы									
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции									3 758,80
		Устройство тепло- и звукоизоляции засыпкой: песчаной	м3	28,285	1	28,285					6 644,51
		Объем=56,57*0,5									

		421/пр. 2020, п.10, т.5, п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения									
		2. Гр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15;									
		421/пр. 2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,8	1,5525	122,954895					41 133,33
		91.06.06-011 Потручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	1,35*1,15	12,8873531					20 851,35
		4-100-050 Отм(Стм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,6875	12,8873531					5 579,45
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,6875	8,5915688	37,32	1,57			503,38
		4-100-030 Отм(Стм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,35*1,25	8,5915688					2 874,22
		Итого прямые затраты									70 941,73
		ФОТ									49 587,00

В.В.В. В.В.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-0110-1, Приказ № НР Польс 812/пр от 21.12.2020 г.25 Пр/774-0110, Приказ № СП Польс 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	112	0,9	100,8					49 983,70
			%	65	0,85	55,25					27 396,82
											148 322,25
22	ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Слугит-форма Владимирская область на 2 квартил 2026 года.х1х	Песок природный для строительных работ II класса, средний	м3	31,1135	1	31,1135					888,72
											27 651,19
23	ГЭСН11-01-014-01 Объем=56,57 / 100	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	0,5657	1	0,5657					27 651,19
	421/пр_2020_прлп_10_г_5_л_1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г_р_3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные зарюмождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,15; 421/пр_2020_л_58_лп_6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;		чел.-ч	30,3	1,5525	26 6109523					10 024,61
			маш.-ч	11,02	1,6875	10 5198986					704,10
			чел.-ч	11,02	1,6875	10 5198986					4 554,48
			м3	0,5	0,28285	35,71					11,31
			м3	0,06	0,033942	5 764,42					285,66
											15 580,16
											14 579,09
											14 695,72
											8 054,95
											38 330,53
24	ФСБЦ-04.1.02-05-0128 Слугит-форма Владимирская область на 2 квартил 2026 года.х1х	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3	5,77014	1	5,77014					5 404,44
											31 184,38
25	ГЭСН06-03-004-14 Объем=56,57*1,1*1,79/1000	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,1088973	1	0,1088973					67 758,23
	421/пр_2020_прлп_10_г_5_л_1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения 2_г_р_3 без останова рабочего процесса, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные зарюмождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,15; 421/пр_2020_л_58_лп_6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;		чел.-ч	11,6	1,5525	1 9611315					690,90
			маш.-ч	0,15	1,6875	0 0275646					44,82
			чел.-ч	0,15	1,6875	0 0275646					13,95
			маш.-ч	0,2	1,6875	0 0367528					20,76
			чел.-ч	0,2	1,6875	0 0367528					13,85
			т	0,028	1,35*1,29	0 0030491					232,81
											1 007,09
											708,70
											650,58
											349,39
											18 430,85
											2 007,07

В.В. Шелухин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего прямые затраты (справочно)										231 425,09
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										110 709,80
	Эксплуатация машин										22 776,21
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										14 628,94
	Материалы										79 979,04
	Перевозка										3 333,10
	Строительные работы										4 17 384,77
	в том числе:										414 051,67
	оплата труда										110 709,80
	эксплуатация машин и механизмов										22 776,21
	оплата труда машинистов (ОТМ)										14 628,94
	материалы										79 979,04
	накладные расходы										120 739,23
	сметная прибыль										65 220,45
	Перевозка										3 333,10
	Всего ФОТ (справочно)										125 336,74
	Всего накладные расходы (справочно)										120 739,23
	Всего сметная прибыль (справочно)										65 220,45
	Приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 22.05.2025 № 17/61										4 339,45
	О внесении изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022 № 372/13". Утилизация мусора на полигоне д.Марьяника Камешковского р-на										421 724,22
	Всего										92 779,33
	НДС 22%										514 503,55
	ВСЕГО по смете										
	справочно:										333,29126
	Затраты труда рабочих										36,7793182
	Затраты труда машинистов										

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверено ООО «ОТМТБ»

 Гл. специалист отдела ценообразования

 Шпагина Е.А.

Handwritten signature