

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области (наименование службы)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области (наименование объекта капитального строительства)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский дом социального обслуживания», расположенный по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. 100

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)

Текущий ремонт местного отделения бани

(наименование работ в заглавии)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и/или иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2025 года

Сметная стоимость 326,22 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 264,04 тыс.руб.
монтажных работ 3,35 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 61,18 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 180,73 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 2,92 чел.-ч.

УТВЕРЖДАЮ:

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

2026 года

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Приказ от 15.04.2025 № 39

33. Владимирская область

Владимирская область

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Новый раздел

20 ГЭСН11-01-047-01 Устойчивость покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см 100 м2 0,0254 1 0,0254

Объем=2,54 / 100

421лр_2020_лр.10_г.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гп.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

421лр_2020_л.58_лм.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310,42	1,38 (1,2*1,15)	10,8808418		321,19				3 494,82
91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,5 (1,2*1,25)	0,000762		251,77	1,39			0,27
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,5 (1,2*1,25)	0,000762		473,89				0,36
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,5 (1,2*1,25)	0,000381		1 635,60				0,62
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,5 (1,2*1,25)	0,000381		473,89				0,18
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,5 (1,2*1,25)	0,064389		2,31	1,58			0,24
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,5 (1,2*1,25)	0,064389		313,29				20,17
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,5 (1,2*1,25)	0,000381		615,69				0,23
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,5 (1,2*1,25)	0,000381		352,78				0,13
01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		0,011176		35,71	0,95			0,38
01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0008255		7,62				0,01
04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,00030302		37 800,30	2,01			25,09
Итого прямые затраты										3 542,50
20.1 ФСБЦ-06.2.05.03-0001 Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	102		2,5908		467,38	1,37			1 658,92
20.2 ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	1,2		0,03048		12 041,60	1,18			433,09
20.3 ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, плуобкого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая фот	кг	20		0,508		68,29	1,91			66,26
Пр/612-011 0-1, Приказ № НР Толы	%	112		0,9		100,8				3 515,66
812лр от 21.12.2020 л.25	%	65		0,85		55,25				3 543,79
Пр/774-011 0, Приказ №	%									1 942,40
774лр от 11.12.2020 л.16	%									

Всего по позиции

440 431,50

11 186,96

ГЭСН15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, пиллиусных и угловых плиток) без установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону

Объем=34,38 / 100

421лр_2020_лр.10_г.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения .1_гп.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

421лр_2020_л.58_лм.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	200	1,38 (1,2*1,15)	94,8888		336,99				31 976,58
------------------------------------	--------	-----	--------------------	---------	--	--------	--	--	--	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.06.05-011 Потрушники однокосовые универсальные фронтальные пневмокосы, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш-ч	0,05	1,5 (1,2*1,25)	0,025765			1 606,22		41,42
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел-ч	0,05	1,5 (1,2*1,25)	0,025765			405,44		10,45
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш-ч	0,81	1,5 (1,2*1,25)	0,417717	37,32	1,48	55,23		23,07
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		Чел-ч	0,81	1,5 (1,2*1,25)	0,417717			313,29		130,87
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,465		0,159867	35,71	0,95	33,92		5,42
	01.7.07.29-0091 Опилки древесные		М3	0,1		0,03438	732,20	1,88	1 376,54		47,33
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,1719	56,11	1,47	82,48		14,18
	032.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ О 32,5Н		т	0,04		0,013752	4 800,85	1,52	7 297,29		100,35
	Итого прямые затраты										
21.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0052 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75		М3	1,5		0,5157	3 277,12	1,15	3 768,69		32 248,67
21.2	ФСБЦ-06.2.05.03-0005 Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм		М2	100		34,38	752,12	1,37	1 030,40		1 943,51
	ФОТ										35 425,15
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					32 117,90
	812/лр от 21.12.2020 л.25		%	49	0,85	41,65					28 906,11
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										13 377,11
	774/лр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции										
22.1	ФСБЦ-24.3.02.05-0033 Трубы полипропиленовые ПП-R, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм		м	29,11	1	29,11	46,18	1,17	54,03		112 001,55
	Слитп-форма										54,03
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										1 572,81
	Всего по позиции										
52	ТП_20.2.05.02_78_780234884 Фиксатор плитковый 20 мм для полипропиленовых труб		шт	25	1	25			3,34		1 572,81
	6_23.06.2025_01_2										83,50
	Всего по позиции										
23	ГЭСН16-04-005-02 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм		100 м	0,1636	1	0,1636					83,50
	Объем=16,36 / 100										
	421/лр_2020_л.10, т.5, л.1 Прокладка ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	1_лр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные zapромokжающие помещения предметы ОГП=1,2; ЗМ=1,2 л.рас.:										
	ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2										
	421/лр_2020_л.58, лт.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 л.расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел-ч	13,18	1,38 (1,2*1,15)	2,9756222			344,88		1 026,23
	91.05.01-017 Краны Башенные, грузоподъемность 8 т		Маш-ч	0,01	1,5 (1,2*1,25)	0,002454	622,62	1,39	865,44		2,12
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел-ч	0,01	1,5 (1,2*1,25)	0,002454			473,89		1,16
	91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		Маш-ч	1,27	1,5 (1,2*1,25)	0,311658	14,13	1,4	19,78		6,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш-ч	0,03	1,5 (1,2*1,25)	0,007362			615,69		4,53
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел-ч	0,03	1,5 (1,2*1,25)	0,007362			352,78		2,60
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,4578		0,0748961	35,71	0,95	33,92		2,54
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,316		0,3788976			7,62		2,89
	01.7.15.07-0025 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,143		0,0233948	584,14	1,26	736,02		17,22
	01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм		т	0,00272		0,000445	150 361,36	1,18	177 426,40		78,95
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										1 144,40
											1 029,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/6/12-016-С-1. Приказ № ИР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 8/12лр от 7.1.12.2020 п.25 канализации, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Пр/7/4-016-0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 7/4лр от 1.1.12.2020 п.16 канализации, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					1 121,66
	Всего по позиции		%	72	0,85	61,2					630,35
23.1	ФСБЦ-24.3.02.05-0034 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	58,794	1	58,794	74,38	1,17		17 704,22	2 896,41
	Объем=16,789+42,025									87,02	5 116,25
	Всего по позиции										5 116,25
44	ФСБЦ-24.3.05.07-0131 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм	шт	19	1	19	5,00	1,17		5,85	111,15
	Всего по позиции										111,15
43	ФСБЦ-24.3.05.16-0132 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-Р, наружный диаметр 25 мм	шт	25	1	25	6,95	1,17		8,13	203,25
	Всего по позиции										203,25
42	ФСБЦ-24.3.05.16-0112 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	4	1	4	6,28	1,17		7,35	29,40
	Всего по позиции										29,40
54	ФСБЦ-20.2.05.02-0011 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	0,3	1	0,3	112,32	1,31		147,14	44,14
	Объем=30 / 100										
	Всего по позиции										44,14
24	ТСЧН16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм Объем=7,06 / 100	100 м	0,0706	1	0,0706					
	421лр_2020_л.п.5, л.1 Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения .1_гп.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	421лр_2020_л.58_гп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,51	1,38	1,2188243					344,88	420,35
	91.05.01-017 Крыш. Башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,02	1,5	0,002118		622,62	1,39		865,44	1,83
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,5	0,002118					473,89	1,00
	91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	1,5	0,134493		14,13	1,4		19,78	2,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,5	0,006354					615,69	3,91
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,5	0,006354					352,78	2,24
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,3579	(1,2*1,25)	0,098677		35,71	0,95		33,92	3,25
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,0824		0,1470174					7,62	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.17.15.07-0025	Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,111		0,0078366	584,14	1,26	736,02		5,77
	0.17.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00211		0,000149	150 361,36	1,18	177 426,40		26,44
	Итого прямые затраты										468,57
	ФОТ										423,59
	Пр/812-016-й-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 2.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										461,29
	Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 1.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										259,24
25	ФСБЦ-24.3.02.05-0036	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	29,7865	1	29,7865	179,84	1,17	16 842,78	210,41	1 189,10
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										6 267,38
	Всего по позиции										6 267,38
45	ФСБЦ-24.3.05.07-0135	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм	шт	2	1	2	14,19	1,17	16,60		33,20
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										
	Всего по позиции										33,20
38	ФСБЦ-24.3.05.16-0133	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R, наружный диаметр 40 мм	шт	10	1	10	25,23	1,17	29,52		33,20
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										295,20
	Всего по позиции										295,20
39	ФСБЦ-24.3.05.07-0154	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	9	1	9	21,63	1,17	25,31		227,79
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										
	Всего по позиции										227,79
40	ФСБЦ-24.3.05.16-0114	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	2	1	2	21,39	1,17	25,03		50,06
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										
	Всего по позиции										50,06
41	ФСБЦ-24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	1	1	1	29,25	1,17	34,22		34,22
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										50,06
	Всего по позиции										34,22
46	ФСБЦ-24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х40 мм	шт	10	1	10	35,27	1,17	41,27		412,70
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.х1хх										
	Всего по позиции										412,70
55	ТЦ_20.2.05.02_78_780234884	Фиксатор пластиковый 40 мм для полипропиленовых труб	шт	25	1	25			7,52		412,70
	6_23.06.2026_01_3										188,00
	Всего по позиции										188,00
17	ТСОН16-04-005-05	Проводака внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных углов, наружный диаметр: 50 мм	100 м	0,153	1	0,153					188,00
	Объем=15,3 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_прим.10_Т5.п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
1_пр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные запоромогающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2										
421/пр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	12,14	1,38	2,5632396						884,01
91.06.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,02	1,5	0,00459		622,62	1,39			865,44
4-100-060	ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02	(1,2*1,25)	0,00459						3,97
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	Маш.-ч	1,27	1,5	0,291465		14,13	1,4			2,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,1	1,5	0,02295						5,77
4-100-040	ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,1	(1,2*1,25)	0,02295						14,13
01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,1272	(1,2*1,25)	0,3254616		35,71	0,95			8,10
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,9468		0,2978604						11,04
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	шт	1000	0,091	0,013923		584,14	1,26			2,27
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00173		0,0002647		150 361,36	1,18			10,25
	Итого прямые затраты										46,96
	ФОТ										988,68
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						894,29
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16	канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						973,88
	Всего по позиции										547,31
19	ФСБЦ-24.3.02.05-0037 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубы полипропиленовые ПП-R, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	15,6825	1	15,6825	295,78	1,17			2 509,87
22	ФСБЦ-24.3.05.16-0134 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Утопленные 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм	шт	4	1	4					5 427,09
	Всего по позиции										38,13
36	ФСБЦ-24.3.05.07-0155 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт	4	1	4	34,45	1,17			156,52
	Всего по позиции										40,31
37	ФСБЦ-24.3.05.15-0195 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт	1	1	1	56,58	1,17			161,24
	Всего по позиции										66,20
47	ФСБЦ-24.3.05.15-0157 Сплит-форма Владимирская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50x25x50 мм	шт	3	1	3	51,18	1,17			66,20
	Всего по позиции										59,88
	Всего по позиции										179,64
	Всего по позиции										179,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9					1 279,25
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2					718,92
51	ГЭСН16-04-006-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	0,25	1	0,25				4 844,98	3 197,69
421/лр_2020_лр.10_т.5_л.1	Объем=25 / 100										
1_лр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения											
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/лр_2020_лр.58_лр.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-44	Средний разряд работы 4,4		Чел.-ч	5,92	1,38	2,0424					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,5	0,00375				373,84	763,53
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	(1,2*1,25)	0,00375				615,69	2,31
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	7,245	(1,2*1,25)	0,00375				352,78	1,32
ФОТ						1,81125				7,62	13,80
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9				780,96	764,85
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2				832,92	468,09
26	ГЭСН17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,1	1	0,1			8 327,88		2 081,97
421/лр_2020_лр.10_т.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
1_лр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные зарекомендовавшие помещения											
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/лр_2020_лр.58_лр.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-40	Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	7	1,38	0,966				352,78	340,79
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	0,052	(1,2*1,15)	0,0052				7,62	0,04
01.7.07.29-0101	Оснабжение		кг	0,13	0,013	0,013				169,49	2,20
01.7.15.07-0021	Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		шт	0,02	0,002	0,002				219,40	0,44
01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прорезом шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм		т	0,0001	0,00001	0,00001				138 989,29	1,39
14.4.02-04-0142	Краска масляная МА-0115, мурия, сурик железный		кг	0,26	0,026	79,88				1,64	3,41
14.5.05-01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00013	0,000013	60 697,21				1,25	0,99
Итого прямые затраты										75 671,51	0,99
ФОТ											
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9				349,26	340,79
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2				371,12	208,56
27	ТЦ_18.1.10.10_33_111111111	Смеситель для ванны с душем Союзгран прямой крана 35 см, картридж 35 мм, SKO 87 109 553-065	шт	1	1	1			9 289,40		928,94
1_29.07.2025_01									2 386,80		2 386,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
421/пр_2020_л.пр.10_г.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
.1.ГР.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения											
ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/пр_2020_л.58_л.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-100-32 Средний разряд работ 3,2											
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу; грузоподъемность 16 т	маш.-ч	59,98	1,38	1,655448			321,19		531,71
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,32	1,5	0,0096			1 635,60		15,70
	91.06.06-048	Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	1,5	0,0096			473,89		4,55
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,18	1,5	0,0054			55,23		0,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,5	0,0054			313,29		1,69
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,28	1,5	0,0084			615,69		5,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	0,28	1,5	0,0084			352,78		2,96
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	кВт.-ч	4,048		0,08096			7,62		0,62
		Итого прямые затраты	шт	0,1847		0,003694			64,96	1,24	0,30
ФОТ											
	Пр8/12-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					540,91
	Пр7/74-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					589,05
	7/4/пр от 11.12.2020 л.16										331,04
28.1	ФСБЦ-18.5.10.05-0174	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,576 кВт	шт	2	1	2			74 154,50		1 483,09
Владимирская область, на 2 квартал 2025 года.xlsx											
Всего по позиции											
28.2	ФСБЦ-18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	8	1	8			205,02	1,62	15 064,68
Владимирская область, на 2 квартал 2025 года.xlsx											
Всего по позиции											
16	ТЦ.18.1.09.00.77.77275396	Шаровой кран VALFLEX для воды, 3/4" ВРНР	шт	16	1	16					2 657,04
9_23.06.2026_01_1											
Всего по позиции											
18	ФСБЦ-24.3.05.07-0036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт	16	1	16			60,15	1,17	11 959,04
Владимирская область, на 2 квартал 2025 года.xlsx											
Всего по позиции											
29	ГЭСН18-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однопольный - светильник ЕУ/ Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					1 126,08
421/пр_2020_л.пр.10_г.5_л.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения											
.1.ГР.4 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствует технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения											
ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-42	Средний разряд работы 4,2									
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	70,64	1,2	3,39072				363,31	1 231,88
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,88	1,2	0,04224				1 635,60	69,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,88	1,2	0,04224				473,89	20,02
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,87	1,2	0,04176				615,69	26,71
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	Чел.-ч	0,87	1,2	0,04176				352,78	14,73
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромагнитных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	8,5176		0,340704				7,62	2,60
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	М	25,83		1,0332				5,87	5,70
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	Т	0,00306		0,0001224				127 406,00	1,26
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	4,08		0,1632				41,71	1,26
			100 шт	1,02		0,0408				1 044,81	1,31
	Итого прямые затраты										1 368,70
23.1	421/пр_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные неформируемые материальные ресурсы									
	ФОТ		%	2		2					1 453,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					20,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 266,63
	Всего по позиции										1 228,63
											645,98
30	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолка: плитно-железобетонный каркас из оцинкованного профиля - тип Армстронг, 600 х600 мм, белый, матовый, Tegular 90, Металлический, Алюминий	100 м2	0,2175	1	0,2175				83 723,50	3 348,94
	421/пр_2020_прил.10_т.5_л.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	1_Гр.3	без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.;									
	421/пр_2020_л.58_гл.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25									
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	Чел.-ч	102,46	1,38	30,753369				344,88	10 606,22
	91.06.06-048	Подъемники однокозловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,76	1,5	0,24795				37,32	1,48
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,76	1,5	0,24795				55,23	13,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	4,58	1,5	1,494225				313,29	77,68
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	4,58	1,5	1,494225				615,69	919,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,605095				352,78	527,13
	Итого прямые затраты										4,61
	ФОТ										
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				12 149,31	11 211,03
	812/пр от 21.12.2020 л.25		%							10 089,93	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				116,76	2 615,72
	774/пр от 11.12.2020 л.16									4 669,39	
31	ФСБЦ-99.2.02.01-0001	Комплект из стандартного оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем	м2	22,4025	1	22,4025				123 717,84	26 908,53
	Владимирская область на 2 квартал 2025 года.xlsx										
32	ТЦ_09.2.02.01_33_111111111	Панели потолочные тип Армстронг, 600 х600 мм, белый, матовый, Tegular 90, Металлический, Алюминий	м2	22,4025	1	22,4025				122,91	0,95
	1_29.07.2025_01										
	Всего по позиции										767,35
6	ГЭСН10-01-047-01	Демонтаж: Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,048	1	0,048					17 190,56
	Объем=(1,6*3) / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/лр_2020_прил.10_т.5,п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
571/лр_2022_п.83_т.2_стр.2	1.лр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
571/лр_2022_п.83_т.2_стр.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	199,01	0,96	9,1703808						
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	1,05	0,96	0,048384	37,32	1,48		325,14		2 981,66
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,05	(1,2*0,8)	0,048384				55,23		2,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	3,28	0,96	0,1511424				313,29		15,16
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	3,28	(1,2*0,8)	0,1511424				615,69		99,06
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,39	0,96	0,1511424				352,78		53,32
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, перепонизаемые битумлачуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445	0	0	24,39	1,56		7,62		0,00
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3	0	0	158,82	1,56		247,76		0,00
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63	0	0	241,35	1,12		270,31		0,00
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные равные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65,2	0	0	92,73	1,26		116,84		0,00
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	0	0	369,80	1,31		484,44		0,00
ФОТ											3 145,87
Пр8/12-010-0-1, Прика № НР Деревянные конструкции		%	108		108				3 050,14		3 050,14
812/лр от 21.12.2020 п.25		%							3 294,15		3 294,15
Пр8/74-010-0, Прика № СП Деревянные конструкции		%	55		55				1 677,58		1 677,58
774/лр от 11.12.2020 п.16											
53	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ранее демонтированных)	100 м2	0,048	1	0,048			169 116,67		8 117,60
	Объем=(1,6*3) / 100										
421/лр_2020_прил.10_т.5,п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
1.лр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
421/лр_2020_п.88_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	199,01	1,38	13,1824224				325,14		4 286,13
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	1,05	1,5	0,0756	37,32	1,48		55,23		4,18
4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,05	1,5	0,0756				313,29		23,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	3,28	1,5	0,23616				615,69		145,40
4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	3,28	(1,2*1,25)	0,23616				362,78		83,31
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,39	(1,2*1,25)	1,17072				7,62		8,92
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, перепонизаемые битумлачуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		21,36	24,39	1,56		38,05		812,75
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		1,4064	158,82	1,56		247,76		348,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (цена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	92,63		4,44624	241,35	1,12	270,31		1 201,86
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные равные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм		10 шт	66,2		3,1296	92,73	1,26	116,64		366,66
	11.3.03.15-0021 Клей пастообразный монтажный		100 шт	8		0,384	369,80	1,31	484,44		186,02
	Итого прямые затраты										7 466,36
	ФОТ										4 393,12
	Приб12-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108		0,9	97,2				4 270,11
	Приб774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55		0,85	46,75				2 053,78
	Всего по позиции										287 296,88
	Итого по разделу 1 Новый раздел :										13 790,25

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Монтажные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно)

Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Новый раздел

справочно:

Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Итого по смете:

Всего прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

180,7268961
2,9198544

180 417,22

61 177,46

1 408,19

1 004,99

116 826,58

264 041,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оплата труда										59 945,58
	эксплуатация машин и механизмов										1 313,39
	оплата труда машинистов (Отм)										970,24
	материалы										116 713,68
	накладные расходы										57 321,95
	сметная прибыль										27 776,58
	Монтажные работы										3 348,94
	в том числе:										
	оплата труда										1 231,88
	эксплуатация машин и механизмов										94,80
	оплата труда машинистов (Отм)										34,75
	материалы										112,90
	накладные расходы										1 228,63
	сметная прибыль										645,98
	Всего										267 390,36
	Всего ФОТ (справочно)										62 182,45
	Всего накладные расходы (справочно)										58 550,58
	Всего сметная прибыль (справочно)										28 422,56
	НДС 22%										58 825,88
	ВСЕГО по счету										326 216,24
	справочно:										180,7258961
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										20,006544
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										

Составил:

Проверил:

Проверено
ООО «СПИРАЛЬ»

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Нач. РЦС С.А. Сидорова

