

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1273949.52 руб.

20 г.

ПК РИК (вер. 1.3.251020)
ФСНБ-2022 с доп. и изм. 15 без ж/д перевозок
Приказ Минстроя России № 490/пр от 14.08.2025
Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 15.04.2025 № 39
Сплит-форма ФГИС ЦС, Владимирская область, III квартал 2025
Владимирская область
Владимирская область

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

в том числе

строительных работ	991,81 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	482,8784071 чел.-ч.
монтажных работ	69,81 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	15,742269 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерени я	коэфф ициент ы	всего с учётом коэффициен тов	на единицу измерения в базисном уровне цен	инде кс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф фици енты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГЭСН 15-01-027-01
(Приказ № 524/пр от
09.08.2024)
Приказ №421 Оп.
п.586

Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	1000 м	0,1472	0,1472
---	--------	--------	--------

По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25

421/пр_2020_прил.10
_т.3_п.1.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35

Результирующие коэффициенты:

$3T$	$1.15*1.35=1.5525$
$3M$	$1.25*1.35=1.6875$
$3T_M$	$1.25*1.35=1.6875$

1-100-26
(Приказ № 1046/пр от
30.12.2021)

ОТ	чел.-ч			3,6952978		1 162,69
Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,17	1,5525	3,6952978	314,64	1 162,69

Объём: $(0,1472) \cdot 16,17$

2 ЭМ			6,09
ОТМ(3ТМ)	чел.-ч	0,01242	4,45

91.06.06-048
(Приказ № 378/пр от
18.05.2022)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объём: (0,1472)*0,01	маш.-ч	0,01	1,6875	0,002484	37,32	1,5	55,98	0,14
--	--------	------	--------	----------	-------	-----	-------	------

4-100-030
(Приказ № 1046/пр от
30.12.2021)

Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002484	325,58	0,81
------------------------------	--------	------	--------	----------	--------	------

Объём: $(0,001472)*1$

1.1	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,009936		598,74	5,95
		Объем: (0,1472)*0,04							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,009936		366,62	3,64
		Объем: (0,005888)*1							
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Вода	м3	0,06		0,008832	35,71 0,95	33,92	2,62 0,30
		Объем: (0,1472)*0,06							
	01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,19		0,027968	56,11 1,48	83,04	2,32
		Объем: (0,1472)*0,19							
	04.3.02.09	Смеси сухие фуговочные	т	0,05		0,00736			
		Итого прямые затраты							1 175,85
	04.3.02.09-0102 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,00736	37 800,30 2,01	75 978,60	559,20
		Объем: (0,1472)*0,05							
		ФОТ							1 167,14
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 050,43
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			486,11
Всего по позиции								22 225,48	3 271,59

2	ГЭСНм 08-03-610-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Демонтаж светильника светодиодного точечного встраиваемого в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый	100 шт	0,06		0,06			
	571/пр_2022_п.83_т.2 _стр.5_стб.3	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0							

Результирующие коэффициенты:

ЗТ	0.6
ЭМ	0.6
М	0
ЗТм	0.6

1	ОТ	чел.-ч		1,48392					543,63
---	----	--------	--	---------	--	--	--	--	--------

2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,12	0,6	0,00432	273,60	1,18
	Объем: (0,06)*0,12						
2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	41,1	0,6	1,4796	366,62	542,45
	Объем: (0,06)*41,1						
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	2 ЭМ						1,72
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,00288		1,06
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,6	0,00288	598,74	1,72
	Объем: (0,06)*0,08						
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,08	0,6	0,00288	366,62	1,06
	Объем: (0,0048)*1						
01.7.17.06-0092 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	4 М						
	Электроэнергия	кВт-ч	4,0755	0	0	7,87	
421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,06)*4,0755						
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	1,2063	0	0	56,21 1,24	69,70
571/пр_2022_п.83_г.2_стр.5_стб.3	Объем: (0,06)*1,2063						
	Итого прямые затраты						546,41
2.1	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2	0,6	10,87
Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.6, ЭМ: 0.6, ЗТм: 0.6, М: 0							
Пр/812-049.3-1	ФОТ						544,69
	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		528,35
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		277,79
	Всего по позиции					22 723,67	1 363,42

3	ГЭСНр 63-03-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м2	0,064	0,064			
Результирующие коэффициенты:								
ЗТ			1.15					
ЭМ			1.15					
ЗТм			1.15					
1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			2,539936			820,02
		чел.-ч	34,51	1,15	2,539936	322,85		820,02
Объем: (0,064)*34,51								
999-9899 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	4 М Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,022784			
Объем: (0,064)*0,356								
Итого прямые затраты								820,02
ФОТ								820,02
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90			738,02
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45			369,01
Всего по позиции						30 110,16		1 927,05
4	ГЭСН 15-01-047-16 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Устройство потолков: реечных алюминиевых По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м2	0,064	0,064			
Результирующие коэффициенты:								
ЗТ			1.15*1.35=1.5525					
ЭМ			1.25*1.35=1.6875					

ЗТм		1.25*1.35=1.6875							
1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			10,7666496				3 858,98
		чел.-ч	108,36	1,5525	10,7666496		358,42		3 858,98
	Объем: (0,064)*108,36								
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04212				84,54
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,6875	0,027		1 542,15		41,64
	Объем: (0,064)*0,25								
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,25	1,6875	0,027		492,48		13,30
	Объем: (0,016)*1								
91.06.03-062 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,2	1,6875	1,7496	13,44	1,44	19,35	33,85
	Объем: (0,064)*16,2								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,6875	0,01512		598,74		9,05
	Объем: (0,064)*0,14								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,14	1,6875	0,01512		366,62		5,54
	Объем: (0,00896)*1								
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия	кВт-ч	1,8408		0,1178112		7,87		7 331,51 0,93
	Объем: (0,064)*1,8408								
09.2.01.05-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	м	100		6,4	44,19	1,46	64,52	412,93
	Объем: (0,064)*100								
09.2.01.05-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт	0,7		0,0448	766,58	1,47	1 126,87	50,48
	Объем: (0,064)*0,7								

4.1	09.2.02.02-0011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм Объем: (0,064)*1050	м	1 050	67,2	69,99	1,46	102,19	6 867,17
	Итого прямые затраты								11 293,87
	09.2.01.05-0091 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм	м	131,25	8,4	39,18	1,46	57,20	480,48
	ФОТ								3 877,82
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	3 490,04		
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	1 615,11		
	Всего по позиции								263 742,19 16 879,50
	ГЭСН 15-01-054-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	100	0,06	0,06				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.35*1.15=1.5525						
		ЭМ	1.35*1.25=1.6875						
		ЗТм	1.35*1.25=1.6875						
1-100-50 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,1779165	74,96			
	Средний разряд работы 5.0	чел.-ч	1,91	1,5525	0,1779165	421,34	74,96		
		Объем: (0,06)*1,91							
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М							0,31	
	Электроэнергия	кВт-ч	0,65		0,039	7,87	0,31		
		Объем: (0,06)*0,65							
Итого прямые затраты								75,27	
ФОТ								74,96	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	67,46			
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	31,22			
Всего по позиции								2 899,17 173,95	

6	ГЭСНм 08-03-610-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый	100 шт	0,06	0,06				
	1 ОТ		чел.-ч		2,4732				906,05
	2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,12	0,0072		273,60		1,97
		Объем: (0,06)*0,12							
	2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	41,1	2,466		366,62		904,08
		Объем: (0,06)*41,1							
	2 ЭМ								2,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0048				1,76
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,0048		598,74		2,87
		Объем: (0,06)*0,08							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,08	0,0048		366,62		1,76
		Объем: (0,0048)*1							
	4 М								6,96
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	4,0755	0,24453		7,87		1,92
		Объем: (0,06)*4,0755							
	01.7.17.06-0092 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт	1,2063	0,072378	56,21 1,24	69,70		5,04
		Объем: (0,06)*1,2063							
		Итого прямые затраты							917,64
1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				18,12
		ФОТ							907,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				880,58

Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	462,98
	Всего по позиции				37 988,672 279,32
7	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03701	0,03701
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Объем: 1,6+2,101 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15			
		Результатирующие коэффициенты:			
		ЗТ	1.15		
		ЭМ	1.15		
		ЗТм	1.15		
	1 ОТ	чел.-ч		3,8794807	1 199,42
1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,153,8794807	309,171 199,42
	Объем: (0,03701)*91,15				
	2 ЭМ				18,44
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,329426	107,25
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,150,329426	37,321,555,9818,44
	Объем: (0,03701)*7,74				
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,150,329426	325,58107,25
	Объем: (0,2864574)*1				
	Итого прямые затраты				1 325,11
	ФОТ				1 306,67
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	1 189,07

Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	679,47
--------------	--	---	----	----	--------

	Всего по позиции			86 291,54	3 193,65
--	------------------	--	--	-----------	----------

8	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объём: 1,6+2,101	100 м2	0,03701	0,03701			
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		Результатирующие коэффициенты:						
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525				
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875				
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875				
	1 ОТ	чел.-ч			5,144217			1 801,56
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	5,144217	350,21		1 801,56
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
		Объём: (0,03701)*89,53						
	2 ЭМ							810,83
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8144051			386,69
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,6051829	984,83		596,00
	(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)							
		Объём: (0,03701)*9,69						
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,6051829	492,48		298,04
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
		Объём: (0,3586269)*1						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,0949307	1 542,15		146,40
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)							
		Объём: (0,03701)*1,52						

4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,0949307			492,48	46,75
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,0562552)*1 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,1142915			598,74	68,43
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,03701)*1,83 Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,1142915			366,62	41,90
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,0677283)*1 4 М Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		1,199124	241,35	1,13	272,73	391,00 327,04
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,03701)*32,4 Гвозди строительные	т	0,00413		0,0001529	70 296,20	1,24	87 167,29	13,33
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,03701)*0,00413 Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105	-	0,0038861	3 878,19	1,23	4 770,17	18,54
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Объем: (0,03701)*0,105 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,0029608	5 764,42	1,88	10 837,11	32,09
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П	П				
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П	П				
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		3,701				
	Итого прямые затраты								3 390,08
11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	#####		1,6	7 263,52	1,13	8 207,78	13 132,45
	ФОТ								2 188,25
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				2 126,98
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				1 023,01
	Всего по позиции							531 546,07	19 672,52

0	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	2	2	1 071,51	1,09	1 167,95	2 335,90	
Всего по позиции								1 167,95	2 335,90	
0	11.2.02.01-1086 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	2,101	2,101	7 137,47	1,13	8 065,34	16 945,28	
Всего по позиции								8 065,34	16 945,28	
1	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	4	4	59,22	1,3	76,99	307,96	
Всего по позиции								76,99	307,96	
2	ГЭСН 10-01-036-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10 _т.3 _п.1.2 _гр.3	Установка уголков ПВХ на клею По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м	0,055	0,055					
Результатирующие коэффициенты:										
ЗТ			1.15*1.35=1.5525							
ЭМ			1.25*1.35=1.6875							
ЗТм			1.25*1.35=1.6875							
1 ОТ			чел.-ч			0,5720963	186,26			
1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	6,7	1,5525	0,5720963	325,58		186,26	
Объем: (0,055)*6,7										
4 М										16,19
14.1.04.02-0011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Клей, марка 88-Н		кг	0,8	0,044	234,33	1,57	367,90	16,19	
Объем: (0,055)*0,8										

11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100	5,5					
	Итого прямые затраты								202,45
12.1 11.3.03.13-0044 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм	10 м	10	0,55	155,98	1,16	180,94		99,52
	Объем: (0,055)*100,0*0,1								
	ФОТ								186,26
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				181,04
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				87,08
	Всего по позиции						10 365,27		570,09

Итого прямые затраты по разделу 1. тамбур	53 636,48
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	10 553,57
эксплуатация машин и механизмов	924,49
оплата труда машинистов (ОТм)	520,05
материальные ресурсы	41 638,37
Итого ФОТ	11 073,62
Итого накладные расходы	10 251,97
Итого сметная прибыль	5 031,78
Итого по разделу 1. тамбур	68 920,23
Справочно	
затраты труда рабочих	30,7327139
затраты труда машинистов	1,2060511

Раздел 2. Холл 1

13 ГЭСНр 65-01-001-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка поручня из трубы холоднодеформированной круглой на креплении диаметром: свыше 32 до 40 мм (применительно)	100 м	0,06	0,06					
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
	Результрующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15						
	ЭМ		1.15						
	ЗТм		1.15						
1-100-26	1 ОТ	чел.-ч		3,22782					1 015,60
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	46,78	1,15	3,22782	314,64			1 015,60

	Объем: (0,06)*46,78								
	2 ЭМ								2,05
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0069				2,25
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,06)*0,1	маш.-ч	0,1	1,15	0,0069	37,32	1,5	55,98	0,39
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1	1,15	0,0069			325,58	2,25
91.17.04-042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,006)*1 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,5	1,15	0,3105	4,35	1,23	5,35	1,66
	Объем: (0,06)*4,5								
	4 М								38,64
01.3.02.03-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ацетилен газообразный технический	м3	0,51		0,0306	340,41	1,67	568,48	17,40
	Объем: (0,06)*0,51								
01.3.02.08-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Кислород газообразный технический	м3	3,25		0,195	114,64	0,95	108,91	21,24
	Объем: (0,06)*3,25								
999-9899 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25		0,015				
	Объем: (0,06)*0,25								
	Итого прямые затраты								1 058,54
	ФОТ								1 017,85
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	87		87				885,53
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	44		44				447,85
	Всего по позиции							39 865,33	2 391,92
4	ГЭСН 16-02-002-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка поручня из трубы холоднодеформированной круглой на креплении диаметром: свыше 32 до 40 мм (применительно)	100 м	0,06	0,06				
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								

421/пр_2020_прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки
_т.3_п.1.2_гр.3 рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35

Результирующие коэффициенты:

ЗТ $1.15 * 1.35 = 1.5525$

ЭМ $1.25 * 1.35 = 1.6875$

ЗТм $1.25 * 1.35 = 1.6875$

1-100-40	1 ОТ	чел.-ч		3,139155		1 150,88
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	33,7	1,5525	3,139155	1 150,88
	Объем: (0,06)*33,7					
	2 ЭМ					42,24
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,054675		21,83
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,6875	0,0081	984,83
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)						7,98
	Объем: (0,06)*0,08					
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,08	1,6875	0,0081	492,48
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						3,99
	Объем: (0,0048)*1					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	1,6875	0,006075	1 542,15
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)						9,37
	Объем: (0,06)*0,06					
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,06	1,6875	0,006075	492,48
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						2,99
	Объем: (0,0036)*1					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6875	0,0405	598,74
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)						24,25
	Объем: (0,06)*0,4					
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,4	1,6875	0,0405	366,62
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						14,85
	Объем: (0,024)*1					

91.17.04-042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,19	1,6875	0,1204875	4,35	1,23	5,35	0,64
	Объем: (0,06)*1,19								
	4 М								21,71
01.3.02.03-0012 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000114	416 065,60	1,67	694 829,55	7,92
	Объем: (0,06)*0,00019								
01.3.02.08-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Кислород газообразный технический	м3	0,342		0,02052	114,64	0,95	108,91	2,23
	Объем: (0,06)*0,342								
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	1,13		0,0678	35,71	0,95	33,92	2,30
	Объем: (0,06)*1,13								
01.7.07.29-0101 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Очес льняной	кг	0,05		0,003	128,40	1,31	168,20	0,50
	Объем: (0,06)*0,05								
01.7.11.04-0072 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0004		0,000024	97 282,88	1,14	110 902,48	2,66
	Объем: (0,06)*0,0004								
03.1.02.03-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004		0,00024	59,41	1,4	83,17	0,02
	Объем: (0,06)*0,004								
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,0264	79,88	1,77	141,39	3,73
	Объем: (0,06)*0,44								
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,0000318	60 697,21	1,22	74 050,60	2,35
	Объем: (0,06)*0,00053								
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт		П	П				
18.2.07.01	Трубопроводы с гильзами	м		100	6				
23.1.02.07	Крепления	кг		П	П				
Итого прямые затраты									1 236,66

	ФОТ						1 172,71
Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9		1 277,08
Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2		717,70
	Всего по позиции					53 857,33	3 231,44
15	ГЭСН 07-01-044-05 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг//применительно к установке кронштейнов для поручня Объем: 3/1000	т	0,003	0,003		
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
	<i>Результирующие коэффициенты:</i>						
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525					
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875					
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			1,6886232		584,43
	Объем: (0,003)*362,56	чел.-ч	362,56	1,5525	1,6886232	346,10	584,43
	2 ЭМ						35,70
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024301		1,08
91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,16	1,6875	0,00081	984,83	0,80
	Объем: (0,003)*0,16						
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,16	1,6875	0,00081	492,48	0,40
	Объем: (0,00048)*1						
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,6875	0,0007088	1 542,15	1,09
	Объем: (0,003)*0,14						
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0007088	492,48	0,35

	Объем: (0,00042)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,6875	0,0009113			598,74	0,55
	Объем: (0,003)*0,18								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0009113			366,62	0,33
	Объем: (0,00054)*1								
91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	179,15	1,6875	0,9069469			36,67	33,26
	Объем: (0,003)*179,15								
	4 М								574,13
01.7.11.07-0054 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,373		0,001119	148 198,02	0,91	134 860,20	150,91
	Объем: (0,003)*0,373								
07.2.07.12-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с	т	1		0,003	105 278,81	1,34	141 073,61	423,22
	Объем: (0,003)*1								
	Итого прямые затраты								1 195,34
	ФОТ								585,51
Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99				579,65
Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05				363,31
	Всего по позиции							712 766,67	2 138,30
16	ГЭСНр 63-03-006-01 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Замена панелей потолочных декоративных// применительно	100 м2	0,173	0,173				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		М: 0							

Результирующие коэффициенты:

ЗТ	1.15
ЭМ	1.15
М	0
ЗТм	1.15

1-100-32	1 ОТ	чел.-ч			8,339984				2 783,80
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	41,92	1,15	8,339984		333,79		2 783,80
	Объем: (0,173)*41,92								
	2 ЭМ								25,82
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,075601				26,25
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,15	0,035811	37,32	1,5	55,98	2,00
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,173)*0,18								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,18	1,15	0,035811			325,58	11,66
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,03114)*1								
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	0,03979			598,74	23,82
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,173)*0,2								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	1,15	0,03979			366,62	14,59
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,0346)*1								
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,24	0	0	35,71	0,95	33,92	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,173)*0,24								
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,003	0	0	76 630,40	1,24	95 021,70	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,173)*0,003								
01.7.20.08-0031	Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2	10 м2	1,2	0	0	386,46	1,48	571,96	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,173)*1,2								

03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,49	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75		
	Объем: (0,173)*0,49									
04.3.01.07-0025 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,06	0	0	3 392,36	1,23	4 172,60		
	Объем: (0,173)*0,06									
14.1.04.02-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Клей, марка 88-СА	кг	4,8	0	0	303,48	1,57	476,46		
	Объем: (0,173)*4,8									
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		0					
	Итого прямые затраты								2 835,87	
	ФОТ								2 810,05	
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90				2 529,05	
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45				1 264,52	
	Всего по позиции							38 320,46	6 629,44	
7	01.6.04.02-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм Объем: (0,173)*103	м2	17,819		17,819	257,67	1,14	293,74	5 234,15
	Всего по позиции							293,74	5 234,15	
8	ГЭСН 11-01-040-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке //применительно	100 м	0,2		0,2				
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0								
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результатирующие коэффициенты:									
	ЗТ	0.8*1.35=1.08								
	ЭМ	0.8*1.35=1.08								

		<i>М</i>	<i>0</i>							
		<i>ЗТм</i>	<i>0.8*1.35=1.08</i>							
1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			1,94616				724,17	
	<i>Средний разряд работы 4,1</i>	чел.-ч	9,01	1,08	1,94616			372,10	724,17	
	Объем: (0,2)*9,01									
	2 ЭМ								3,94	
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			0,00756				2,73	
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,08	0,00108	37,32	1,5	55,98	0,06	
	Объем: (0,2)*0,005									
	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	чел.-ч	0,005	1,08	0,00108			325,58	0,35	
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,001)*1									
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,08	0,00648			598,74	3,88	
	Объем: (0,2)*0,03									
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	чел.-ч	0,03	1,08	0,00648			366,62	2,38	
14.5.04.03-0104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,006)*1									
	4 М									
	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15	0	0	113,39	1,71	193,90		
	Объем: (0,2)*5,15									
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		0					
Итого прямые затраты									730,84	
ФОТ									726,90	
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				732,72	
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				401,61	
Всего по позиции								9 325,85	1 865,17	
9	ГЭСН 11-01-040-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке	100 м	0,2	0,2					
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								

421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35									
	Результирующие коэффициенты:									
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525								
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875								
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875								
1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 4,1	чел.-ч				2,797605				1 040,99
		чел.-ч	9,01	1,5525		2,797605		372,10		1 040,99
	Объём: (0,2)*9,01									
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	2 ЭМ ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объём: (0,2)*0,005	чел.-ч				0,0118125				6,15
		маш.-ч	0,005	1,6875		0,0016875	37,32	1,5	55,98	4,26
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,6875		0,0016875			325,58	0,09
	Объём: (0,001)*1									
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875		0,010125			598,74	0,55
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,2)*0,03 Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875		0,010125			366,62	6,06
	Объём: (0,006)*1									
14.5.04.03-0104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15			1,03	113,39	1,71	193,90	199,72
11.3.03.06	Объём: (0,2)*5,15 Плинтуса для полов пластиковые	м	101			20,2				
	Итого прямые затраты									
	ФОТ									
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9		100,8				1 251,12
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85		55,25				1 045,25
										1 053,61
										577,50

Всего по позиции										14 411,15	2 882,23
20	01.6.04.03-0004 (Приказ № 335/пр от 11.05.2023)	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 30х30 мм Объём: (0,20)*101,0	м	20,2		20,2	14,18	1,14	16,17	326,63	
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25									
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35									
Всего по позиции										16,17	326,63
21	ГЭСН 15-07-015-01 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025)	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из	10 м	0,6		0,6					
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35									
		Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525							
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875							
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875							
	1	ОТ	чел.-ч			1,69533				579,80	
	1-100-34 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,82	1,5525	1,69533			342,00	579,80	
		Объём: (0,6)*1,82									
	2	ЭМ								6,06	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,010125				3,71	
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6875	0,010125			598,74	6,06	
		Объём: (0,6)*0,01									

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,010125			366,62	3,71	
	Объем: (0,006)*1									
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия	кВт-ч	0,29		0,174			7,87	32,02 1,37	
01.7.15.07-0082 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,6)*0,29 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,23059		0,138354	178,64	1,24	221,51	30,65	
01.7.17.09	Объем: (0,6)*0,23059 Сверла, буры	шт		П	П					
11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м	10,1		6,06					
11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт		П	П					
	Итого прямые затраты								621,59	
	ФОТ								583,51	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				525,16	
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				243,03	
	Всего по позиции							2 316,30	1 389,78	
22	11.3.03.10-1144 (Приказ № 490/пр от 14.08.2025)	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 4 мм//применительно	м	6		6	1 354,56	1,16	1 571,29	9 427,74
	Всего по позиции							1 571,29	9 427,74	
23	ГЭСН 15-01-027-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024) Приказ №421 Оп. п.586	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	1000 м	0,07128	0,07128					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35									
	Результатирующие коэффициенты:									
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525								
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875								
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875								

3.1	1-100-26	1 ОТ Средний разряд работы 2,6 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	чел.-ч		1,7894078				563,02
			чел.-ч	16,17	1,5525	1,7894078		314,64	563,02
		Объем: (0,07128)*16,17							
		2 ЭМ							2,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0060143				2,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0012029	37,32	1,5	55,98
		Объем: (0,07128)*0,01							0,07
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0012029			325,58
		Объем: (0,0007128)*1							0,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0048114			598,74
3.1		Объем: (0,07128)*0,04							2,88
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0048114			366,62
		Объем: (0,0028512)*1							1,76
		4 М							1,27
	01.7.03.01-0001	Вода (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	м3	0,06		0,0042768	35,71	0,95	33,92
		Объем: (0,07128)*0,06							0,15
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	кг	0,19		0,0135432	56,11	1,48	83,04
		Объем: (0,07128)*0,19							1,12
	04.3.02.09	Смеси сухие фуговочные	т	0,05		0,003564			
		Итого прямые затраты							569,39
3.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	т	0,05		0,003564	37 800,30	2,01	75 978,60
		Объем: (0,07128)*0,05							270,79
		ФОТ							565,17
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			508,65
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			235,39
		Всего по позиции					22 225,31		1 584,22

24	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	0,4047	0,4047				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			3,4493492				1 208,00
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	3,4493492		350,21	1 208,00
		Объём: (0,4047)*5,49							
	4 М								
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,015		0,0060705			
		Итого прямые затраты							1 208,00
24.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15		6,0705	456,84	1,78	813,18
		Объём: (0,4047)*0,015*1000							
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
	Пр/812-015.0-1	ФОТ							1 208,00
	Пр/774-015.0	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 087,20
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			503,13
		Всего по позиции						19 112,28	7 734,74
25	ГЭСНм 08-02-390-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05		0,05			

	1 ОТ	чел.-ч	
1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29
	Объём: (0,05)*16,29		
	2 ЭМ		
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч	
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01
	Объём: (0,05)*0,01		
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01
	Объём: (0,0005)*1		
	4 М		
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664
	Объём: (0,05)*6,5664		
01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2
	Объём: (0,05)*0,2		
01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001
	Объём: (0,05)*0,001		
	Итого прямые затраты		
25.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2
	ФОТ		
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51
	Всего по позиции		

0,8145				295,27
0,8145			362,52	295,27
				0,03
0,0005				0,16
0,0005	37,32	1,5	55,98	0,03
0,0005			325,58	0,16
				11,97
0,32832			7,87	2,58
0,01	261,09	1,24	323,75	3,24
0,00005	99 190,96	1,24	122 996,79	6,15
				307,43
2				5,91
				295,43
97				286,57
51				150,67
			15 011,60	750,58

26	20.2.05.04-0024 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм	м	5	5	13,88	1,35	18,74	93,70
Всего по позиции								18,74	93,70
27	ГЭСНм 08-02-399-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2// б/у	100 м	0,05	0,05				
		1 ОТ	чел.-ч		0,141				50,54
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,141			358,42	50,54
		Объем: (0,05)*2,82							
		2 ЭМ							1,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001				0,43
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0005			1 542,15	0,77
		Объем: (0,05)*0,01							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,0005			492,48	0,25
		Объем: (0,0005)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005			598,74	0,30
		Объем: (0,05)*0,01							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,0005			366,62	0,18
		Объем: (0,0005)*1							
		4 М							5,58
	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,05)*13,33	м	13,33	0,6665	5,87	0,94	5,52	3,68
	01.7.06.07-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	0,025	37,71	1,64	61,84	1,55

		Объем: (0,05)*0,5									
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия,	кг	0,05	0,0025	79,88	1,77	141,39	0,35			
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	сурик железный										
		Объем: (0,05)*0,05									
		Итого прямые затраты							57,62		
27.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2					1,01	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	ФОТ									50,97	
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					49,44		
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					25,99		
		Всего по позиции							2 681,20	134,06	
28	ГЭСНм 08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	0,01						
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	1 ОТ	чел.-ч			0,3048					115,08	
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		0,3048		377,57		115,08		
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,01)*30,48										
		2 ЭМ									0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0005					0,22	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003		1 542,15		0,46		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,01)*0,03										
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0003		492,48		0,15		
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,0003)*1										
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002		598,74		0,12		
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,01)*0,02										
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0002		366,62		0,07		
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											

		Объем: (0,0002)*1							10,23
		4 М							1,93
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные	м	35	0,35	5,87	0,94	5,52		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм								
		Объем: (0,01)*35							
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами	кг	1,5	0,015	174,93	1,13	197,67		2,97
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	строительные								
		Объем: (0,01)*1.5							
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,0000315	4 338,27	1,3	5 639,75		0,18
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
		Объем: (0,01)*0,00315							
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры	1000 шт	0,102	0,00102	3 658,94	1,38	5 049,34		5,15
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	65х50х18 мм								
		Объем: (0,01)*0,102							
		Итого прямые затраты							126,11
28.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				2,30
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		ФОТ							115,30
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					111,84
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					58,80
		Всего по позиции							299,05
									299,05
29	ТЦ_101_77_77227539_69_11.12.2025_01	Двойная розетка LEZARD MIRA с/ з керамика крем со вставкой 701-0303-127	шт	1	1		311,10		311,10
		Формула ценообразования: 366/1,2 + 6,1(2%)							
		Всего по позиции							311,10
									311,10
30	ГЭСНр 67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,02	0,02				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
	Результирующие коэффициенты:									
	ЗТ	1.15								
	ЭМ	1.15								
	ЗТм	1.15								
1-100-35	1 ОТ	чел.-ч			0,5543				191,84	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,5543			346,10	191,84	
	Объем: (0,02)*24,1									
20.4.01.02	4 М									
	Выключатели	шт	100		2					
	Итого прямые затраты								191,84	
	ФОТ								191,84	
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91				174,57	
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48				92,08	
	Всего по позиции							22 924,50	458,49	
31	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Выключатель одноклавишный Lezard NATA кремовый 710-0300-100 Формула ценообразования: 247/1,2	шт	1		1		205,83	205,83	
	Всего по позиции							205,83	205,83	
32	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Двойной выключатель Lezard NATA кремовый 710-0300-101 Формула ценообразования: 315/1,2	шт	1		1		262,50	262,50	
	Всего по позиции							262,50	262,50	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Холл 1								32 468,42	
	в том числе									
	оплата труда (ОТ)								10 303,42	
	эксплуатация машин и механизмов								126,59	
	оплата труда машинистов (ОТм)								65,07	
	материальные ресурсы								21 973,34	

Раздел 3. Кабинет 1

32

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	1,15	0,03565			366,62	13,07
	Объем: (0,031)*1								
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Вода	м3	0,24	0	0	35,71	0,95	33,92	
	Объем: (0,155)*0,24								
01.7.15.06-0064 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,003	0	0	76 630,40	1,24	95 021,70	
	Объем: (0,155)*0,003								
01.7.20.08-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2	10 м2	1,2	0	0	386,46	1,48	571,96	
	Объем: (0,155)*1,2								
03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,49	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75	
	Объем: (0,155)*0,49								
04.3.01.07-0025 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,06	0	0	3 392,36	1,23	4 172,60	
	Объем: (0,155)*0,06								
14.1.04.02-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Клей, марка 88-СА	кг	4,8	0	0	303,48	1,57	476,46	
	Объем: (0,155)*4,8								
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		0				
	Итого прямые затраты								2 540,83
	ФОТ								2 517,68
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90				2 265,91
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45				1 132,96
	Всего по позиции							38 320,65	5 939,70

34	01.6.04.02-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм Объём: (0,155)*103	м2	15,965	15,965	257,67	1,14	293,74	4 689,56
Всего по позиции								293,74	4 689,56
35	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м2	0,3504	0,3504				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ		чел.-ч		2,986538				1 045,92
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	2,986538		350,21	1 045,92
		Объём: (0,3504)*5,49							
	4 М								
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,015	0,005256				
Итого прямые затраты									1 045,92
35.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 Объём: (0,3504)*0,015*1000	кг	15	5,256	456,84	1,78	813,18	4 274,07
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
		ФОТ							1 045,92

Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		941,33
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		435,63
Всего по позиции						19 112,30	6 696,95
6 ГЭСНм 08-03-591-09 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02		0,02		
	1 ОТ	чел.-ч			0,6096		230,17
1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		0,6096	377,57	230,17
	Объем: (0,02)*30,48						
	2 ЭМ						1,17
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001		0,45
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0006	1 542,15	0,93
	Объем: (0,02)*0,03						
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0006	492,48	0,30
	Объем: (0,0006)*1						
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0004	598,74	0,24
	Объем: (0,02)*0,02						
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0004	366,62	0,15
	Объем: (0,0004)*1						
	4 М						20,45
01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		0,7	5,87 0,94	3,86
	Объем: (0,02)*35						
01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,03	174,93 1,13	5,93
	Объем: (0,02)*1,5						

	03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,000063	4 338,27	1,3	5 639,75	0,36
		Объем: (0,02)*0,00315							
	20.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102	0,00204	3 658,94	1,38	5 049,34	10,30
		Объем: (0,02)*0,102							
		Итого прямые затраты							252,24
36.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				4,60
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				230,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				223,70
		Всего по позиции						29 908,00	598,16
37	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Двойная розетка LEZARD MIRA с/ з керамика крем со вставкой 701-0303-127 Формула ценообразования: 366/1,2	шт	2	2			305,00	610,00
		Всего по позиции						305,00	610,00
38	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01	0,01				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15					
		ЭМ		1.15					
		ЗТм		1.15					
	* 1 ОТ	чел.-ч			0,27715				95,92

1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715	346,10	95,92
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,01)*24,1						
20.4.01.02	4 М						
	Выключатели	шт	100		1		
	Итого прямые затраты						95,92
	ФОТ						95,92
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91		87,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48		46,04
	Всего по позиции					22 925,00	229,25
39	ТЦ_101_77_33280443	Выключатель одноклавишный Lezard	шт	1	1	205,83	205,83
5299_25.11.2025_01	NATA кремовый 710-0300-100						
	Формула ценообразования: 247/1,2						
	Всего по позиции					205,83	205,83
40	ГЭСНР 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из	100 м	0,145	0,145		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	пластмассовых материалов						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ	1.15					
	ЭМ	1.15					
	ЗТм	1.15					
1-100-20	1 ОТ	чел.-ч			0,6286475		187,48
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	0,6286475	298,22	187,48
	Объем: (0,145)*3,77						
999-9900	4 М						
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Строительный мусор	т	0,11		0,01595		
	Объем: (0,145)*0,11						
	Итого прямые затраты						187,48
	ФОТ						187,48

Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89	89					166,86
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49	49					91,87
Всего по позиции								3 077,31	446,21
41	ГЭСНр 57-01-002-01 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,155	0,155				
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
Результирующие коэффициенты:									
ЗТ		1.15							
ЭМ		1.15							
ЗТм		1.15							
1-100-20	1 ОТ	чел.-ч			2,0302675				605,47
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15	2,0302675		298,22		605,47
Объем: (0,155)*11,39									
2 ЭМ									1,30
ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0231725				7,54
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,13	1,15	0,0231725	37,32	1,5	55,98	1,30
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
Объем: (0,155)*0,13									
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13	1,15	0,0231725			325,58	7,54
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
Объем: (0,02015)*1									
4 М									
999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,07285				
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
Объем: (0,155)*0,47									
Итого прямые затраты									614,31
ФОТ									613,01
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89	89					545,58
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49	49					300,37
Всего по позиции								9 421,03	1 460,26

42	ГЭСН 11-01-036-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,155	0,155				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			4,138965				1 313,62
1-100-27 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17,2	1,5525	4,138965		317,38		1 313,62
	Объем: (0,155)*17,2								
	2 ЭМ								80,15
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2144813				74,98
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,155)*0,34	маш.-ч	0,34	1,6875	0,0889313	37,32	1,5	55,98	4,98
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,34	1,6875	0,0889313			325,58	28,95
	Объем: (0,0527)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48	1,6875	0,12555			598,74	75,17
	Объем: (0,155)*0,48								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,48	1,6875	0,12555			366,62	46,03
	Объем: (0,0744)*1								
01.6.03.04	4 М Линолеум	м2	102		15,81				
	Итого прямые затраты								1 468,75
	ФОТ								1 388,60
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				1 399,71

Пр/774-011.0		СП Полы	%	65	0,85	55,25			767,20	
		Всего по позиции							23 455,87	3 635,66
3	01.6.03.04-0111 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2 Объем: (0,155)*102,0	м2	15,81		15,81	1 472,73	1,19	1 752,55	27 707,82
		Всего по позиции							1 752,55	27 707,82
4	ГЭСН 11-01-040-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м	0,145		0,145				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
		Результирующие коэффициенты:								
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
1 ОТ		чел.-ч				1,5037515			526,63	
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,5525		1,5037515			350,21	526,63
		Объем: (0,145)*6,68								
2 ЭМ										4,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008564			3,09	
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,145)*0,005	маш.-ч	0,005	1,6875		0,0012234	37,32	1,5	55,98	0,07
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,6875		0,0012234			325,58	0,40
		Объем: (0,000725)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875		0,0073406			598,74	4,40

Объём: (0,145)*0,03								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0073406		366,62	2,69
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
Объём: (0,00435)*1								
4 М								
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,368416		7,87	229,48
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объём: (0,145)*2,5408								
01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,038135	174,13	1,24	215,92
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объём: (0,145)*0,263								
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 38 мм	100 шт	2,63		0,38135	88,86	1,24	110,19
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)								
Объём: (0,145)*2,63								
11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0232	1 815,16	1,16	2 105,59
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объём: (0,145)*0,16								
11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,058	1 448,40	1,16	1 680,14
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объём: (0,145)*0,4								
11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0203	1 275,12	1,16	1 479,14
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объём: (0,145)*0,14								
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		14,645			
Итого прямые затраты		763,67						
44.1 11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		14,645	29,45	1,16	34,16
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объём: (0,145)*101,0								
Приказ №421 Оп. , п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
	ФОТ								529,72
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				533,96
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				292,67
Всего по позиции								14 417,72	2 090,57
45	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018		0,018			
		Объем: 0,9*2,0							
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15						
	ЭМ		1.15						
	ЗТм		1.15						
1-100-24	1 ОТ	чел.-ч			1,886805				583,34
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805		309,17		583,34
	Объем: (0,018)*91,15								
	2 ЭМ								8,97
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218				52,16
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218	37,32	1,5	55,98	8,97
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,018)*7,74								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218			325,58	52,16
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,13932)*1								
Итого прямые затраты									644,47
ФОТ									635,50

Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	330,46
Всего по позиции					86 291,11
					1 553,24
46	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	0,018
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25			
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35			
Результатирующие коэффициенты:					
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525			
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875			
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875			
1-100-36	1 ОТ	чел.-ч		2,5019159	876,20
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525 2,5019159	350,21 876,20
	Объем: (0,018)*89,53				
	2 ЭМ				394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,3960901	188,07
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875 0,2943338	984,83 289,87
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Объем: (0,018)*9,69				
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875 0,2943338	492,48 144,95
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,17442)*1				

	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617		1 542,15	71,20
		Объем: (0,018)*1,52							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617		492,48	22,74
		Объем: (0,02736)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		598,74	33,28
		Объем: (0,018)*1,83							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		366,62	20,38
		Объем: (0,03294)*1							
	01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная)-универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35 1,13	272,73	190,17
		Объем: (0,018)*32,4							159,06
	01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20 1,24	87 167,29	6,48
		Объем: (0,018)*0,00413							
	04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19 1,23	4 770,17	9,02
		Объем: (0,018)*0,105							
	11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42 1,88	10 837,11	15,61
		Объем: (0,018)*0,08							
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П				
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П				
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,8			
		Итого прямые затраты							1 648,79
46.1	11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		1,8	7 263,52 1,13	8 207,78	14 774,00

	ФОТ								1 064,27
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				1 034,47
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				497,55
Всего по позиции								997 489,44	17 954,81
01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1		1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95
Всего по позиции								1 167,95	1 167,95
01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2		2	59,22	1,3	76,99	153,98
Всего по позиции								76,99	153,98
ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка и крепление наличников	100 м	0,051		0,051				
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15*1.35=1.5525						
	ЭМ		1.25*1.35=1.6875						
	ЗТм		1.25*1.35=1.6875						
1-100-25	1 ОТ	чел.-ч			0,6191681				193,12
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	0,6191681		311,90		193,12
	Объем: (0,051)*7.82								
	2 ЭМ								2,06
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0034425				1,26
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0034425		598,74		2,06
	Объем: (0,051)*0,04								

	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0034425		366,62	1,26
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
		Объем: (0,00204)*1							
		4 М							3,16
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000362	70 296,20	1,24	87 167,29
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								3,16
		Объем: (0,051)*0,00071							
	11.1.01.10	Наличники	м	112		5,712			
		Итого прямые затраты							199,60
49.1	11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	112		5,712	45,95	1,88	86,39
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,051)*112,0							
		ФОТ							194,38
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			188,94
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			90,87
		Всего по позиции						19 075,88	972,87
50	ГЭСНр 62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,04		0,04			
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
	421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15					
		ЭМ		1.15					
		ЗТм		1.15					
	1 ОТ	чел.-ч				2,9164			973,47
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	2,9164		333,79	973,47
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
		Объем: (0,04)*63,4							
		2 ЭМ							0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00046			0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00046		598,74	0,28
	(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)								
		Объем: (0,04)*0,01							

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046	366,62	0,17
		Объём: (0,0004)*1						
		4 М						25,80
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,004	56,11 1,48	83,04 0,33
		Объём: (0,04)*0,1						
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000344	60 697,21 1,22	74 050,60 25,47
		Объём: (0,04)*0,0086						
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,000644		
		Итого прямые затраты						999,72
50.1	14.4.04.04-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	0,0161		0,000644	236 582,55 1,12	264 972,46 170,64
		Объём: (0,04)*0,0161						
		ФОТ						973,64
Пр/812-096.0-1		НР Малярные работы	%	90	-	90		876,28
Пр/774-096.0		СП Малярные работы	%	46		46		447,87
		Всего по позиции					62 362,75	2 494,51
		Итого прямые затраты по разделу 3. Кабинет 1						65 213,88
		в том числе						
		оплата труда (ОТ)						9 125,50
		эксплуатация машин и механизмов						515,90
		оплата труда машинистов (ОТм)						351,24
		материальные ресурсы						55 221,24
		Итого ФОТ						9 476,74
		Итого накладные расходы						8 842,34
		Итого сметная прибыль						4 551,11
		Итого по разделу 3. Кабинет 1						78 607,33
		Справочно						
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						815,83
		затраты труда рабочих				27,5714485		
		затраты труда машинистов				0,8751634		

51	ГЭСНм 08-02-390-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	0,1				
		1 ОТ	чел.-ч		1,629				590,55
	1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,629		362,52		590,55
		Объем: (0,1)*16,29							
		2 ЭМ							0,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001				0,33
	91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,001	37,32	1,5	55,98	0,06
		Объем: (0,1)*0,01							
	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	0,001			325,58	0,33
		Объем: (0,001)*1							
		4 М							23,95
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0,65664			7,87	5,17
		Объем: (0,1)*6,5664							
	01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,02	261,09	1,24	323,75	6,48
		Объем: (0,1)*0,2							
	01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,0001	99 190,96	1,24	122 996,79	12,30
		Объем: (0,1)*0,001							
		Итого прямые затраты							614,89
51.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				11,81
		ФОТ							590,88
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				573,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				301,35

Всего по позиции								15 012,00	1 501,20
2	20.2.05.04-0024 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Кабель-канал (короб), размеры 20x10 мм	м	10	10	13,88	1,35	18,74	187,40
Всего по позиции								18,74	187,40
3	ГЭСНм 08-02-399-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² // б/у	100 м	0,1	0,1				
	1 ОТ		чел.-ч		0,282				101,07
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,282			358,42	101,07
		Объем: (0,1)*2,82							
	2 ЭМ								2,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,002				0,86
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,001			1 542,15	1,54
		Объем: (0,1)*0,01							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,001			492,48	0,49
		Объем: (0,001)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,001			598,74	0,60
		Объем: (0,1)*0,01							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,001			366,62	0,37
		Объем: (0,001)*1							
	4 М								11,16
	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	1,333	5,87	0,94	5,52	7,36
		Объем: (0,1)*13,33							

01.7.06.07-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм Объем: (0,1)*0,5	10 м	0,5	0,05	37,71	1,64	61,84	3,09
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный Объем: (0,1)*0,05	кг	0,05	0,005	79,88	1,77	141,39	0,71
		Итого прямые затраты							115,23
53.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				2,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				101,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				98,87
		Всего по позиции						2 681,00	268,10
54	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.58б	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м2	0,4338	0,4338				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч		3,697375				1 294,86
		Объем: (0,4338)*5,49	чел.-ч	5,49	1,5525	3,697375		350,21	1 294,86
	14.3.02.01	4 М Краска водоземulsionная	т	0,015	0,006507				

		Итого прямые затраты							1 294,86
54.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15	6,507	456,84	1,78	813,18	5 291,36
		Объем: (0,4338)*0,015*1000							
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
		ФОТ							1 294,86
Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 165,37
Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			539,31
Всего по позиции								19 112,26	8 290,90
55	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных	100 м2	0,018	0,018				
		Объем: 0,9*2,0							
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15						
		ЭМ	1.15						
		ЗТм	1.15						
1 ОТ		чел.-ч				1,886805			583,34
1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805	309,17		583,34
		Объем: (0,018)*91,15							
2 ЭМ									8,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,160218	52,16	
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218	37,32	1,5	55,98
		Объем: (0,018)*7,74							8,97

4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218	325,58	52,16
	Объем: (0,13932)*1						
	Итого прямые затраты						644,47
	ФОТ						635,50
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91		578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		330,46
	Всего по позиции					86 291,11	1 553,24
56 ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018		0,018		
Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ						
	ЭМ						
	ЗТм						
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			2,5019159		876,20
		чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159	350,21	876,20
	Объем: (0,018)*89,53						
	2 ЭМ						394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901		188,07

91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		984,83	289,87
	Объем: (0,018)*9,69							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		492,48	144,95
	Объем: (0,17442)*1							
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617		1 542,15	71,20
	Объем: (0,018)*1,52							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617		492,48	22,74
	Объем: (0,02736)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		598,74	33,28
	Объем: (0,018)*1,83							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		366,62	20,38
	Объем: (0,03294)*1							
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35	1,13	272,73
	Объем: (0,018)*32,4							
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20	1,24	87 167,29
	Объем: (0,018)*0,00413							
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19	1,23	4 770,17
	Объем: (0,018)*0,105							
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42	1,88	10 837,11
	Объем: (0,018)*0,08							

	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	П	П				
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг	П	П				
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100	1,8				
		Итого прямые затраты							1 648,79
56.1	11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100	1,8	7 263,52	1,13	8 207,78	14 774,00
		ФОТ							1 064,27
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 034,47
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			497,55
		Всего по позиции						997 489,44	17 954,81
57	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1	1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95
		Всего по позиции						1 167,95	1 167,95
58	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2	2	59,22	1,3	76,99	153,98
		Всего по позиции						76,99	153,98
59	ГЭСНм 08-03-591-09 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	0,02				
		1 ОТ	чел.-ч		0,6096				230,17
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	0,6096			377,57	230,17
		Объём: (0,02)*30,48							
		2 ЭМ							1,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001				0,45
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0006			1 542,15	0,93
		Объём: (0,02)*0,03							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0006			492,48	0,30
		Объём: (0,0006)*1							

91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0004			598,74	0,24
	Объем: (0,02)*0,02							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0004			366,62	0,15
	Объем: (0,0004)*1							
01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,02)*35	м	35	0,7	5,87	0,94	5,52	20,45 3,86
01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5	0,03	174,93	1,13	197,67	5,93
	Объем: (0,02)*1,5							
03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,000063	4 338,27	1,3	5 639,75	0,36
	Объем: (0,02)*0,00315							
20.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102	0,00204	3 658,94	1,38	5 049,34	10,30
	Объем: (0,02)*0,102							
	Итого прямые затраты							252,24
9.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				4,60
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				230,62 223,70
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				117,62
	Всего по позиции						29 908,00	598,16

50	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Розетка четырехместная MOSAIC, скрытый монтаж, с заземлением, белый код. 077434 Legrand (1шт.) арт. 101461139487 Формула ценообразования: 4824/1,2 + 80,4(2%)	шт	2	2	4 100,40	8 200,80
----	--	---	----	---	---	----------	----------

Всего по позиции						4 100,40	8 200,80
------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

51	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Смена: выключателей Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 <i>Результирующие коэффициенты:</i> <i>ЗТ</i> 1.15 <i>ЭМ</i> 1.15 <i>ЗТм</i> 1.15	100 шт	0,01	0,01		
	1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		0,27715		95,92
			чел.-ч	24,1	1,15	0,27715	95,92
		Объем: (0,01)*24,1					
20.4.01.02	4 М	Выключатели	шт	100	1		
Итого прямые затраты							95,92
ФОТ							95,92
Пр/812-101.0-1		НР Электромонтажные работы	%	91	91		87,29
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48	48		46,04
Всего по позиции						22 925,00	229,25

52	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Двойной выключатель Lezard NATA кремовый 710-0300-101 Формула ценообразования: 315/1,2	шт	1	1	262,50	262,50
----	--	--	----	---	---	--------	--------

† Всего по позиции						262,50	262,50
--------------------	--	--	--	--	--	--------	--------

53	ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Установка и крепление наличников	100 м	0,03	0,03				
		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			0,3642165				113,60
1-100-25 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	0,3642165		311,90		113,60
	Объем: (0,03)*7,82								
	2 ЭМ								1,21
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002025				0,74
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,002025		598,74		1,21
	Объем: (0,03)*0,04								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,002025		366,62		0,74
	Объем: (0,0012)*1								
	4 М								1,86
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000213	70 296,20	1,24	87 167,29	1,86
	Объем: (0,03)*0,00071								
11.1.01.10	Наличники	м	112		3,36				
	Итого прямые затраты								117,41
53.1 11.1.01.10-0004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм Объем: (0,03)*112,0	м	112		3,36	45,95	1,88	86,39	290,27
	ФОТ								114,34
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				111,14

Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			53,45
	Всего по позиции						19 075,67	572,27
64	ГЭСН 11-01-049-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,008		0,008		
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		Результатирующие коэффициенты:						
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525				
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875				
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875				
	1 ОТ	чел.-ч				0,2066688		67,29
1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,5525		0,2066688	325,58	67,29
	Объем: (0,008)*16,64							
	4 М							6,34
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,876			0,055008	7,87	0,43
	Объем: (0,008)*6,876							
01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7			0,0536	88,86 1,24	110,19 5,91
	Объем: (0,008)*6,7							
09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105			0,84		
	Итого прямые затраты							73,63
	ФОТ							67,29
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9		100,8		67,83
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85		55,25		37,18
	Всего по позиции						22 330,00	178,64

55	ТЦ_101_77_76043393 67_08.10.2025_01	Пандус перекатной TR 101	шт	1	1	11 900,00	11 900,00
		Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%)					

Всего по позиции						11 900,00	11 900,00
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

56	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м2	0,04	0,04		
		<i>Результатирующие коэффициенты:</i>					
		<i>ЗТ</i>		<i>1.15</i>			
		<i>ЭМ</i>		<i>1.15</i>			
		<i>ЗТм</i>		<i>1.15</i>			
	1 ОТ	чел.-ч			2,9164		973,47
	1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	2,9164	333,79
		Объем: (0,04)*63,4					
	2 ЭМ						0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,00046		0,17
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00046	598,74
		Объем: (0,04)*0,01					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046	366,62
		Объем: (0,0004)*1					
	4 М						25,80
	01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,004	56,11
		Объем: (0,04)*0,1					
	14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000344	60 697,21
						1,22	74 050,60
							25,47

		Объем: (0,04)*0,0086							
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161	0,000644				
		Итого прямые затраты					999,72		
56.1	14.4.04.04-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	0,0161	0,000644	236 582,55	1,12	264 972,46	170,64
		Объем: (0,04)*0,0161							
		ФОТ							973,64
Пр/812-096.0-1		НР Малярные работы	%	90	90				876,28
Пр/774-096.0		СП Малярные работы	%	46	46				447,87
		Всего по позиции					62 362,75	2 494,51	

Итого прямые затраты по разделу 4. Кабинет 3								
<i>в том числе</i>								
оплата труда (ОТ)								4 926,47
эксплуатация машин и механизмов								408,18
оплата труда машинистов (ОТм)								242,78
материальные ресурсы								42 697,06
Итого ФОТ								5 169,25
Итого накладные расходы								4 816,41
Итого сметная прибыль								2 422,81
Итого по разделу 4. Кабинет 3								55 513,71
Справочно								
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								20 363,30
затраты труда рабочих								14,3711312
затраты труда машинистов								0,5627931

издел 5. Кабинет 4					
ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	0,3264	0,3264	
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25				
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35				
	<i>Результирующие коэффициенты:</i>				
	<i>ЗТ</i>	<i>1.15*1.35=1.5525</i>			
	<i>ЭМ</i>	<i>1.25*1.35=1.6875</i>			

		ЗТм			1.25*1.35=1.6875												
		1 ОТ	чел.-ч			2,7819806			974,28								
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	2,7819806			350,21	974,28								
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объем: (0,3264)*5,49															
		4 М															
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,015			0,004896											
		Итого прямые затраты							974,28								
57.1 14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15			4,896	456,84	1,78	813,18								
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Объем: (0,3264)*0,015*1000															
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25																
421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35																
		ФОТ															
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90												
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65												
		Всего по позиции							19 112,29	6 238,25							
58 ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05			0,05											
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)																	
		1 ОТ	чел.-ч			0,8145			295,27								
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29			0,8145			362,52								
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объем: (0,05)*16,29															
		2 ЭМ															
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005			0,03								
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01			0,0005	37,32	1,5	55,98								
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Объем: (0,05)*0,01															
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01			0,0005			325,58								
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)																	

		Объём: (0,0005)*1							11,97
		4 М							
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0,32832	7,87				2,58
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.15.07-0022	Объём: (0,05)*6,5664 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,01	261,09	1,24	323,75	3,24	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.15.14-0165	Объём: (0,05)*0,2 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00005	99 190,96	1,24	122 996,79	6,15	
(Приказ № 703/пр от 26.08.2022)									
		Объём: (0,05)*0,001							
		Итого прямые затраты							307,43
58.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				5,91
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				295,43	
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				286,57	
		Всего по позиции	15 011,60						750,58
59	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб), размеры 20x10 мм	м	5	5	13,88	1,35	18,74	93,70
(Приказ № 323/пр от 13.05.2024)									
		Всего по позиции	18,74						93,70
70	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2//б/у	100 м	0,05	0,05				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
		1 ОТ	чел.-ч	0,141				50,54	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,141	358,42				50,54
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
		Объём: (0,05)*2,82							
		2 ЭМ							1,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,001				0,43	

91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0005			1 542,15	0,77
	Объем: (0,05)*0,01							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,0005			492,48	0,25
	Объем: (0,0005)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005			598,74	0,30
	Объем: (0,05)*0,01							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,0005			366,62	0,18
	Объем: (0,0005)*1							
01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	0,6665	5,87	0,94	5,52	5,58
	Объем: (0,05)*13,33							3,68
01.7.06.07-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	0,025	37,71	1,64	61,84	1,55
	Объем: (0,05)*0,5							
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0,0025	79,88	1,77	141,39	0,35
	Объем: (0,05)*0,05							
	Итого прямые затраты							57,62
70.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				1,01
	ФОТ							50,97
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				49,44
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				25,99

Всего по позиции				2 681,20		134,06	
71	ГЭСНм 08-03-591-09 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	0,01		
	1 ОТ		чел.-ч		0,3048		115,08
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	0,3048	377,57	115,08
		Объем: (0,01)*30,48					
	2 ЭМ						0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0005		0,22
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0003	1 542,15	0,46
		Объем: (0,01)*0,03					
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0003	492,48	0,15
		Объем: (0,0003)*1					
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0002	598,74	0,12
		Объем: (0,01)*0,02					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0002	366,62	0,07
		Объем: (0,0002)*1					
	4 М						10,23
	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35	0,35	5,87 0,94	1,93
		Объем: (0,01)*35					
	01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5	0,015	174,93 1,13	2,97
		Объем: (0,01)*1,5					
	03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,0000315	4 338,27 1,3	0,18

		Объем: (0,01)*0,00315							
20.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102	0,00102	3 658,94	1,38	5 049,34	5,15
		Объем: (0,01)*0,102							
		Итого прямые затраты							126,11
71.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				2,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				115,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установка на других объектах	%	51	51				111,84
		Всего по позиции							58,80
									29 905,00
									299,05
72	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Розетка четырехместная MOSAIC, скрытый монтаж, с заземлением, белый код. 077434 Legrand (1шт.) арт. 101461139487 Формула ценообразования: 4824/1,2 + 80,4(2%)	шт	1	1	4 100,40			4 100,40
		Всего по позиции							4 100,40
									4 100,40
73	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01	0,01				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15						
		ЭМ	1.15						
		ЗТм	1.15						
	1-100-35	1 ОТ	чел.-ч	0,27715					95,92
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715	346,10		95,92
		Объем: (0,01)*24,1							

		4 М										
20.4.01.02		Выключатели	шт	100	1							
		Итого прямые затраты									95,92	
		ФОТ									95,92	
Пр/812-101.0-1		НР Электромонтажные работы	%	91	91						87,29	
Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48	48						46,04	
		Всего по позиции									22 925,00	229,25
74	ТЦ_101_77_33280443	Выключатель одноклавишный Lezard	шт	1	1						205,83	205,83
	5299_25.11.2025_01	NATA кремовый 710-0300-100										
		Формула ценообразования: 247/1,2										
		Всего по позиции									205,83	205,83
75	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений	100 м2	0,018	0,018							
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	проемов: дверных и воротных										
		Объем: 0,9*2,0										
	421/пр_2020_прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки										
	_т.3_п.1.2_гр.5	рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное										
		оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15										
		Результатирующие коэффициенты:										
		ЗТ	1.15									
		ЭМ	1.15									
		ЗТм	1.15									
	1 ОТ	чел.-ч			1,886805					583,34		
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805			309,17	583,34			
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											
		Объем: (0,018)*91,15										
	2 ЭМ										8,97	
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218					52,16		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218	37,32	1,5	55,98	8,97			
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
		Объем: (0,018)*7,74										
4-100-030	* Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218			325,58	52,16			
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											
		Объем: (0,13932)*1										

		Итого прямые затраты				644,47
		ФОТ				635,50
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91		578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52		330,46
		Всего по позиции				86 291,11 1 553,24

76	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	0,018		
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35					
Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525				
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875				
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875				
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			2,5019159		876,20
	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159	350,21	876,20
		Объем: (0,018)*89,53					
91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	2 ЭМ						394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901		188,07
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	984,83	289,87
	Объем: (0,018)*9,69						

4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		492,48	144,95
	Объем: (0,17442)*1							
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617		1 542,15	71,20
	Объем: (0,018)*1,52							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617		492,48	22,74
	Объем: (0,02736)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		598,74	33,28
	Объем: (0,018)*1,83							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		366,62	20,38
	Объем: (0,03294)*1							
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35	1,13	272,73
	Объем: (0,018)*32,4							
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20	1,24	87 167,29
	Объем: (0,018)*0,00413							
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19	1,23	4 770,17
	Объем: (0,018)*0,105							
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42	1,88	10 837,11
	Объем: (0,018)*0,08							
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П				
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П				
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,8			
Итого прямые затраты								1 648,79

76.1	11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100	1,8	7 263,52	1,13	8 207,78	14 774,00
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
	Пр/812-010.0-1	ФОТ							1 064,27
	Пр/774-010.0	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 034,47
		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			497,55
		Всего по позиции						997 489,44	17 954,81
77	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1	1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95
		Всего по позиции						1 167,95	1 167,95
78	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2	2	59,22	1,3	76,99	153,98
		Всего по позиции						76,99	153,98
79	ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка и крепление наличников	100 м	0,051	0,051				
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
		1 ОТ	чел.-ч		0,6191681				193,12

1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	0,6191681		311,90	193,12
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,051)*7,82							
	2 ЭМ							2,06
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0034425			1,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0034425		598,74	2,06
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т							
	Объем: (0,051)*0,04							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0034425		366,62	1,26
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,00204)*1							
	4 М							3,16
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000362	70 296,20	1,24	87 167,29
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,051)*0,00071							
11.1.01.10	Наличники	м	112		5,712			
	Итого прямые затраты							199,60
79.1 11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных	м	112		5,712	45,95	1,88	86,39
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм							
	Объем: (0,051)*112,0							
	ФОТ							194,38
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			188,94
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			90,87
	Всего по позиции						19 075,88	972,87
80 ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного	100 м	0,008		0,008			
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	профиля (порога)							
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							

Результирующие коэффициенты:

ЗТ1.15*1.35=1.5525

		ЭМ			1.25*1.35=1.6875							
		ЗТм			1.25*1.35=1.6875							
1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ		чел.-ч				0,2066688					67,29
	Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	16,64	1,5525		0,2066688		325,58			67,29
	Объём: (0,008)*16,64											
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М											6,34
	Электроэнергия		кВт-ч	6,876			0,055008		7,87			0,43
01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Объём: (0,008)*6,876											
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт		6,7			0,0536	88,86	1,24	110,19		5,91
09.2.03.02	Объём: (0,008)*6,7											
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м		105			0,84					
Итого прямые затраты											73,63	
ФОТ											67,29	
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%		112	0,9		100,8					67,83
Пр/774-011.0	СП Полы	%		65	0,85		55,25					37,18
Всего по позиции									22 330,00		178,64	
81	ТЦ_101_77_76043393 67_08.10.2025_01	Пандус перекатной TR 101	шт	1			1			11 900,00		11 900,00
Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%)												
Всего по позиции									11 900,00		11 900,00	
82	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,0175			0,0175					
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15												

Результирующие коэффициенты:

	ЗТ	1.15						
	ЭМ	1.15						
	ЗТм	1.15						
1-100-32	1 ОТ	чел.-ч			1,275925			425,89
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	63,4	1,15	1,275925		333,79	425,89
	Объём: (0,0175)*63,4							
	2 ЭМ							0,12
91.14.02-001	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002013			0,07
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0002013		598,74	0,12
	Объём: (0,0175)*0,01							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,0002013		366,62	0,07
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,000175)*1							
	4 М							11,29
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00175	56,11	1,48	0,15
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Объём: (0,0175)*0,1							
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0001505	60 697,21	1,22	11,14
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объём: (0,0175)*0,0086							
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0002818			
	Итого прямые затраты							437,37
	ФОТ							425,96
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			383,36
Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			195,94
	Всего по позиции						58 095,43	1 016,67
83	14.4.04.04-0001	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	#####	0,0002818	236 582,55	1,12	74,67
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Объём: (0,0175)*0,0161							
	Всего по позиции						264 972,46	74,67

Итого прямые затраты по разделу 5. Кабинет 4	41 519,76
в том числе	
оплата труда (ОТ)	3 676,93
эксплуатация машин и механизмов	407,18
оплата труда машинистов (ОТм)	242,37
материальные ресурсы	37 193,28
Итого ФОТ	3 919,30
Итого накладные расходы	3 664,90
Итого сметная прибыль	1 839,29
Итого по разделу 5. Кабинет 4	47 023,95
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	16 206,23
затраты труда рабочих	10,8099134
затраты труда машинистов	0,5619519

Раздел 6. Кабинет 5

34	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,2723	0,2723				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525						
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875						
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
	1 ОТ	чел.-ч			2,3208742				812,79
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	2,3208742	350,21		812,79
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,2723)*5,49							
	4 М								
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,015	0,0040845				
		Итого прямые затраты							812,79
84.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15	4,0845	456,84	1,78	813,18	3 321,43
		Объем: (0,2723)*0,015*1000							

Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25									
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35									
	ФОТ									812,79
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					731,51
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					338,53
Всего по позиции									19 112,23	5 204,26
85	ГЭСНр 67-01-004-05 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	0,02					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
	Результирующие коэффициенты:									
	ЗТ		1.15							
	ЭМ		1.15							
	ЗТм		1.15		-					
	1 ОТ	чел.-ч			0,41147					126,09
1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	0,41147			306,43		126,09
	Объём: (0,02)*17,89									
	2 ЭМ									0,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00184					0,60
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,00184	37,32	1,5	55,98		0,10
	Объём: (0,02)*0,08									
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,08	1,15	0,00184			325,58		0,60
	Объём: (0,0016)*1									
Итого прямые затраты										126,79
	ФОТ									126,69
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91					115,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48					60,81

Всего по позиции					15 144,50	302,89	
6	ГЭСНм 08-03-608-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной//монтаж светильника ранее демонтированного колодке	100 шт	0,02	0,02		
		1 ОТ	чел.-ч		0,3914		142,73
	2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	0,0082	273,60	2,24
		Объем: (0,02)*0,41					
	2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	0,3832	366,62	140,49
		Объем: (0,02)*19,16					
		2 ЭМ					3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0056		2,05
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,0056	598,74	3,35
		Объем: (0,02)*0,28					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	0,0056	366,62	2,05
		Объем: (0,0056)*1					
Итого прямые затраты							148,13
6.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2		2,85
		ФОТ					144,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97		140,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51		73,84
Всего по позиции						18 263,00	365,26
7	ГЭСНр 63-03-006-01 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Замена панелей потолочных декоративных// применительно	100 м2	0,036	0,036		

421/пр_2020_прил.10 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки
_т.3_п.1.2_гр.5 рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

М: 0

Результирующие коэффициенты:

ЗТ	1.15
ЭМ	1.15
М	0
ЗТм	1.15

1-100-32	1 ОТ	чел.-ч			1,735488				579,29
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	41,92	1,15	1,735488		333,79		579,29
	Объём: (0,036)*41,92								
	2 ЭМ								5,38
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015732				5,47
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,18	1,15	0,007452	37,32	1,5	55,98	0,42
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
	Объём: (0,036)*0,18								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,18	1,15	0,007452			325,58	2,43
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объём: (0,00648)*1								
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,2	1,15	0,00828			598,74	4,96
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т								
	Объём: (0,036)*0,2								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	1,15	0,00828			366,62	3,04
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объём: (0,0072)*1								
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,24	0	0	35,71	0,95	33,92	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объём: (0,036)*0,24								
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,003	0	0	76 630,40	1,24	95 021,70	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									

		Объем: (0,036)*0,003												
01.7.20.08-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2	10 м2	1,2	0	0	386,46	1,48	571,96						
		Объем: (0,036)*1,2												
03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,49	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75						
		Объем: (0,036)*0,49												
04.3.01.07-0025 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,06	0	0	3 392,36	1,23	4 172,60						
		Объем: (0,036)*0,06												
14.1.04.02-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Клей, марка 88-СА	кг	4,8	0	0	303,48	1,57	476,46						
		Объем: (0,036)*4,8												
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		0									
		Итого прямые затраты							590,14					
		ФОТ							584,76					
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					526,28				
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					263,14				
		Всего по позиции							38 321,11	1 379,56				
88	01.6.04.02-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	3,708		3,708	257,67	1,14	293,74	1 089,19				
		Объем: (0,036)*103												
		Всего по позиции							293,74	1 089,19				
89	ГЭСНр 63-03-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,049		0,049								
421/пр_2020_прил.10														
_т.3_п.1.2_гр.5														
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15												

Результирующие коэффициенты:

	ЗТ	1.15					
	ЭМ	1.15					
	ЗТм	1.15					
1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 2,9	чел.-ч		1,9446385			627,83
		чел.-ч	34,51	1,15	1,9446385	322,85	627,83
	Объем: (0,049)*34,51						
999-9899 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	4 М Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356	0,017444			
	Объем: (0,049)*0,356						
	Итого прямые затраты						627,83
	ФОТ						627,83
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90	90			565,05
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45	45			282,52
	Всего по позиции					30 110,20	1 475,40
90	ГЭСН 15-01-047-15 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство потолков: плитно- ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м2	0,049	0,049		
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525					
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875					
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		7,7943884			2 793,66
		чел.-ч	102,46	1,5525	7,7943884	358,42	2 793,66
	Объем: (0,049)*102,46						
	2 ЭМ						230,27
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,4415513			159,30

91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,049)*0,76	маш.-ч	0,76	1,6875	0,0628425	37,32	1,5	55,98	3,52
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,03724)*1	чел.-ч	0,76	1,6875	0,0628425			325,58	20,46
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,049)*4,58	маш.-ч	4,58	1,6875	0,3787088			598,74	226,75
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,22442)*1	чел.-ч	4,58	1,6875	0,3787088			366,62	138,84
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия Объем: (0,049)*2,782	кВт-ч	2,782		0,136318			7,87	1,07
01.6.04.02	Панели потолочные с	м2	103		5,047				
	Итого прямые затраты								3 184,30
90.1 01.6.04.02-0011 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина Объем: (0,049)*103,0	м2	103		5,047	468,45	1,14	534,03	2 695,25
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
Пр/812-015.0-1	ФОТ								2 952,96
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				2 657,66
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 229,91
	Всего по позиции							199 328,98	9 767,12

91	ГЭСНр 57-01-003-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1182	0,1182			
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>						
		<i>ЗТ</i>		<i>1.15</i>				
		<i>ЭМ</i>		<i>1.15</i>				
		<i>ЗТм</i>		<i>1.15</i>				
	1 ОТ	чел.-ч			0,5124561			152,82
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	0,5124561	298,22		152,82
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
		Объем: (0,1182)*3,77						
	4 М							
999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,013002			
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
		Объем: (0,1182)*0,11						
	Итого прямые затраты							152,82
	ФОТ							152,82
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			136,01
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			74,88
Всего по позиции							3 077,07	363,71

92	ГЭСНр 57-01-002-01 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,0852	0,0852			
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>						
		<i>ЗТ</i>		<i>1.15</i>				
		<i>ЭМ</i>		<i>1.15</i>				
		<i>ЗТм</i>		<i>1.15</i>				
	1 ОТ	чел.-ч			1,1159922			332,81
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15	1,1159922	298,22		332,81
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								

										Объем: (0,0852)*11,39	
	2 ЭМ										0,71
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0127374						4,15
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,13	1,15	0,0127374		37,32	1,5		55,98	0,71
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	Объем: (0,0852)*0,13										
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13	1,15	0,0127374					325,58	4,15
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											
	Объем: (0,011076)*1										
	4 М										
999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,040044						
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											
	Объем: (0,0852)*0,47										
	Итого прямые затраты										337,67
	ФОТ										336,96
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89						299,89
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49						165,11
	Всего по позиции									9 421,01	802,67
93	ГЭСН 11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2	0,0852	-	0,0852					
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	насухо из готовых ковров на комнату										
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35										
	Результирующие коэффициенты:										
	ЗТ				1.15*1.35=1.5525						
	ЭМ				1.25*1.35=1.6875						
	ЗТм				1.25*1.35=1.6875						
	1 ОТ	чел.-ч			2,2750956						722,07
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17,2	1,5525	2,2750956					317,38	722,07
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											
	Объем: (0,0852)*17,2										
	2 ЭМ										44,06

	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1178955				41,22
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,0852)*0,34	маш.-ч	0,34	1,6875	0,0488835	37,32	1,5	55,98	2,74
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,028968)*1	чел.-ч	0,34	1,6875	0,0488835			325,58	15,92
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,0852)*0,48	маш.-ч	0,48	1,6875	0,069012			598,74	41,32
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,040896)*1	чел.-ч	0,48	1,6875	0,069012			366,62	25,30
01.6.03.04	4 М Линолеум	м2	102		8,6904				
	Итого прямые затраты								807,35
	ФОТ								763,29
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				769,40
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				421,72
	Всего по позиции							23 456,22	1 998,47
94	01.6.03.04-0111 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2 Объем: (0,0852)*102,0	м2	8,6904	8,6904	1 472,73	1,19	1 752,55	15 230,36
	Всего по позиции							1 752,55	15 230,36
95	ГЭСНм 08-02-390-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,03	0,03				
	1 ОТ	чел.-ч			0,4887				177,16
1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9 Объем: (0,03)*16,29	чел.-ч	16,29		0,4887			362,52	177,16
	2 ЭМ								0,02
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0003				0,10

	91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,03)*0,01	маш.-ч	0,01	0,0003	37,32	1,5	55,98	0,02
	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,0003)*1	чел.-ч	0,01	0,0003			325,58	0,10
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия Объем: (0,03)*6,5664	кВт-ч	6,5664	0,196992			7,87	7,18 1,55
	01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм Объем: (0,03)*0,2	1000 шт	0,2	0,006	261,09	1,24	323,75	1,94
	01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм Объем: (0,03)*0,001	т	0,001	0,00003	99 190,96	1,24	122 996,79	3,69
		Итого прямые затраты			-				184,46
95.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				3,54 177,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				171,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				90,40
		Всего по позиции						15 011,33	450,34
96	20.2.05.04-0024 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Кабель-канал (короб), размеры 20x10 мм	м	3	3	13,88	1,35	18,74	56,22
		Всего по позиции						18,74	56,22
97	ГЭСНм 08-02-399-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2//б/у	100 м	0,03	0,03				

1-100-38	1 ОТ Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		0,0846				30,32
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		чел.-ч	2,82	0,0846			358,42	30,32
	Объем: (0,03)*2,82							
	2 ЭМ							0,64
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0006				0,26
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0003			1 542,15	0,46
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
	Объем: (0,03)*0,01							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,0003			492,48	0,15
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объем: (0,0003)*1							
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0003			598,74	0,18
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)								
	Объем: (0,03)*0,01							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,0003			366,62	0,11
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объем: (0,0003)*1							
01.7.06.05-0041	4 М Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	0,3999	5,87	0,94	5,52	3,35
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								2,21
	Объем: (0,03)*13,33							
01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	0,015	37,71	1,64	61,84	0,93
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
	Объем: (0,03)*0,5							
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0,0015	79,88	1,77	141,39	0,21
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
	Объем: (0,03)*0,05							
	Итого прямые затраты							34,57

17.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2		0,61
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97		30,58 29,66
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51		15,60
Всего по позиции						2 681,33	80,44
18	ГЭСНм 08-03-591-08 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	0,02		
	1 ОТ		чел.-ч		0,6912		260,98
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	0,6912	377,57	260,98
		Объем: (0,02)*34,56					
	2 ЭМ						1,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001		0,45
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0006	1 542,15	0,93
		Объем: (0,02)*0,03					
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0006	492,48	0,30
		Объем: (0,0006)*1					
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0004	598,74	0,24
		Объем: (0,02)*0,02					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0004	366,62	0,15
		Объем: (0,0004)*1					
	4 М						4,00
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	2,132	0,04264	7,87	0,34
		Объем: (0,02)*2,132					

01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,02)*9,17	м	9,17	0,1834	5,87	0,94	5,52	1,01
01.7.15.07-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Дюбели распорные полипропиленовые Объем: (0,02)*1,02	100 шт	1,02	0,0204	41,71	1,24	51,72	1,06
01.7.15.14-0161 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм Объем: (0,02)*0,00016	т	0,00016	0,0000032	214 135,65	1,24	265 528,21	0,85
01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)		Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм Объем: (0,02)*0,0003	т	0,0003	0,000006	99 190,96	1,24	122 996,79	0,74
		Итого прямые затраты							266,60
98.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				5,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				261,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				253,59
		Всего по позиции						32 937,00	658,74
99	ТЦ 101 77 33280443 5299 25.11.2025 01	Двойная розетка LEZARD MIRA с/з керамика крем со вставкой 701-0303-127 Формула ценообразования: 366/1,2	шт	2	2			305,00	610,00
		Всего по позиции						305,00	610,00

100	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Смена: выключателей	100 шт	0,01	0,01			
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>						
		<i>ЗТ</i>	<i>1.15</i>					
		<i>ЭМ</i>	<i>1.15</i>					
		<i>ЗТм</i>	<i>1.15</i>					
	1 ОТ	чел.-ч			0,27715			95,92
1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715		346,10	95,92
	Объём: (0,01)*24,1							
20.4.01.02	4 М							
	Выключатели	шт	100		1			
	Итого прямые затраты							95,92
	ФОТ							95,92
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91			87,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48			46,04
	Всего по позиции							22 925,00 229,25
101	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Выключатель одноклавишный Lezard NATA кремовый 710-0300-100 Формула ценообразования: 247/1,2	шт	1	1		205,83	205,83
	Всего по позиции							205,83 205,83
102	ГЭСН 11-01-040-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м	0,1182	0,1182			

Результирующие коэффициенты:

	ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
1-100-36	1 ОТ	чел.-ч			1,2258167				429,29
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,5525	1,2258167		350,21		429,29
	Объем: (0,1182)*6,68								
	2 ЭМ								3,64
91.06.06-048	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0069812				2,51
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,6875	0,0009973	37,32	1,5	55,98	0,06
	Объем: (0,1182)*0,005								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,6875	0,0009973			325,58	0,32
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,000591)*1								
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0059839			598,74	3,58
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,1182)*0,03								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0059839			366,62	2,19
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,003546)*1								
01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,3003226			7,87	187,06
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1182)*2,5408								2,36
01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0310866	174,13	1,24	215,92	6,71
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1182)*0,263								
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,310866	88,86	1,24	110,19	34,25
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Объем: (0,1182)*2,63								

	11.3.03.14-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16	0,018912	1 815,16	1,16	2 105,59	39,82
		Объем: (0,1182)*0,16							
	11.3.03.14-0021 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4	0,04728	1 448,40	1,16	1 680,14	79,44
		Объем: (0,1182)*0,4							
	11.3.03.14-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14	0,016548	1 275,12	1,16	1 479,14	24,48
		Объем: (0,1182)*0,14							
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101	11,9382				
		Итого прямые затраты							622,50
102.1	11.3.03.06-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	101	11,9382	29,45	1,16	34,16	407,81
		Объем: (0,1182)*101,0							
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
		ФОТ							431,80
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8			435,25
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25			238,57
		Всего по позиции						14 417,34	1 704,13
103	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	0,018				
		Объем: 0,9*2,0							
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15					
		ЭМ		1.15					
		ЗТм		1.15					

	1 ОТ	чел.-ч			1,886805				583,34
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805			309,17	583,34
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объем: (0,018)*91,15								
	2 ЭМ								8,97
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218				52,16
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218	37,32	1,5	55,98	8,97
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
	Объем: (0,018)*7,74								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218			325,58	52,16
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объем: (0,13932)*1								
	Итого прямые затраты								644,47
	ФОТ								635,50
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				330,46
	Всего по позиции							86 291,11	1 553,24

104	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	0,018				
	(Приказ № 524/пр от 09.08.2024)								
Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								

Результирующие коэффициенты:

ЗТ1.15*1.35=1.5525

		ЭМ	1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			2,5019159			876,20
	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159		350,21	876,20
	Объем: (0,018)*89,53							
91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	2 ЭМ							394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901			188,07
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		984,83	289,87
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,018)*9,69							
	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		492,48	144,95
	Объем: (0,17442)*1							
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617		1 542,15	71,20
	Объем: (0,018)*1,52							
	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617		492,48	22,74
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,02736)*1							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		598,74	33,28
	Объем: (0,018)*1,83							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		366,62	20,38
	Объем: (0,03294)*1							
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М							190,17
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35	1,13	159,06
	Объем: (0,018)*32,4							
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20	1,24	6,48
	Объем: (0,018)*0,00413							

104.1	04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19	1,23	4 770,17	9,02
		Объем: (0,018)*0,105								
	11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42	1,88	10 837,11	15,61
		Объем: (0,018)*0,08								
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	П		П				
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг	П		П				
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,8				
		Итого прямые затраты								1 648,79
	11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		1,8	7 263,52	1,13	8 207,78	14 774,00
		ФОТ								1 064,27
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				1 034,47
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				497,55
Всего по позиции									997 489,44	17 954,81
105	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1		1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95
		Всего по позиции							1 167,95	1 167,95
106	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2		2	59,22	1,3	76,99	153,98
		Всего по позиции							76,99	153,98
107	ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка и крепление наличников	100 м	0,073		0,073				
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
	421/пр 2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								

Результирующие коэффициенты:									
ЗТ		1.15*1.35=1.5525							
ЭМ		1.25*1.35=1.6875							
ЗТм		1.25*1.35=1.6875							
1-100-25 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,8862602				276,42
	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	0,8862602		311,90		276,42
	Объем: (0,073)*7,82								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	2 ЭМ								2,95
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0049275				1,81
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0049275		598,74		2,95
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,073)*0,04								
	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0049275		366,62		1,81
	Объем: (0,00292)*1								
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М								4,52
	Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000518	70 296,20	1,24	87 167,29	4,52
	Объем: (0,073)*0,00071								
11.1.01.10	Наличники	м	112		8,176				
Итого прямые затраты									285,70
107.1 11.1.01.10-0004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	112		8,176	45,95	1,88	86,39	706,32
		Объем: (0,073)*112,0							
		ФОТ							
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				278,23
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				270,44
Всего по позиции							19 075,75		1 392,53
Итого прямые затраты по разделу 6. Кабинет 5									51 001,39
в том числе									
оплата труда (ОТ)									9 019,72
эксплуатация машин и механизмов									695,61
оплата труда машинистов (ОТм)									458,15

	материальные ресурсы								40 827,91
	Итого ФОТ								9 477,87
	Итого накладные расходы								8 802,48
	Итого сметная прибыль								4 392,48
	Итого по разделу 6. Кабинет 5								64 196,35
	Справочно								
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								815,83
	затраты труда рабочих				26,5442508				
	затраты труда машинистов				1,165473				
Раздел 7. Холл 2									
108	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,2118	0,2118				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>							
		<i>ЗТ</i>		<i>1.15*1.35=1.5525</i>					
		<i>ЭМ</i>		<i>1.25*1.35=1.6875</i>					
		<i>ЗТм</i>		<i>1.25*1.35=1.6875</i>					
	1 ОТ	чел.-ч			1,8052191				632,21
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	1,8052191	350,21		632,21
		Объем: (0,2118)*5,49							
	4 М								
	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,015	0,003177				
		Итого прямые затраты							632,21
108.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15	3,177	456,84	1,78	813,18	2 583,47
		Объем: (0,2118)*0,015*1000							
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							

	ФОТ								632,21
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				568,99
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				263,32
Всего по позиции								19 112,32	4 047,99
109	ГЭСНр 63-03-006-01 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Замена панелей потолочных декоративных// применительно Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 М: 0	100 м2	0,076	0,076				
	Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15							
	ЭМ	1.15							
	М	0							
	ЗТм	1.15							
1	ОТ	чел.-ч			3,663808				1 222,94
1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	41,92	1,15	3,663808		333,79		1 222,94
	Объем: (0,076)*41,92								
2	ЭМ								11,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,033212				11,53
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,076)*0,18	маш.-ч	0,18	1,15	0,015732	37,32	1,5	55,98	0,88
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,18	1,15	0,015732			325,58	5,12
	Объем: (0,01368)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,15	0,01748			598,74	10,47
	Объем: (0,076)*0,2								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	1,15	0,01748			366,62	6,41

		Объём: (0,0152)*1							
		4 М							
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0	0	35,71	0,95	33,92	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
		Объём: (0,076)*0,24							
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр	т	0,003	0	0	76 630,40	1,24	95 021,70	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		1,6 мм, длина 25 мм							
		Объём: (0,076)*0,003							
01.7.20.08-0031	Бязь суровая, ширина 1640 мм,	10 м2	1,2	0	0	386,46	1,48	571,96	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		поверхностная плотность 125 г/м2							
		Объём: (0,076)*1,2							
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,49	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
		Объём: (0,076)*0,49							
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый,	м3	0,06	0	0	3 392,36	1,23	4 172,60	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		М100							
		Объём: (0,076)*0,06							
14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	4,8	0	0	303,48	1,57	476,46	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
		Объём: (0,076)*4,8							
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		0				
									1 245,82
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							1 234,47
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и	%	90		90				
									1 111,02
		облицовочные работы							
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и	%	45		45				
									555,51
		облицовочные работы							
		Всего по позиции							38 320,39
									2 912,35
110	01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из	м2	7,828		7,828	257,67	1,14	293,74
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)		минерального волокна, твердые, с							
		прямой кромкой, класс пожарной							
		опасности КМ1, класс							
		звукопоглощения D-E, толщина 12 мм							
		Объём: (0,076)*103							
		Всего по позиции							293,74
									2 299,40

111	ГЭСН 15-07-015-01 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из	10 м	0,49	0,49				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ		чел.-ч		1,3845195			473,51	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,82	1,5525	1,3845195	342,00	473,51	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объём: (0,49)*1,82								
	2 ЭМ							4,95	
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч		0,0082688			3,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,6875	0,0082688	598,74	4,95	
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)									
	Объём: (0,49)*0,01								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0082688	366,62	3,03	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объём: (0,0049)*1								
	4 М							26,15	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт-ч	0,29		0,1421	7,87	1,12	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объём: (0,49)*0,29								
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт		0,23059		0,1129891	178,64	1,24	221,51
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									25,03
	Объём: (0,49)*0,23059								
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П		П			
11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м		10,1		4,949			
11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт		П		П			

		Итого прямые затраты						507,64	
		ФОТ						476,54	
Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			428,89
Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			198,48
		Всего по позиции						2 316,35 1 135,01	
112	11.3.03.10-1144 (Приказ № 490/пр от 14.08.2025)	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 4 мм//применительно	м	4,9		4,9	1 354,56 1,16	1 571,29	7 699,32
		Всего по позиции						1 571,29 7 699,32	
113	ГЭСН 15-01-027-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024) Приказ №421 Оп. п.586	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	1000 м	0,015		0,015			
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525						
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875						
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
	1 ОТ	чел.-ч				0,3765589			118,48
1-100-26 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,17	1,5525		0,3765589	314,64		118,48
		Объём: (0,015)*16,17							
		2 ЭМ							0,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0012656			0,45
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875		0,0002531	37,32 1,5	55,98	0,01
		Объём: (0,015)*0,01							
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875		0,0002531		325,58	0,08
		Объём: (0,00015)*1							

	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0010125		598,74	0,61
		Объем: (0,015)*0,04							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0010125		366,62	0,37
		Объем: (0,0006)*1							
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Вода	м3	0,06		0,0009	35,71 0,95	33,92	0,27 0,03
		Объем: (0,015)*0,06							
	01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,19		0,00285	56,11 1,48	83,04	0,24
		Объем: (0,015)*0,19							
	04.3.02.09	Смеси сухие фуговочные	т	0,05		0,00075			
		Итого прямые затраты							119,82
113.1	04.3.02.09-0102 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,00075	37 800,30 2,01	75 978,60	56,98
		Объем: (0,015)*0,05							
		ФОТ							118,93
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			107,04
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			49,53
		Всего по позиции						22 224,67	333,37
114	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01		0,01			
	421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15					
		ЭМ		1.15					
		ЗТм		1.15					
	1 ОТ	чел.-ч				0,27715			95,92

1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715		346,10	95,92
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объем: (0,01)*24.1							
20.4.01.02	4 М							
	Выключатели	шт	100		1			95,92
	Итого прямые затраты							95,92
	ФОТ							87,29
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91			46,04
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48			
	Всего по позиции						22 925,00	229,25
15	ТИЦ_101_77_33280443	Двойной выключатель Lezard NATA	шт	1	1		262,50	262,50
5299_25.11.2025_01	кремовый 710-0300-101							
	Формула ценообразования: 315/1,2							
	Всего по позиции						262,50	262,50
16	ГЭСНР 65-01-001-03	Разборка поручня из трубы	100 м	0,049	0,049			
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	холоднодеформированной круглой на							
	креплении диаметром: свыше 32 до							
	40 мм (применительно)							
	1 ОТ	чел.-ч			2,29222			721,22
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	46,78		2,29222		314,64	721,22
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объем: (0,049)*46,78							
	2 ЭМ							1,45
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0049			1,60
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,1		0,0049	37,32 1,5	55,98	0,27
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота							
	подъема 45 м							
	Объем: (0,049)*0,1							
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1		0,0049		325,58	1,60
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объем: (0,0049)*1							
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,5		0,2205	4,35 1,23	5,35	1,18
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
	Объем: (0,049)*4.5							

[illegible]

	<i>ОТм(ЗТм)</i>	<i>чел.-ч</i>			<i>0,0446513</i>			17,83
91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,6875	0,006615		984,83	6,51
	Объем: (0,049)*0,08							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	0,08	1,6875	0,006615		492,48	3,26
	Объем: (0,00392)*1							
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	1,6875	0,0049613		1 542,15	7,65
	Объем: (0,049)*0,06							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	0,06	1,6875	0,0049613		492,48	2,44
	Объем: (0,00294)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6875	0,033075		598,74	19,80
	Объем: (0,049)*0,4							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,4	1,6875	0,033075		366,62	12,13
	Объем: (0,0196)*1							
91.17.04-042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,19	1,6875	0,0983981	4,35 1,23	5,35	0,53
	Объем: (0,049)*1,19							
01.3.02.03-0012 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	4 М Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000093	416 065,60 1,67	694 829,55	17,75 6,46
	Объем: (0,049)*0,00019							
01.3.02.08-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Кислород газообразный технический	м3	0,342		0,016758	114,64 0,95	108,91	1,83
	Объем: (0,049)*0,342							
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	1,13		0,05537	35,71 0,95	33,92	1,88
	Объем: (0,049)*1,13							

01.7.07.29-0101 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Очес льняной	кг	0,05	0,00245	128,40	1,31	168,20	0,41
	Объем: (0,049)*0,05							
01.7.11.04-0072 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0004	0,0000196	97 282,88	1,14	110 902,48	2,17
	Объем: (0,049)*0,0004							
03.1.02.03-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004	0,000196	59,41	1,4	83,17	0,02
	Объем: (0,049)*0,004							
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44	0,02156	79,88	1,77	141,39	3,05
	Объем: (0,049)*0,44							
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053	0,000026	60 697,21	1,22	74 050,60	1,93
	Объем: (0,049)*0,00053							
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П	П				
18.2.07.01	Трубопроводы с гильзами	м	100	4,9				
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П				
	Итого прямые затраты							1 009,95
	ФОТ							957,71
Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9			1 042,95
Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2			586,12
	Всего по позиции						53 857,55	2 639,02

118	ГЭСН 07-01-044-05 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг//применительно к установке кронштейнов для поручня	т	0,003	0,003			
	Объем: 3/1000							
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							

Результирующие коэффициенты:

	ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
	ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
	ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
1-100-35	1 ОТ	чел.-ч			1,6886232			584,43
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	362,56	1,5525	1,6886232		346,10	584,43
	Объем: (0,003)*362,56							
	2 ЭМ							35,70
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024301			1,08
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,16	1,6875	0,00081		984,83	0,80
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Объем: (0,003)*0,16							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,16	1,6875	0,00081		492,48	0,40
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,00048)*1							
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,6875	0,0007088		1 542,15	1,09
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,003)*0,14							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0007088		492,48	0,35
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,00042)*1							
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,6875	0,0009113		598,74	0,55
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,003)*0,18							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0009113		366,62	0,33
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,00054)*1							
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	179,15	1,6875	0,9069469		36,67	33,26
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,003)*179,15							
01.7.11.07-0054	4 М Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,373		0,001119	148 198,02	0,91	574,13
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)						134 860,20		150,91

Объем: (0,003)*0,373									
07.2.07.12-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с Объем: (0,003)*1	т	1		0,003	105 278,81	1,34	141 073,61	423,22
Итого прямые затраты									1 195,34
ФОТ									585,51
Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99				579,65
Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05				363,31
Всего по позиции								712 766,67	2 138,30
119	ГЭСН 11-01-040-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке //применительно Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0	100 м	0,132	0,132				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
Результирующие коэффициенты:									
ЗТ		0.8*1.35=1.08							
ЭМ		0.8*1.35=1.08							
М		0							
ЗТм		0.8*1.35=1.08							
1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			1,2844656				477,95
	Объем: (0,132)*9,01	чел.-ч	9,01	1,08	1,2844656			372,10	477,95
2 ЭМ									
ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0049896				2,60
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,132)*0,005	маш.-ч	0,005	1,08	0,0007128	37,32	1,5	55,98	1,80 0,04

4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,08	0,0007128			325,58	0,23
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,00066)*1 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,08	0,0042768			598,74	2,56
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,132)*0,03 Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,08	0,0042768			366,62	1,57
14.5.04.03-0104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,00396)*1 4 М Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15	0	0	113,39	1,71	193,90	
11.3.03.06	Объем: (0,132)*5,15 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		0				482,35
	Итого прямые затраты								482,35
	ФОТ								479,75
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				483,59
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				265,06
	Всего по позиции							9 325,76	1 231,00
120 ГЭСН 11-01-040-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке	100 м	0,132		0,132				
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15*1.35=1.5525						
	ЭМ		1.25*1.35=1.6875						
	ЗТм		1.25*1.35=1.6875						
1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			1,8464193			687,05	687,05
		чел.-ч	9,01	1,5525	1,8464193			372,10	687,05

Объем: (0,132)*9,01													
2 ЭМ									4,06				
ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0077963				2,81				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,005	1,6875	0,0011138	37,32	1,5	55,98	0,06				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м												
Объем: (0,132)*0,005													
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,6875	0,0011138			325,58	0,36				
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)													
Объем: (0,00066)*1													
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0066825			598,74	4,00				
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т												
Объем: (0,132)*0,03													
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0066825			366,62	2,45				
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)													
Объем: (0,00396)*1													
4 М									131,81				
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15			0,6798	113,39	1,71	193,90				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)													
Объем: (0,132)*5,15													
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101			13,332							
Итого прямые затраты									825,73				
ФОТ									689,86				
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				695,38				
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				381,15				
Всего по позиции									14 411,06				
									1 902,26				
121	01.6.04.03-0004	Плинтус потолочный из	м	13,332	13,332	14,18	1,14	16,17	215,58				
(Приказ № 335/пр от 11.05.2023)	экструдированного полистирола, размеры 30х30 мм												
Объем: (0,132)*101,0													
Всего по позиции									16,17				
									215,58				
Итого прямые затраты по разделу 7. Холл 2									19 987,85				
в том числе													
оплата труда (ОТ)									5 953,59				
эксплуатация машин и механизмов									95,22				

		оплата труда машинистов (ОТм)							40,13	
		материальные ресурсы							13 898,91	
		Итого ФОТ							5 993,72	
		Итого накладные расходы							5 733,65	
		Итого сметная прибыль							3 026,56	
		Итого по разделу 7. Холл 2							28 748,06	
		Справочно								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							262,50	
		затраты труда рабочих			17,1826269					
		затраты труда машинистов			0,1075137					
Раздел 8. Холл 3										
122	ГЭСНр 67-01-004-05 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	0,02					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>								
		ЗТ	1.15							
		ЭМ	1.15							
		ЗТм	1.15							
1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,41147				126,09	
	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	0,41147	306,43			126,09	
		Объём: (0,02)*17,89								
		2 ЭМ								0,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	0,00184					0,60	
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,00184	37,32	1,5	55,98	0,10	
		Объём: (0,02)*0,08								
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,08	1,15	0,00184	325,58			0,60	
		Объём: (0,0016)*1								
		Итого прямые затраты								126,79
		ФОТ								126,69
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91	91					115,29	
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48	48					60,81	
		Всего по позиции	15 144,50							302,89

123	ГЭСНм 08-03-608-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной//монтаж светильника ранее демонтированного колодке	100 шт	0,02	0,02		
		1 ОТ	чел.-ч		0,3914		142,73
	2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	0,0082	273,60	2,24
		Объём: (0,02)*0,41					
	2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	0,3832	366,62	140,49
		Объём: (0,02)*19,16					
		2 ЭМ					3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0056		2,05
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,0056	598,74	3,35
		Объём: (0,02)*0,28					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	0,0056	366,62	2,05
		Объём: (0,0056)*1					
		Итого прямые затраты					148,13
123.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2		2,85
		ФОТ					144,78
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97		140,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51		73,84
		Всего по позиции				18 263,00	365,26
124	ГЭСНр 63-03-006-01 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Замена панелей потолочных декоративных// применительно	100 м2	0,1169	0,1169		

421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
М: 0										
Результирующие коэффициенты:										
ЗТ		1.15								
ЭМ		1.15								
М		0								
ЗТм		1.15								
1 ОТ	чел.-ч				5,6355152					1 881,08
1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2 чел.-ч	41,92	1,15		5,6355152			333,79		1 881,08
Объём: (0,1169)*41,92										
2 ЭМ										17,45
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м чел.-ч				0,0510853					17,74
Объём: (0,1169)*0,18										
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 маш.-ч	0,18	1,15		0,0241983		37,32	1,5	55,98	1,35
Объём: (0,021042)*1										
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч	0,2	1,15		0,026887				598,74	16,10
Объём: (0,1169)*0,2										
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0 чел.-ч	0,2	1,15		0,026887				366,62	9,86
Объём: (0,02338)*1										
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Вода м3	0,24	0		0		35,71	0,95		33,92
Объём: (0,1169)*0,24										
01.7.15.06-0064 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм т	0,003	0		0		76 630,40	1,24		95 021,70

	01.7.20.08-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1169)*0,003 Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2	10 м2	1,2	0	0	386,46	1,48	571,96	
	03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1169)*1,2 Гипс строительный Г-3	т	0,49	0	0	4 338,27	1,3	5 639,75	
	04.3.01.07-0025 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1169)*0,49 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,06	0	0	3 392,36	1,23	4 172,60	
	14.1.04.02-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1169)*0,06 Клей, марка 88-СА	кг	4,8	0	0	303,48	1,57	476,46	
	01.6.01.02	Объем: (0,1169)*4,8 Листы гипсокартонные	м2	105		0				1 916,27
		Итого прямые затраты								1 898,82
	Пр/812-097.0-1	ФОТ								1 708,94
	Пр/774-097.0	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90				
		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45				854,47
		Всего по позиции							38 320,62	4 479,68
125	01.6.04.02-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм Объем: (0,1169)*103	м2	12,0407		12,0407	257,67	1,14	293,74	3 536,84
		Всего по позиции							293,74	3 536,84
126	ГЭСНр 63-03-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр 2020 прил.10 т.3 п.1.2_гр.5	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м2	0,02		0,02				

Результирующие коэффициенты:

	ЗТ	1.15					
	ЭМ	1.15					
	ЗТм	1.15					
1-100-29	1 ОТ	чел.-ч			0,79373		256,26
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51	1,15	0,79373	322,85	256,26
	Объем: (0,02)*34,51						
999-9899	4 М						
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,00712		
	Объем: (0,02)*0,356						
	Итого прямые затраты						256,26
	ФОТ						256,26
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90		230,63
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45		115,32
	Всего по позиции					30 110,50	602,21
127	ГЭСН 15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,02	0,02		
(Приказ № 69/пр от 07.02.2025)	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
Приказ №421 Оп. п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525					
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875					
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
1-100-38	1 ОТ	чел.-ч			3,181383		1 140,27
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,5525	3,181383	358,42	1 140,27
	Объем: (0,02)*102,46						
	2 ЭМ						93,99
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,180225		65,02

91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,02)*0,76	маш.-ч	0,76	1,6875	0,02565	37,32	1,5	55,98	1,44
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,0152)*1	чел.-ч	0,76	1,6875	0,02565			325,58	8,35
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,02)*4,58	маш.-ч	4,58	1,6875	0,154575			598,74	92,55
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,0916)*1	чел.-ч	4,58	1,6875	0,154575			366,62	56,67
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия Объем: (0,02)*2,782	кВт-ч	2,782		0,05564			7,87	0,44
01.6.04.02	Панели потолочные с	м2	103		2,06				
	Итого прямые затраты								1 299,72
27.1 01.6.04.02-0011 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина Объем: (0,02)*103,0	м2	103		2,06	468,45	1,14	534,03	1 100,10
Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
	ФОТ								1 205,29
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				1 084,76
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				502,00
	Всего по позиции							199 329,00	3 986,58

128	ГЭСН 11-01-040-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 571/пр_2022_п.83_т.2 _стр.2_стб.3	Демонтаж декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке //применительно Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0	100 м	0,2906	0,2906				
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
Результирующие коэффициенты:									
	ЗТ	0.8*1.35=1.08							
	ЭМ	0.8*1.35=1.08							
	М	0							
	ЗТм	0.8*1.35=1.08							
1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			2,8277705				1 052,21
		чел.-ч	9,01	1,08	2,8277705		372,10		1 052,21
	Объем: (0,2906)*9,01								
	2 ЭМ								5,73
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0109846				3,96
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,2906)*0,005	маш.-ч	0,005	1,08	0,0015692		37,32 1,5	55,98	0,09
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,08	0,0015692			325,58	0,51
	Объем: (0,001453)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,08	0,0094154			598,74	5,64
	Объем: (0,2906)*0,03								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,08	0,0094154			366,62	3,45
	Объем: (0,008718)*1								
14.5.04.03-0104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15	0	0		113,39 1,71	193,90	

	Объем: (0,2906)*5,15								
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		0				
	Итого прямые затраты								1 061,90
	ФОТ								1 056,17
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				1 064,62
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				583,53
	Всего по позиции						9 325,71		2 710,05
129	ГЭСН 11-01-040-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке	100 м	0,2906	0,2906				
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10 _г.3 _п.1.2 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
	<i>Результирующие коэффициенты:</i>								
	<i>ЗТ</i>	<i>1.15*1.35=1.5525</i>							
	<i>ЭМ</i>	<i>1.25*1.35=1.6875</i>							
	<i>ЗТм</i>	<i>1.25*1.35=1.6875</i>							
	1 ОТ	чел.-ч			4,0649201				1 512,56
1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	<i>Средний разряд работы 4,1</i>	чел.-ч	9,01	1,3525	4,0649201		372,10		1 512,56
	Объем: (0,2906)*9,01								
	2 ЭМ								8,95
	<i>ОТм(ЗТм)</i>	<i>чел.-ч</i>			<i>0,0171635</i>				6,19
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,6875	0,0024519	37,32	1,5	55,98	0,14
	Объем: (0,2906)*0,005								
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	<i>Средний разряд машиниста 3,0</i>	чел.-ч	0,005	1,6875	0,0024519			325,58	0,80
	Объем: (0,001453)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0147116			598,74	8,81
	Объем: (0,2906)*0,03								

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0147116			366,62	5,39
	Объем: (0,008718)*1								
14.5.04.03-0104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		1,49659	113,39	1,71	193,90	290,19
11.3.03.06	Объем: (0,2906)*5,15 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		29,3506				
	Итого прямые затраты								1 817,89
	ФОТ								1 518,75
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				1 530,90
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				839,11
	Всего по позиции							14 411,22	4 187,90
130	01.6.04.03-0004 (Приказ № 335/пр от 11.05.2023)	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 30x30 мм Объем: (0,2906)*101,0	м	29,3506	29,3506	14,18	1,14	16,17	474,60
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
	Всего по позиции							16,17	474,60
131	ГЭСН 15-07-015-01 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025)	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из	10 м	0,49	0,49				
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875							

		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
	1 ОТ	чел.-ч			1,3845195			473,51	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,82	1,5525	1,3845195		342,00	473,51	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,49)*1,82								
	2 ЭМ							4,95	
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0082688			3,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0082688		598,74	4,95	
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объем: (0,49)*0,01								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0082688		366,62	3,03	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,0049)*1								
	4 М							26,15	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,29		0,1421		7,87	1,12	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,49)*0,29								
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,23059		0,1129891	178,64	1,24	221,51	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,49)*0,23059							25,03	
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П					
11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м		10,1				4,949	
11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт		П					
	Итого прямые затраты							507,64	
	ФОТ							476,54	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			428,89	
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			198,48	
	Всего по позиции						2 316,35	1 135,01	
32	11.3.03.10-1144	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 4 мм//применительно	м	4,9		4,9	1 354,56	1,16	1 571,29
(Приказ № 490/пр от 14.08.2025)	Всего по позиции						1 571,29		7 699,32

133	ГЭСН 15-01-027-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024) Приказ №421 Оп. п.58б	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	1000 м	0,068	0,068				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
	Результирующие коэффициенты:								
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525						
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875						
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
	1 ОТ	чел.-ч			1,7070669				537,11
1-100-26 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,17	1,5525	1,7070669		314,64		537,11
	Объем: (0,068)*16,17								
	2 ЭМ								2,81
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0057375				2,05
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,068)*0,01	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0011475	37,32	1,5	55,98	0,06
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0011475			325,58	0,37
	Объем: (0,00068)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,068)*0,04	маш.-ч	0,04	1,6875	0,00459			598,74	2,75
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,00459			366,62	1,68
	Объем: (0,00272)*1								
	4 М								1,21
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	0,06		0,00408	35,71	0,95	33,92	0,14
	Объем: (0,068)*0,06								

<2*7*3>

01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,19		0,01292	56,11	1,48	83,04	1,07
04.3.02.09	Объем: (0,068)*0,19 Смеси сухие фуговочные	т	0,05		0,0034				
	Итого прямые затраты								543,18
133.1 04.3.02.09-0102 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) Объем: (0,068)*0,05 ФОТ	т	0,05		0,0034	37 800,30	2,01	75 978,60	258,33
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				539,16
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				485,24
	Всего по позиции							22 225,15	1 511,31
134 ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,3995		0,3995				
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результитрующие коэффициенты:								
	ЗТ				1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ				1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм				1.25*1.35=1.6875				
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			3,4050284				1 192,47
	Объем: (0,3995)*5,49	чел.-ч	5,49	1,5525	3,4050284			350,21	1 192,47
14.3.02.01	4 М Краска водоземulsionная	т	0,015		0,0059925				
	Итого прямые затраты								1 192,47
34.1 14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15		5,9925	456,84	1,78	813,18	4 872,98
	Объем: (0,3995)*0,015*1000								

Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35					
Пр/812-015.0-1	ФОТ					1 192,47
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	1 073,22
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	496,66
Всего по позиции					19 112,22	7 635,33
35	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01	0,01	
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15					
Результатирующие коэффициенты:						
	ЗТ	1.15				
	ЭМ	1.15			-	
	ЗТм	1.15				
1-100-35	1 ОТ	чел.-ч			0,27715	95,92
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715	95,92
	Объём: (0,01)*24,1					
20.4.01.02	4 М					
	Выключатели	шт	100		1	
Итого прямые затраты						95,92
	ФОТ					95,92
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91	87,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48	46,04
Всего по позиции					22 925,00	229,25
36	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01,	Двойной выключатель Lezard NATA кремовый 710-0300-101 Формула ценообразования: 315/1,2	шт	1	1	262,50
Всего по позиции					262,50	262,50

999-9899	Строительный мусор и масса	т	0,25	0,01225		
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	возвратных материалов					
	Объем: (0,049)*0,25					
	Итого прямые затраты					864,47
	ФОТ					831,24
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	87	87		723,18
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и	%	44	44		365,75
	Всего по позиции				39 865,31	1 953,40
138	ГЭСН 16-02-002-04	Установка поручня из трубы	100 м	0,049	0,049	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	холоднодеформированной круглой на креплении диаметром: свыше 32 до 40 мм (применительно)					
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35					
	Результирующие коэффициенты:					
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875				
1-100-40	1 ОТ	чел.-ч		2,5636433		939,88
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	33,7	1,5525	2,5636433	939,88
	Объем: (0,049)*33,7				366,62	
	2 ЭМ					34,49
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0446513		17,83
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,6875	0,006615	984,83
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)						6,51
	Объем: (0,049)*0,08					
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,08	1,6875	0,006615	492,48
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						3,26
	Объем: (0,00392)*1					

91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	1,6875	0,0049613			1 542,15	7,65
	Объем: (0,049)*0,06								
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,06	1,6875	0,0049613			492,48	2,44
	Объем: (0,00294)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6875	0,033075			598,74	19,80
	Объем: (0,049)*0,4								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,4	1,6875	0,033075			366,62	12,13
	Объем: (0,0196)*1								
91.17.04-042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,19	1,6875	0,0983981	4,35	1,23	5,35	0,53
	Объем: (0,049)*1,19								
01.3.02.03-0012 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	4 М Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00019		0,0000093	416 065,60	1,67	694 829,55	17,75 6,46
	Объем: (0,049)*0,00019								
01.3.02.08-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Кислород газообразный технический	м3	0,342		0,016758	114,64	0,95	108,91	1,83
	Объем: (0,049)*0,342								
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	1,13		0,05537	35,71	0,95	33,92	1,88
	Объем: (0,049)*1,13								
01.7.07.29-0101 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Очес льняной	кг	0,05		0,00245	128,40	1,31	168,20	0,41
	Объем: (0,049)*0,05								
01.7.11.04-0072 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0004		0,0000196	97 282,88	1,14	110 902,48	2,17
	Объем: (0,049)*0,0004								

03.1.02.03-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004		0,000196	59,41	1,4	83,17	0,02
	Объем: (0,049)*0,004								
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,44		0,02156	79,88	1,77	141,39	3,05
	Объем: (0,049)*0,44								
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00053		0,000026	60 697,21	1,22	74 050,60	1,93
	Объем: (0,049)*0,00053								
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт		П	П				
18.2.07.01	Трубопроводы с гильзами	м		100	4,9				
23.1.02.07	Крепления	кг		П	П				
	Итого прямые затраты								1 009,95
	ФОТ								957,71
Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9				1 042,95
Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2				586,12
	Всего по позиции							53 857,55	2 639,02
139 ГЭСН 07-01-044-05 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Установка монтажных изделий массой: до 0,5 кг//применительно к установке кронштейнов для поручня	т	0,003		0,003				
	Объем: 3/1000								
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ								
	ЭМ								
	ЗТм								
1-100-35	1 ОТ	чел.-ч			1,6886232				584,43
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	362,56	1,5525	1,6886232			346,10	584,43
	Объем: (0,003)*362,56								

	2 ЭМ								35,70
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0024301				1,08
91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,16	1,6875	0,00081			984,83	0,80
	Объем: (0,003)*0,16								
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,16	1,6875	0,00081			492,48	0,40
	Объем: (0,00048)*1								
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,6875	0,0007088			1 542,15	1,09
	Объем: (0,003)*0,14								
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,14	1,6875	0,0007088			492,48	0,35
	Объем: (0,00042)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,6875	0,0009113			598,74	0,55
	Объем: (0,003)*0,18								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,18	1,6875	0,0009113			366,62	0,33
	Объем: (0,00054)*1								
91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	179,15	1,6875	0,9069469			36,67	33,26
	Объем: (0,003)*179,15								
	4 М								574,13
01.7.11.07-0054 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,373		0,001119	148 198,02	0,91	134 860,20	150,91
	Объем: (0,003)*0,373								
07.2.07.12-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с	т	1		0,003	105 278,81	1,34	141 073,61	423,22
	Объем: (0,003)*1								
	Итого прямые затраты								1 195,34
	ФОТ								585,51

Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99				579,65
Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05				363,31
Всего по позиции								712 766,67	2 138,30
140	ГЭСНр 67-01-004-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж: бра, плафонов	100 шт	0,05	0,05				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15							
	ЭМ	1.15							
	ЗТм	1.15							
1-100-20	1 ОТ	чел.-ч			0,621575				185,37
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,81	1,15	0,621575		298,22		185,37
	Объем: (0,05)*10,81								
	2 ЭМ								0,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001725				0,56
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,15	0,001725	37,32	1,5	55,98	0,10
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,05)*0,03								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,15	0,001725			325,58	0,56
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,0015)*1								
Итого прямые затраты									186,03
ФОТ									185,93
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91				169,20
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48				89,25
Всего по позиции								8 889,60	444,48

141	ГЭСНм 08-03-593-06 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды,	100 шт	0,05	0,05				
	1 ОТ		чел.-ч		3,532				1 333,58
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64	3,532		377,57		1 333,58
		Объем: (0,05)*70,64							
	2 ЭМ								93,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0875				37,62
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88	0,044		1 542,15		67,85
		Объем: (0,05)*0,88							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,88	0,044		492,48		21,67
		Объем: (0,044)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	0,0435		598,74		26,05
		Объем: (0,05)*0,87							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,87	0,0435		366,62		15,95
		Объем: (0,0435)*1							
	4 М								117,13
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	8,5176	0,42588		7,87		3,35
		Объем: (0,05)*8,5176							
	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83	1,2915	5,87	0,94	5,52	7,13
		Объем: (0,05)*25,83							
	01.7.15.04-0011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306	0,000153	127 406,00	1,24	157 983,44	24,17
		Объем: (0,05)*0,00306							

01.7.15.07-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08	0,204	41,71	1,24	51,72	10,55
	Объем: (0,05)*4,08							
20.5.04.10-0012 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02	0,051	1 044,81	1,35	1 410,49	71,93
	Объем: (0.05)*1.02							
	Итого прямые затраты							1 582,23
141.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				26,67
	ФОТ							1 371,20
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				1 330,06
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				699,31
	Всего по позиции						72 765,40	3 638,27
142 ГЭСН 17-01-002-05 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Демонтаж гардин// применительно	10 шт	0,1	0,1				
571/пр_2022_п.83_т.2 _стр.3 _стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0							
	Результирующие коэффициенты:							
	ЗТ		0.4					
	ЭМ		0.4					
	М		0					
	ЗТм		0.4					
1-100-40 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		0,252				92,39
	Объем: (0,1)*6,3							
	4 М	чел.-ч	6,3	0,4	0,252		366,62	92,39
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	0,052	0	0		7,87	
	Объем: (0.1)*0.052							

01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02	0	0	261,09	1,24	323,75
	Объем: (0,1)*0,02							
01.7.15.14-0167 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0002	0	0	110 308,96	1,24	136 783,11
	Объем: (0,1)*0,0002							
18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10		0			
	Итого прямые затраты							92,39
	ФОТ							92,39
Пр/812-016.0-1	НР Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	121	0,9	108,9			100,61
Пр/774-016.0	СП Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2			56,54
	Всего по позиции						2 495,40	249,54
143	ГЭСН 17-01-002-05 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Монтаж гардины ранее демонтированной// применительно	10 шт	0,1	0,1			
		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		Результирующие коэффициенты:						
		ЗТ						1.15*1.35=1.5525
		ЭМ						1.25*1.35=1.6875
		ЗТм						1.25*1.35=1.6875
	1 ОТ	чел.-ч			0,978075			358,58
1-100-40 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,3	1,5525	0,978075		366,62	358,58
	Объем: (0,1)*6,3							
	4 М							3,43
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	0,052		0,0052		7,87	0,04
	Объем: (0,1)*0,052							

01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02		0,002	261,09	1,24	323,75	0,65
	Объем: (0,1)*0,02								
01.7.15.14-0167 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0002		0,00002	110 308,96	1,24	136 783,11	2,74
	Объем: (0,1)*0,0002								
18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10		1				
	Итого прямые затраты								362,01
	ФОТ								358,58
Пр/812-016.0-1	НР Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	121	0,9	108,9				390,49
Пр/774-016.0	СП Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2				219,45
	Всего по позиции							9 719,50	971,95

Итого прямые затраты по разделу 8. Холл 3	32 492,78
в том числе	
оплата труда (ОТ)	12 733,85
эксплуатация машин и механизмов	303,20
оплата труда машинистов (ОТм)	159,56
материальные ресурсы	19 296,17
Итого ФОТ	12 893,41
Итого накладные расходы	12 286,36
Итого сметная прибыль	6 374,55
Итого по разделу 8. Холл 3	51 153,69
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	262,50
затраты труда рабочих	36,3519231
затраты труда машинистов	0,4228461

Раздел 9. Кабинет 6

144	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2	0,2818	0,2818				
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
Результатирующие коэффициенты:	
ЗТ	1.15*1.35=1.5525
ЭМ	1.25*1.35=1.6875
ЗТм	1.25*1.35=1.6875
1 100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ чел.-ч 2,4018448 841,15
	Средний разряд работы 3,6 чел.-ч 5,49 1,5525 2,4018448 350,21 841,15
	Объём: (0,2818)*5,49
14.3.02.01	4 М Краска водоземлюсионная т 0,015 0,004227
	Итого прямые затраты 841,15
144.1 14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная кг 15 4,227 456,84 1,78 813,18 3 437,31
	акрилатная ВД-АК-116
	Объём: (0,2818)*0,015*1000
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35
Пр/812-015.0-1	ФОТ 841,15
Пр/774-015.0	НР Отделочные работы % 100 0,9 90 757,04
	СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 350,34
	Всего по позиции 19 112,28 5 385,84
145 ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб 100 м2 0,02708 0,02708
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Результатирующие коэффициенты:	
ЗТ	1.15
ЭМ	1.15

		3Тм			1.15									
		1 ОТ	чел.-ч		1,9744028				659,04					
1-100-32	Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63,4	1,15	1,9744028		333,79	659,04					
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объем: (0,02708)*63,4												
		2 ЭМ												
		ОТм(3Тм)	чел.-ч		0,0003114				0,19					
91.14.02-001	Автомобили бортовые,		маш.-ч	0,01	1,15	0,0003114		598,74	0,19					
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)		грузоподъемность до 5 т												
		Объем: (0,02708)*0,01												
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,01	1,15	0,0003114		366,62	0,11					
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объем: (0,0002708)*1												
		4 М												
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,002708	56,11	1,48	83,04	17,47				
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)		Объем: (0,02708)*0,1												
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для		т	0,0086		0,0002329	60 697,21	1,22	74 050,60	17,25				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям												
		Объем: (0,02708)*0,0086												
14.4.02.04	Краски для внутренних работ		т	0,0161		0,000436								
		масляные готовые к применению												
		Итого прямые затраты												
145.1 14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная		т	0,0161		0,000436	55 628,75	1,77	98 462,89	676,81				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Объем: (0,02708)*0,0161												
		ФОТ												
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы		%	90		90								
Пр/774-096.0	СП Малярные работы		%	46		46								
		Всего по позиции												
146 ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для		100 шт	0,02		0,02								
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		люминесцентных ламп												

421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
	Результирующие коэффициенты:									
	ЗТ	1.15								
	ЭМ	1.15								
	ЗТм	1.15								
1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 2,3	чел.-ч			0,41147					126,09
		чел.-ч	17,89	1,15	0,41147			306,43		126,09
	Объём: (0,02)*17,89									
	2 ЭМ									0,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00184					0,60
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,00184	37,32	1,5	55,98		0,10
	Объём: (0,02)*0,08									
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,08	1,15	0,00184			325,58		0,60
	Объём: (0,0016)*1									
	Итого прямые затраты									126,79
	ФОТ									126,69
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91					115,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48					60,81
	Всего по позиции							15 144,50		302,89
147 ГЭСНм 08-03-608-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной//монтаж светильника ранее демонтированного колодке	100 шт	0,02		0,02					
	1 ОТ	чел.-ч			0,3914					142,73
2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41		0,0082			273,60		2,24
	Объём: (0,02)*0,41									
2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16		0,3832			366,62		140,49

		Объем: (0,02)*19,16					
		2 ЭМ					3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0056		2,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,28		0,0056	598,74	3,35
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т						
		Объем: (0,02)*0,28					
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28		0,0056	366,62	2,05
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
		Объем: (0,0056)*1					
		Итого прямые затраты					148,13
147.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2		2,85
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		ФОТ					144,78
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		140,44
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		73,84
		Всего по позиции					365,26
							18 263,00
148	ГЭСНр 63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,1053	0,1053		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5							
		Результирующие коэффициенты:					
		ЗТ	1.15				
		ЭМ	1.15				
		ЗТм	1.15				
		1 ОТ	чел.-ч		4,1789885		1 349,19
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51	1,15	4,1789885	322,85	1 349,19
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
		Объем: (0,1053)*34,51					
		4 М					

999-9899	Строительный мусор и масса	т	0,356	0,0374868					
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	возвратных материалов								
	Объем: (0,1053)*0,356								
	Итого прямые затраты								1 349,19
	ФОТ								1 349,19
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90	90					1 214,27
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45	45					607,14
	Всего по позиции						30 110,16		3 170,60
149	ГЭСН 15-01-047-15 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1053	0,1053				
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
1-100-38	1 ОТ	чел.-ч			16,7499815				6 003,53
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,5525	16,7499815		358,42		6 003,53
	Объем: (0.1053)*102.46								
	2 ЭМ								494,84
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9488847				342,34
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,6875	0,1350473	37,32	1,5	55,98	7,56
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1053)*0,76								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3.0	чел.-ч	0,76	1,6875	0,1350473			325,58	43,97
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,080028)*1								

	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,6875	0,8138374		598,74	487,28
		Объем: (0,1053)*4,58							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	4,58	1,6875	0,8138374		366,62	298,37
		Объем: (0,482274)*1							
		4 М							2,31
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,2929446		7,87	2,31
		Объем: (0,1053)*2,782							
	01.6.04.02	Панели потолочные с	м2	103		10,8459			
		Итого прямые затраты							6 843,02
149.1	01.6.04.02-0011 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина	м2	103		10,8459	468,45 1,14	534,03	5 792,04
		Объем: (0,1053)*103,0							
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
		ФОТ							6 345,87
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 711,28
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 643,05
		Всего по позиции						199 329,44	20 989,39
150	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01		0,01			
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							

Результирующие коэффициенты:

		ЗТ		1.15				
		ЭМ		1.15				
		ЗТм		1.15				
	1 ОТ	чел.-ч			0,27715			95,92
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715		346,10	95,92
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,01)*24,1							
20.4.01.02	4 М							
	Выключатели	шт	100		1			
	Итого прямые затраты							95,92
	ФОТ							95,92
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91			87,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48			46,04
	Всего по позиции						22 925,00	229,25
151	ТЦ_101_77_33280443	Выключатель одноклавишный Lezard	шт	1	1		205,83	205,83
5299_25.11.2025_01	NATA кремовый 710-0300-100							
	Формула ценообразования: 247/1,2							
	Всего по позиции			-			205,83	205,83
152	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из	100 м	0,1226	0,1226			
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		пластмассовых материалов						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
	Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15				
		ЭМ		1.15				
		ЗТм		1.15				
	1 ОТ	чел.-ч			0,5315323			158,51
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	0,5315323		298,22	158,51
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,1226)*3,77							
	4 М							

999-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,013486					
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,1226)*0,11								
	Итого прямые затраты								158,51
	ФОТ								158,51
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89	89					141,07
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49	49					77,67
	Всего по позиции						3 077,08		377,25
153	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из	100 м2	0,1053	0,1053				
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	линолеума и релина								
421/пр_2020_прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки								
_т.3_п.1.2_гр.5	рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное								
	оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
	Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15							
	ЭМ	1.15							
	ЗТм	1.15							
	1 ОТ	чел.-ч	-	1,3792721					411,33
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15	1,3792721		298,22		411,33
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,1053)*11,39								
	2 ЭМ								0,88
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0157424					5,13
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,13	1,15	0,0157424	37,32	1,5	55,98	0,88
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
	Объем: (0,1053)*0,13								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13	1,15	0,0157424			325,58	5,13
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,013689)*1								
	4 М								
999-9900	Строительный мусор	т	0,47	0,049491					
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,1053)*0,47								
	Итого прямые затраты								417,34

	ФОТ							416,46
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			370,65
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			204,07
Всего по позиции							9 421,27	992,06

154	ГЭСН 11-01-036-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,1053	0,1053			
		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						

421/пр_2020_прил.10
_т.3_п.1.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35

Результирующие коэффициенты:

ЗТ 1.15*1.35=1.5525
ЭМ 1.25*1.35=1.6875
ЗТм 1.25*1.35=1.6875

1-100-27	1 ОТ	чел.-ч			2,8118259			892,42
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17,2	1,5525	2,8118259		317,38	892,42
	Объём: (0,1053)*17,2							
	2 ЭМ							54,45
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1457089			50,94
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,34	1,6875	0,0604159	37,32	1,5	55,98
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м							3,38
	Объём: (0,1053)*0,34							
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,34	1,6875	0,0604159			325,58
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								19,67
	Объём: (0,035802)*1							
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,48	1,6875	0,085293			598,74
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т							51,07
	Объём: (0,1053)*0,48							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,48	1,6875	0,085293			366,62
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								31,27
	Объём: (0,050544)*1							

		4 М									
01.6.03.04	Линолеум	м2	102		10,7406						
		Итого прямые затраты									997,81
		ФОТ									943,36
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					950,91	
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					521,21	
		Всего по позиции					23 456,13				2 469,93
155	01.6.03.04-0111 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2 Объем: (0,1053)*102,0	м2	10,7406		10,7406	1 472,73	1,19	1 752,55	18 823,44	
		Всего по позиции					1 752,55				18 823,44
156	ГЭСН 11-01-040-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.58б	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м	0,1226		0,1226					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35									
		Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525								
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875								
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875								
1 ОТ		чел.-ч				1,2714478					445,27
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,5525		1,2714478			350,21	445,27	
		Объем: (0,1226)*6,68									
2 ЭМ										3,78	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007241					2,62
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,1226)*0,005	маш.-ч	0,005	1,6875		0,0010344	37,32	1,5	55,98	0,06	

4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,6875	0,0010344		325,58	0,34
	Объем: (0,000613)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0062066		598,74	3,72
	Объем: (0,1226)*0,03							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0062066		366,62	2,28
	Объем: (0,003678)*1							
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,3115021		7,87	194,02 2,45
	Объем: (0,1226)*2,5408							
01.7.15.07-0021 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0322438	174,13 1,24	215,92	6,96
	Объем: (0,1226)*0,263							
01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,322438	88,86 1,24	110,19	35,53
	Объем: (0,1226)*2,63							
11.3.03.14-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,019616	1 815,16 1,16	2 105,59	41,30
	Объем: (0,1226)*0,16							
11.3.03.14-0021 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,04904	1 448,40 1,16	1 680,14	82,39
	Объем: (0,1226)*0,4							
11.3.03.14-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,017164	1 275,12 1,16	1 479,14	25,39
	Объем: (0,1226)*0,14							
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		12,3826			
Итого прямые затраты								645,69

157	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	0,018					
		Объем: 0,9*2,0								
	421/пр_2020__прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
		<i>Результитрующие коэффиценты:</i>								
		<i>ЗТ</i>	<i>1.15</i>							
		<i>ЭМ</i>	<i>1.15</i>							
		<i>ЗТм</i>	<i>1.15</i>							
	1 ОТ	чел.-ч	-		1,886805					583,34
1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805			309,17		583,34
		Объем: (0,018)*91,15								
	2 ЭМ									8,97
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218					52,16
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218		37,32	1,5	55,98	8,97
	Объем: (0,018)*7,74									
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218				325,58	52,16
		Объем: (0,13932)*1								
	Итого прямые затраты									644,47
	ФОТ									635,50

Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91		578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52		330,46
Всего по позиции					86 291,11	1 553,24
158	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	0,018	
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25					
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35					
	Результирующие коэффициенты:					
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875				
1-100-36	1 ОТ	чел.-ч			2,5019159	876,20
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159	876,20
	Объем: (0,018)*89,53					
	2 ЭМ					394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901	188,07
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	289,87
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)						984,83
	Объем: (0,018)*9,69					
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	144,95
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						492,48
	Объем: (0,17442)*1					

91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617			1 542,15	71,20
	Объем: (0,018)*1,52								
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617			492,48	22,74
	Объем: (0,02736)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863			598,74	33,28
	Объем: (0,018)*1,83								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863			366,62	20,38
	Объем: (0,03294)*1								
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35	1,13	272,73	190,17
	Объем: (0,018)*32,4								159,06
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20	1,24	87 167,29	6,48
	Объем: (0,018)*0,00413								
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19	1,23	4 770,17	9,02
	Объем: (0,018)*0,105								
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42	1,88	10 837,11	15,61
	Объем: (0,018)*0,08								
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П	П				
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П	П				
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,8				
	Итого прямые затраты								1 648,79
158.1 11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		1,8	7 263,52	1,13	8 207,78	14 774,00

		ФОТ							1 064,27
Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 034,47
Пр/774-010.0		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			497,55
Всего по позиции								997 489,44	17 954,81
159	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1		1	1 071,51 1,09	1 167,95	1 167,95
Всего по позиции								1 167,95	1 167,95
160	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2		2	59,22 1,3	76,99	153,98
Всего по позиции								76,99	153,98
161	ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Установка и крепление наличников	100 м	0,055		0,055			
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525						
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875						
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
		1 ОТ	чел.-ч			0,6677303			208,27
1-100-25 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	0,6677303		311,90	208,27
		Объем: (0,055)*7,82							
		2 ЭМ							2,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0037125			1,36
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0037125		598,74	2,22
		Объем: (0,055)*0,04							

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0037125		366,62	1,36
		Объем: (0,0022)*1							
		4 М							3,41
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000391	70 296,20 1,24	87 167,29	3,41
		Объем: (0,055)*0,00071							
11.1.01.10		Наличники	м	112		6,16			
		Итого прямые затраты							215,26
161.1	11.1.01.10-0004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм .	м	112		6,16	45,95 1,88	86,39	532,16
		Объем: (0,055)*112,0							
		ФОТ							209,63
Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			203,76
Пр/774-010.0		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			98,00
		Всего по позиции						19 076,00	1 049,18
162	ГЭСН 11-01-049-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,008		0,008			
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525						
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875						
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
		1 ОТ	чел.-ч			0,2066688			67,29
1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,5525	0,2066688		325,58	67,29
		Объем: (0,008)*16,64							
		4 М							6,34

01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,055008		7,87	0,43
	Объем: (0,008)*6,876							
01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,0536	88,86 1,24	110,19	5,91
	Объем: (0,008)*6,7							
09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		0,84			
	Итого прямые затраты							73,63
	ФОТ							67,29
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8			67,83
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25			37,18
	Всего по позиции						22 330,00	178,64
163	ТЦ_101_77_76043393 67_08.10.2025_01	Пандус перекатной TR 101	шт	1	1		11 900,00	11 900,00
	Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%)							
	Всего по позиции						11 900,00	11 900,00
164	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,0175	0,0175			
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
	Результатирующие коэффициенты:							
	ЗТ	1.15						
	ЭМ	1.15						
	ЗТм	1.15						
	1 ОТ	чел.-ч			1,275925			425,89
1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	1,275925		333,79	425,89
	Объем: (0,0175)*63,4							

	2 ЭМ								0,12
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002013				0,07
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0002013			598,74	0,12
	Объем: (0,0175)*0,01								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,0002013			366,62	0,07
	Объем: (0,000175)*1								
	4 М								11,29
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00175	56,11	1,48	83,04	0,15
	Объем: (0,0175)*0,1								
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0001505	60 697,21	1,22	74 050,60	11,14
	Объем: (0,0175)*0,0086								
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0002818				
	Итого прямые затраты								437,37
	ФОТ								425,96
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90				383,36
Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46				195,94
	Всего по позиции							58 095,43	1 016,67
165	14.4.04.04-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	#####	0,0002818	236 582,55	1,12	264 972,46	74,67
	Объем: (0,0175)*0,0161								
	Всего по позиции							264 972,46	74,67
	Итого прямые затраты по разделу 9. Кабинет 6								72 650,03
	в том числе								
	оплата труда (ОТ)								13 286,17
	эксплуатация машин и механизмов								963,25
	оплата труда машинистов (ОТм)								645,45
	материальные ресурсы								57 755,16
	Итого ФОТ								13 931,62

Итого накладные расходы		12 800,68
Итого сметная прибыль		6 293,97
Итого по разделу 9. Кабинет 6		91 744,68
Справочно		
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		12 105,83
затраты труда рабочих	38,9183607	
затраты труда машинистов	1,6855503	

Раздел 10. Кабинет 7

166	ГЭСНр 67-01-004-05 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	0,02				
421/пр 2020 прил.10 т.3 п.1.2 гр.5		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>							
		<i>ЗТ</i>		<i>1.15</i>					
		<i>ЭМ</i>		<i>1.15</i>					
		<i>ЗТм</i>		<i>1.15</i>					
1-100-23	1 ОТ (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	0,41147		306,43	126,09
		Объем: (0,02)*17,89							
91.06.06-048	2 ЭМ (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,00184			0,10
4-100-030	ОТм(ЗТм)	Объем: (0,02)*0,08	маш.-ч	0,08	1,15	0,00184	37,32	55,98	0,10
	Средний разряд машиниста 3,0		чел.-ч	0,08	1,15	0,00184		325,58	0,60
	Объем: (0,0016)*1								
	Итого прямые затраты								126,79
	ФОТ								126,69
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91				115,29
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48				60,81
	Всего по позиции						15 144,50		302,89

167	ГЭСНм 08-03-608-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной//монтаж светильника ранее демонтированного колодке	100 шт	0,02	0,02		
		1 ОТ	чел.-ч		0,3914		142,73
	2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	0,0082	273,60	2,24
		Объем: (0,02)*0,41					
	2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	0,3832	366,62	140,49
		Объем: (0,02)*19,16					
		2 ЭМ					3,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0056		2,05
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,0056	598,74	3,35
		Объем: (0,02)*0,28					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	0,0056	366,62	2,05
		Объем: (0,0056)*1					
		Итого прямые затраты					148,13
167.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2		2,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97		144,78
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51		140,44
		Всего по позиции				18 263,00	365,26
168	ГЭСНр 63-03-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,1032	0,1032		
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15					

Результатирующие коэффициенты:							
ЗТ		1.15					
ЭМ		1.15					
ЗТм		1.15					
1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			4,0956468		1 322,28
	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51	1,15	4,0956468	322,85	1 322,28
	Объём: (0,1032)*34,51						
	4 М						
999-9899 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,0367392		
	Объём: (0,1032)*0,356						
	Итого прямые затраты						1 322,28
	ФОТ						1 322,28
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90		1 190,05
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45		595,03
Всего по позиции						30 110,08	3 107,36
69	ГЭСН 15-01-047-15 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.58б	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1032	0,1032		
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
Результатирующие коэффициенты:							
ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			16,4159363		5 883,80
	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,5525	16,4159363	358,42	5 883,80
	Объём: (0,1032)*102,46						

2 ЭМ									484,97
ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,929961				335,51
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,76	1,6875	0,132354	37,32	1,5	55,98	7,41
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
Объем: (0,1032)*0,76									
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,76	1,6875	0,132354			325,58	43,09
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
Объем: (0,078432)*1									
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	4,58	1,6875	0,797607			598,74	477,56
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т								
Объем: (0,1032)*4,58									
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	4,58	1,6875	0,797607			366,62	292,42
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
Объем: (0,472656)*1									
4 М									2,26
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,2871024			7,87	2,26
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
Объем: (0,1032)*2,782									
01.6.04.02	Панели потолочные с	м2	103		10,6296				
Итого прямые затраты									6 706,54
169.1 01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из	м2	103		10,6296	468,45	1,14	534,03	5 676,53
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина								
Объем: (0,1032)*103,0									
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
ФОТ									6 219,31
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				5 597,38
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2 590,34

Всего по позиции			199 329,36			20 570,79		
170	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,2749	0,2749			
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		Результирующие коэффициенты:						
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			2,3430346			820,55
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	2,3430346	350,21	820,55
		Объём: (0,2749)*5,49						
	4 М							
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,015	-	0,0041235		
		Итого прямые затраты						820,55
170.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15		4,1235	456,84 1,78	813,18 3 353,15
		Объём: (0,2749)*0,015*1000						
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35						
		ФОТ						820,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	738,50	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	341,76	
		Всего по позиции						19 112,26 5 253,96
171	ГЭСНр 57-01-003-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1306	0,1306			

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ		1.15				
	ЭМ		1.15				
	ЗТм		1.15				
1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,5662163		168,86
	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	1,15	0,5662163	298,22	168,86
	Объём: (0,1306)*3,77						
999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	4 М						
	Строительный мусор	т	0,11		0,014366		
	Объём: (0,1306)*0,11						
	Итого прямые затраты						168,86
	ФОТ						168,86
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89		150,29
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49		82,74
	Всего по позиции						3 077,26
							401,89
172 ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01		0,01		
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ		1.15				
	ЭМ		1.15				
	ЗТм		1.15				
1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,27715		95,92
	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,27715	346,10	95,92
	Объём: (0,01)*24,1						
20.4.01.02	4 М						
	Выключатели	шт	100		1		

		Итого прямые затраты					95,92	
		ФОТ					95,92	
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91		87,29	
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48		46,04	
Всего по позиции							22 925,00	229,25
73	ТЦ_101_77_33280443	Выключатель одноклавишный Lezard	шт	1		1	205,83	205,83
	5299_25.11.2025_01	НАТА кремовый 710-0300-100						
		Формула ценообразования: 247/1,2						
Всего по позиции							205,83	205,83
74	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из .	100 м2	0,1032		0,1032		
	(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	линолеума и релина						
	421/пр_2020_прил.10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки						
	_т.3_п.1.2_гр.5	рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное						
		оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
		Результирующие коэффициенты:						
		ЗТ	1.15					
		ЭМ	1.15					
		ЗТм	1.15					
	1 ОТ	чел.-ч				1,3517652		403,12
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15		1,3517652	298,22	403,12
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
		Объем: (0,1032)*11,39						
	2 ЭМ							0,86
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0154284		5,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,13	1,15		0,0154284	37,32 1,5	55,98
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м						0,86
		Объем: (0,1032)*0,13						
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13	1,15		0,0154284	325,58	5,02
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
		Объем: (0,013416)*1						
	4 М							

999-9900	Строительный мусор	т	0,47	0,048504					
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,1032)*0,47								
	Итого прямые затраты								409,00
	ФОТ								408,14
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89	89					363,24
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49	49					199,99
	Всего по позиции						9 420,83		972,23

175	ГЭСН 11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2	0,1032	0,1032				
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	насухо из готовых ковров на комнату								
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
1-100-27	1 ОТ	чел.-ч			2,7557496				874,62
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17,2	1,5525	2,7557496		317,38		874,62
	Объём: (0,1032)*17,2								
	2 ЭМ								53,36
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,142803				49,93
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,34	1,6875	0,059211	37,32	1,5	55,98	3,31
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
	Объём: (0,1032)*0,34								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,34	1,6875	0,059211			325,58	19,28
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,035088)*1								
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,48	1,6875	0,083592			598,74	50,05
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т								

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,1032)*0,48 Средний разряд машиниста 4.0	чел.-ч	0,48	1,6875	0,083592			366,62	30,65
01.6.03.04	Объём: (0,049536)*1 4 М Линолеум	м2	102		10,5264				
	Итого прямые затраты								977,91
	ФОТ								924,55
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				931,95
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				510,81
	Всего по позиции							23 456,10	2 420,67
176	01.6.03.04-0111 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 3 I, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2 Объём: (0,1032)*102,0	м2	10,5264	10,5264	1 472,73	1,19	1 752,55	18 448,04
	Всего по позиции							1 752,55	18 448,04
177	ГЭСН 11-01-040-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м	0,1306	0,1306				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			1,3544134				474,33
	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,5525	1,3544134			350,21	474,33
	Объём: (0,1306)*6,68								
	2 ЭМ								4,02
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0077135				2,78

91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,1306)*0,005	маш.-ч	0,005	1,6875	0,0011019	37,32	1,5	55,98	0,06
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,000653)*1	чел.-ч	0,005	1,6875	0,0011019			325,58	0,36
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,1306)*0,03	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0066116			598,74	3,96
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0 Объем: (0,003918)*1	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0066116			366,62	2,42
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия Объем: (0,1306)*2,5408	кВт-ч	2,5408		0,3318285			7,87	206,69 2,61
01.7.15.07-0021 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм Объем: (0,1306)*0,263	1000 шт	0,263		0,0343478	174,13	1,24	215,92	7,42
01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм Объем: (0,1306)*2,63	100 шт	2,63		0,343478	88,86	1,24	110,19	37,85
11.3.03.14-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм Объем: (0,1306)*0,16	100 шт	0,16		0,020896	1 815,16	1,16	2 105,59	44,00
11.3.03.14-0021 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм Объем: (0,1306)*0,4	100 шт	0,4		0,05224	1 448,40	1,16	1 680,14	87,77
11.3.03.14-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,018284	1 275,12	1,16	1 479,14	27,04

		Объем: (0,1306)*0,14								
11.3.03.06		Плинтуса для полов пластиковые	м	101	13,1906					
		Итого прямые затраты								687,82
177.1	11.3.03.06-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101	13,1906	29,45	1,16	34,16	450,59	
		Объем: (0,1306)*101,0								
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
		ФОТ								477,11
Пр/812-011.0-1		НР Полы	%	112	0,9	100,8				480,93
Пр/774-011.0		СП Полы	%	65	0,85	55,25				263,60
		Всего по позиции							14 417,61	1 882,94
178	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	0,018					
		Объем: 0,9*2,0								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
		Результатирующие коэффициенты:								
		ЗТ	1.15							
		ЭМ	1.15							
		ЗТм	1.15							
1-100-24		1 ОТ	чел.-ч			1,886805				583,34
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805	309,17			
		Объем: (0,018)*91,15								
		2 ЭМ							8,97	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218				52,16
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218	37,32	1,5	55,98	8,97
		Объем: (0,018)*7,74								

4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218	325,58	52,16
	Объем: (0,13932)*1						
	Итого прямые затраты						644,47
	ФОТ						635,50
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91		578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		330,46
	Всего по позиции					86 291,11	1 553,24
179 ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018		0,018		
Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ		1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ		1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм		1.25*1.35=1.6875				
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч			2,5019159		876,20
		чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159	350,21	876,20
	Объем: (0,018)*89,53						
	2 ЭМ						394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901		188,07

91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		984,83	289,87
	Объем: (0,018)*9,69							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338		492,48	144,95
	Объем: (0,17442)*1							
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617		1 542,15	71,20
	Объем: (0,018)*1,52							
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617		492,48	22,74
	Объем: (0,02736)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		598,74	33,28
	Объем: (0,018)*1,83							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		366,62	20,38
	Объем: (0,03294)*1							
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35 1,13	272,73	190,17 159,06
	Объем: (0,018)*32,4							
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20 1,24	87 167,29	6,48
	Объем: (0,018)*0,00413							
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19 1,23	4 770,17	9,02
	Объем: (0,018)*0,105							
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42 1,88	10 837,11	15,61
	Объем: (0,018)*0,08							

	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	П	П				
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг	П	П				
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100	1,8				
		Итого прямые затраты							1 648,79
79.1	11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100	1,8	7 263,52	1,13	8 207,78	14 774,00
		ФОТ							1 064,27
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 034,47
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			497,55
		Всего по позиции						997 489,44	17 954,81
80	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндриковый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1	1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95
		Всего по позиции						1 167,95	1 167,95
81	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2	2	59,22	1,3	76,99	153,98
		Всего по позиции						76,99	153,98
82	ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2_гр.3	Установка и крепление наличников По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м	0,102	0,102				
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ							
		ЭМ							
		ЗТм							
		1 ОТ	чел.-ч			1,2383361			386,24
	1-100-25 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	1,2383361		311,90	386,24

		Объем: (0,102)*7,82									
		2 ЭМ							4,12		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006885			2,52		
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,04	1,6875	0,006885			598,74	4,12		
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)		грузоподъемность до 5 т									
		Объем: (0,102)*0,04									
4-100-040	Средний разряд машиниста 4.0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,006885			366,62	2,52		
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)											
		Объем: (0,00408)*1									
		4 М							6,31		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071			0,0000724	70 296,20	1,24	87 167,29		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)											
		Объем: (0,102)*0,00071									
11.1.01.10	Наличники	м	112			11,424					
		Итого прямые затраты							399,19		
182.1 11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных	м	112			11,424	45,95	1,88	86,39		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм									
		Объем: (0,102)*112,0									
		ФОТ							388,76		
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				377,87		
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				181,75		
		Всего по позиции						19 075,78	1 945,73		
183	ГЭСН 10-01-048-01	Установка рейки-добора	шт	2	2						
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)											
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_пр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35									
		Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525								
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875								
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875								
		1 ОТ	чел.-ч	0,3726					112,14		

1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	0,12	1,5525	0,3726	300,96	112,14
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (2,0)*0,12						
11.1.03.01	4 М						
	Бруски обрезные	м3		П	П		
	Итого прямые затраты						112,14
183.1 11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород,	м3	0,006375		0,01275	19 605,64	249,97
(Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I						
	ФОТ						112,14
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		109,00
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		52,43
	Всего по позиции					261,77	523,54
184 ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного	100 м	0,008		0,008		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	профиля (порога)						
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ		1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ		1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм		1.25*1.35=1.6875				
1-100-30	1 ОТ	чел.-ч			0,2066688		67,29
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,5525	0,2066688	325,58	67,29
	Объем: (0,008)*16,64						
01.7.03.04-0001	4 М						6,34
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,055008	7,87	0,43
	Объем: (0,008)*6,876						

01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм Объем: (0,008)*6,7	100 шт	6,7		0,0536	88,86	1,24	110,19	5,91
09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		0,84				
	Итого прямые затраты								73,63
	ФОТ								67,29
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				67,83
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				37,18
	Всего по позиции							22 330,00	178,64
185	ТЦ 101_77_76043393 67_08.10.2025_01	Пандус перекатной TR 101	шт	1		1		11 900,00	11 900,00
		Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%)							
	Всего по позиции							11 900,00	11 900,00
186	ГЭСН 15-07-015-01 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	10 м	0,25	-	0,25			
421/пр 2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35								
	Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
1-100-34	1 ОТ	чел.-ч			0,7063875				241,58
(Приказ № 1046/пр.от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,82	1,5525	0,7063875		342,00		241,58
	Объем: (0,25)*1,82								
	2 ЭМ								2,53

	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0042188				1,55	
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0042188		598,74		2,53	
	Объем: (0,25)*0,01									
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0042188		366,62		1,55	
	Объем: (0,0025)*1									
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия	кВт-ч	0,29		0,0725		7,87		13,34 0,57	
	Объем: (0,25)*0,29									
01.7.15.07-0082 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,23059		0,0576475	178,64	1,24	221,51	12,77	
	Объем: (0,25)*0,23059									
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П		П				
11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м		10,1		2,525				
11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт		П		П				
	Итого прямые затраты								259,00	
	ФОТ								243,13	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9		90			218,82	
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65			101,26	
	Всего по позиции						2 316,32		579,08	
187	11.3.03.10-1144 (Приказ № 490/пр от 14.08.2025)	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 4 мм//применительно	м	2,5		2,5	1 354,56	1,16	1 571,29	3 928,23
	Всего по позиции						1 571,29		3 928,23	
188	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,02		0,02				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									

Результирующие коэффициенты:
ЗТ 1.15

		ЭМ	1.15						
		ЗТм	1.15						
1 ОТ			чел.-ч		1,4582				486,73
1-100-32	Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63,4	1,15	1,4582		333,79	486,73
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
		Объём: (0,02)*63,4							
2 ЭМ									0,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,00023				0,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,00023		598,74	0,14
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)									
		Объём: (0,02)*0,01							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,01	1,15	0,00023		366,62	0,08
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
		Объём: (0,0002)*1							
4 М									12,91
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,002	56,11	1,48	83,04
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)									0,17
		Объём: (0,02)*0,1							
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0086	-	0,000172	60 697,21	1,22	74 050,60
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									12,74
		Объём: (0,02)*0,0086							
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0161		0,000322			
		Итого прямые затраты							499,86
188.1 14.4.04.04-0001	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88		т	0,0161		0,000322	236 582,55	1,12	264 972,46
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)									85,32
		Объём: (0,02)*0,0161							
ФОТ									486,81
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы		%	90		90			438,13
Пр/774-096.0	СП Малярные работы		%	46		46			223,93
Всего по позиции							62 362,00		1 247,24

Итого прямые затраты по разделу 10. Кабинет 7
в том числе

76 484,24

		оплата труда (ОТ)							13 065,82
		эксплуатация машин и механизмов							956,77
		оплата труда машинистов (ОТм)							640,27
		материальные ресурсы							61 821,38
		Итого ФОТ							13 706,09
		Итого накладные расходы							12 619,79
		Итого сметная прибыль							6 189,52
		Итого по разделу 10. Кабинет 7							95 293,55
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							12 105,83
		затраты труда рабочих			38,3336955				
		затраты труда машинистов			1,6709878				
Раздел 11. Кабинет 8									
189	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018	0,018				
		Объем: 0,9*2,0							
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
		Результатирующие коэффициенты:							
		ЗТ	1.15	-					
		ЭМ	1.15						
		ЗТм	1.15						
	1 ОТ	чел.-ч			1,886805				583,34
1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805		309,17		583,34
		Объем: (0,018)*91,15							
	2 ЭМ								8,97
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218				52,16
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218	37,32	1,5	55,98	8,97
	Объем: (0,018)*7,74								
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218		325,58		52,16
		Объем: (0,13932)*1							
	Итого прямые затраты								644,47
	ФОТ								635,50

Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91			578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52			330,46
Всего по позиции							86 291,11
							1 553,24
190	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,2756	0,2756		
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35					
Результирующие коэффициенты:							
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525					
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875					
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			2,3490008		822,64
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	5,49	1,5525	2,3490008	350,21
		Объем: (0,2756)*5,49					
	4 М						
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,015	0,004134		
		Итого прямые затраты					822,64
190.1	14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15	4,134	456,84	1,78
		Объем: (0,2756)*0,015*1000				813,18	3 361,69
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25					

421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35					
	ФОТ					822,64
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	740,38
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	342,63
Всего по позиции						19 112,26
						5 267,34
191	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	0,018	
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25					
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35					
	Результирующие коэффициенты:					
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525		-		
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875				
	1 ОТ	чел.-ч			2,5019159	876,20
1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159	876,20
	Объем: (0,018)*89,53					
	2 ЭМ					394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901	188,07
91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	289,87
	Объем: (0,018)*9,69					
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	144,95
	Объем: (0,17442)*1					
91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617	71,20

Объем: (0,018)*1,52								
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617		492,48	22,74
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
Объем: (0,02736)*1								
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		598,74	33,28
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)								
Объем: (0,018)*1,83								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863		366,62	20,38
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
Объем: (0,03294)*1								
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35	1,13	272,73
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объем: (0,018)*32,4								
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20	1,24	87 167,29
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объем: (0,018)*0,00413								
04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19	1,23	4 770,17
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								
Объем: (0,018)*0,105								
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42	1,88	10 837,11
(Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)								
Объем: (0,018)*0,08								
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П	П			
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П	П			
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,8			
Итого прямые затраты								1 648,79
191.1 11.2.02.01-1106	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		1,8	7 263,52	1,13	8 207,78
(Приказ № 703/пр от 26.08.2022)								
ФОТ								1 064,27
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 034,47
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			497,55

Всего по позиции								997 489,44	17 954,81	
192	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1	1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95	
Всего по позиции								1 167,95	1 167,95	
193	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2	2	59,22	1,3	76,99	153,98	
Всего по позиции								76,99	153,98	
194	ГЭСН 10-01-060-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.3	Установка и крепление наличников По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м	0,055	0,055					
		Результатирующие коэффициенты:								
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525							
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875							
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875							
		1 ОТ	чел.-ч			0,6677303		208,27		
1-100-25 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7,82	1,5525	0,6677303	311,90		208,27		
		Объем: (0,055)*7,82								
		2 ЭМ							2,22	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0037125		1,36		
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0037125	598,74		2,22		
		Объем: (0,055)*0,04								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0037125	366,62		1,36		
		Объем: (0,0022)*1								

		4 М							3,41																					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071		0,0000391	70 296,20	1,24	87 167,29	3,41																					
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)																														
		Объем: (0,055)*0,00071																												
11.1.01.10	Наличники	м	112		6,16																									
		Итого прямые затраты																												
		215,26																												
194.1 11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	112		6,16	45,95	1,88	86,39	532,16																					
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)																														
		Объем: (0,055)*112,0																												
		ФОТ																												
		209,63																												
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2																									
		203,76																												
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75																									
		98,00																												
		Всего по позиции																												
		19 076,00																												
		1 049,18																												
195 ГЭСН 11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,008		0,008																									
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)																														
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25																													
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35																													
Результирующие коэффициенты:																														
		ЗТ																												
		1.15*1.35=1.5525																												
		ЭМ																												
		1.25*1.35=1.6875																												
		ЗТм																												
		1.25*1.35=1.6875																												
		1 ОТ																												
		чел.-ч																												
		0,2066688																												
		67,29																												
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,5525	0,2066688																									
		325,58																												
		67,29																												
		Объем: (0,008)*16,64																												
		4 М																												
		6,34																												
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,055008																									
		7,87																												
		0,43																												
		Объем: (0,008)*6,876																												

<2*7*3>

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.251020), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 55/пр от 30 января 2024 г.

01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм Объем: (0,008)*6,7	100 шт	6,7	0,0536	88,86	1,24	110,19	5,91
09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105	0,84				
Итого прямые затраты								73,63
ФОТ								67,29
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8			67,83
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25			37,18
Всего по позиции							22 330,00	178,64

196	ТЦ_101_77_76043393 67_08.10.2025_01	Пандус перекатной TR 101	шт	1	1		11 900,00	11 900,00
Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%)								
Всего по позиции							11 900,00	11 900,00

197	ГЭСН 15-07-015-01 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025)	Демонтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона (применительно)	10 м	0,8	0,8			
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
	571/пр_2022_п.83_т.2 _стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций, ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0						
		Результирующие коэффициенты:						
		ЗТ	1.35*0.8=1.08					
		ЭМ	1.35*0.8=1.08					
		М	0					
		ЗТм	1.35*0.8=1.08					
	1	ОТ	чел.-ч			1,57248		537,79
1-100-34		Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,82	1,08	1,57248	342,00	537,79
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							

	Объем: (0,8)*1,82							
	2 ЭМ							5,17
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00864			3,17
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,08	0,00864		598,74	5,17
	Объем: (0,8)*0,01							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,08	0,00864		366,62	3,17
	Объем: (0,008)*1							
	4 М							
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П		П		
11.3.03.10	Отбойник объемный из ПВХ	м		10,1		0		
11.3.03.15	Элементы из ПВХ для отбойника	шт		П		П		
	Итого прямые затраты							546,13
	ФОТ							540,96
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9		90		486,86
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65		225,31
	Всего по позиции						1 572,88	1 258,30
198	ГЭСН 15-07-015-01 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из	10 м	0,8		0,8		
	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
	Результирующие коэффициенты:							
	ЗТ				1.15*1.35*1.15=1.785375			
	ЭМ				1.25*1.35*1.25=2.109375			
	ЗТм				1.25*1.35*1.25=2.109375			
	1 ОТ	чел.-ч				2,599506		889,03
1-100-34 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,82	#####		2,599506	342,00	889,03

Результатирующие коэффициенты:

ЗТ 1.15
ЭМ 1.15
ЗТм 1.15

1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			12,380118				4 132,36
	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	12,380118		333,79		4 132,36
	Объем: (0,1698)*63,4								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	2 ЭМ								1,17
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0019527				0,72
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0019527		598,74		1,17
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,1698)*0,01								
	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,0019527		366,62		0,72
	Объем: (0,001698)*1								
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	4 М								109,55
	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01698	56,11	1,48	83,04	1,41
	Объем: (0,1698)*0,1								
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0014603	60 697,21	1,22	74 050,60	108,14
	Объем: (0,1698)*0,0086								
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0027338				
200.1 14.4.02.04-0114 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Итого прямые затраты								4 243,80
	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0161		0,0027338	55 628,75	1,77	98 462,89	269,18
	Объем: (0,1698)*0,0161								
Пр/812-096.0-1 Пр/774-096.0	ФОТ								4 133,08
	НР Малярные работы	%	90		90				3 719,77
	СП Малярные работы	%	46		46				1 901,22
Всего по позиции								59 681,80	10 133,97

201	ГЭСНм 08-02-390-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	0,1					
		1 ОТ	чел.-ч		1,629					590,55
	1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,629			362,52		590,55
		Объем: (0,1)*16,29								
		2 ЭМ								0,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001					0,33
	91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,001	37,32	1,5	55,98		0,06
		Объем: (0,1)*0,01								
	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	0,001			325,58		0,33
		Объем: (0,001)*1								
		4 М								23,95
	01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0,65664			7,87		5,17
		Объем: (0,1)*6,5664								
	01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,02	261,09	1,24	323,75		6,48
		Объем: (0,1)*0,2								
	01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,0001	99 190,96	1,24	122 996,79		12,30
		Объем: (0,1)*0,001								
		Итого прямые затраты								614,89
201.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2					11,81
		ФОТ								590,88
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97					573,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51					301,35

Всего по позиции				15 012,00				1 501,20	
202	20.2.05.04-0024 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм	м	10	10	13,88	1,35	18,74	187,40
Всего по позиции				18,74				187,40	
203	ГЭСНм 08-02-399-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² // б/у	100 м	0,1	0,1				
	1 ОТ		чел.-ч		0,282				101,07
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,282			358,42	101,07
		Объем: (0,1)*2,82							
	2 ЭМ								2,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,002				0,86
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,001			1 542,15	1,54
		Объем: (0,1)*0,01							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,001			492,48	0,49
		Объем: (0,001)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,001			598,74	0,60
		Объем: (0,1)*0,01							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,001			366,62	0,37
		Объем: (0,001)*1							
	4 М								11,16
	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,1)*13,33	м	13,33	1,333	5,87	0,94	5,52	7,36

01.7.06.07-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм Объем: (0,1)*0,5	10 м	0,5	0,05	37,71	1,64	61,84	3,09
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный Объем: (0,1)*0,05	кг	0,05	0,005	79,88	1,77	141,39	0,71
Итого прямые затраты								115,23
203.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				2,02
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				101,93
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				98,87
Всего по позиции							2 681,00	268,10
204 ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,01	0,01				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ	1.15						
	ЭМ	1.15						
	ЗТм	1.15						
1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		0,27715				95,92
		чел.-ч	24,1	1,15	0,27715		346,10	95,92
	Объем: (0,01)*24,1							
20.4.01.02	4 М Выключатели	шт	100	1				
Итого прямые затраты								95,92
ФОТ								95,92
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91	91				87,29

Пр/774-101.0		СП Электромонтажные работы	%	48	48		46,04
		Всего по позиции				22 925,00	229,25
205	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Выключатель одноклавишный Lezard NATA кремовый 710-0300-100 Формула ценообразования: 247/1,2	шт	1	1	205,83	205,83
		Всего по позиции				205,83	205,83
206	ГЭСНм 08-03-591-09 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	0,01		
	1 ОТ		чел.-ч		0,3048		115,08
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	0,3048	377,57	115,08
		Объем: (0,01)*30,48					
	2 ЭМ						0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0005		0,22
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0003	1 542,15	0,46
		Объем: (0,01)*0,03					
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0003	492,48	0,15
		Объем: (0,0003)*1					
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0002	598,74	0,12
		Объем: (0,01)*0,02					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0002	366,62	0,07
		Объем: (0,0002)*1					
	4 М						10,23
	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35	0,35	5,87 0,94	1,93

		Объём: (0,01)*35							
01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5	0,015	174,93	1,13	197,67	2,97
		Объём: (0,01)*1,5							
03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,0000315	4 338,27	1,3	5 639,75	0,18
		Объём: (0,01)*0,00315							
20.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102	0,00102	3 658,94	1,38	5 049,34	5,15
		Объём: (0,01)*0,102							
		Итого прямые затраты							126,11
206.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				2,30
		ФОТ							115,30
Пр/812-049.3-1		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				111,84
Пр/774-049.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				58,80
		Всего по позиции							29 905,00
									299,05
207	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Розетка четырехместная MOSAIC, скрытый монтаж, с заземлением, белый код. 077434 Legrand (1шт.) арт. 101461139487 Формула ценообразования: 4824/1,2 + 80,4(2%)	шт	1	1				4 100,40
									4 100,40
		Всего по позиции							4 100,40
									4 100,40
208	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,0175	0,0175				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							

Результирующие коэффициенты:

		ЗТ		1.15					
		ЭМ		1.15					
		ЗТм		1.15					
	1 ОТ	чел.-ч			1,275925				425,89
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	1,275925		333,79		425,89
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объем: (0,0175)*63,4								
	2 ЭМ								0,12
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002013				0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0002013		598,74		0,12
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)									
	Объем: (0,0175)*0,01								
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,0002013		366,62		0,07
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объем: (0,000175)*1								
	4 М								11,29
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00175	56,11	1,48	83,04	0,15
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)									
	Объем: (0,0175)*0,1								
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,0001505	60 697,21	1,22	74 050,60	11,14
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объем: (0,0175)*0,0086								
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0002818				
	Итого прямые затраты								437,37
	ФОТ								425,96
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90				383,36
Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46				195,94
	Всего по позиции						58 095,43		1 016,67
209	14.4.04.04-0001	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	#####	0,0002818	236 582,55	1,12	264 972,46	74,67
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)									
	Объем: (0,0175)*0,0161								
	Всего по позиции						264 972,46		74,67

Раздел 12. Кабинет 9

210	ГЭСНр 67-01-004-05 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03	0,03				
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15							
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>							
		ЗТ	1.15						
		ЭМ	1.15						
		ЗТм	1.15						
	1 ОТ	чел.-ч			0,617205				189,13
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	0,617205		306,43		189,13
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объём: (0,03)*17,89								
	2 ЭМ								0,15
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00276				0,90
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,00276	37,32	1,5	55,98	0,15
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объём: (0,03)*0,08								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,08	1,15	0,00276			325,58	0,90
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объём: (0,0024)*1								

		Итого прямые затраты				190,18
		ФОТ				190,03
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91	91		172,93
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48	48		91,21
Всего по позиции					15 144,00	454,32
211	ГЭСНм 08-03-608-02 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной//монтаж светильника ранее демонтированного колодке	100 шт	0,03	0,03	
	1 ОТ	чел.-ч		0,5871		214,10
2-100-01 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	0,0123	273,60	3,37
	Объём: (0,03)*0,41					
2-100-04 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	0,5748	366,62	210,73
	Объём: (0,03)*19,16					
	2 ЭМ					5,03
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0084		3,08
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	0,0084	598,74	5,03
	Объём: (0,03)*0,28					
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	0,0084	366,62	3,08
	Объём: (0,0084)*1					
Итого прямые затраты						222,21
211.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2	4,28
	ФОТ					217,18
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97		210,66
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51		110,76
Всего по позиции					18 263,67	547,91

12	ГЭСНр 63-03-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м2	0,325	0,325			
Результирующие коэффициенты:								
			ЗТ	1.15				
			ЭМ	1.15				
			ЗТм	1.15				
1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			12,8981125			4 164,16
	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51	1,15	12,8981125	322,85		4 164,16
	Объем: (0,325)*34,51							
999-9899 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	4 М	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356	0,1157			
	Объем: (0,325)*0,356							
Итого прямые затраты								4 164,16
ФОТ								4 164,16
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90			3 747,74
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45			1 873,87
Всего по позиции						30 110,06		9 785,77

13	ГЭСН 15-01-047-15 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м2	0,325	0,325			
Результирующие коэффициенты:								
			ЗТ	1.15*1.35=1.5525				
			ЭМ	1.25*1.35=1.6875				

		ЗТм	1.25*1.35=1.6875					
1-100-38		1 ОТ	чел.-ч		51,6974738			18 529,41
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46 1,5525	51,6974738		358,42	18 529,41
		Объём: (0,325)*102,46						
		2 ЭМ						1 527,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		2,9286563			1 056,60
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,76 1,6875	0,4168125	37,32 1,5	55,98	23,33
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м						
		Объём: (0,325)*0,76						
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,76 1,6875	0,4168125		325,58	135,71
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объём: (0,247)*1						
91.14.02-001		Автомобили бортовые,	маш.-ч	4,58 1,6875	2,5118438		598,74	1 503,94
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)		грузоподъемность до 5 т						
		Объём: (0,325)*4,58						
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	4,58 1,6875	2,5118438		366,62	920,89
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объём: (1,4885)*1						
		4 М						7,12
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	2,782	0,90415		7,87	7,12
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Объём: (0,325)*2,782						
01.6.04.02		Панели потолочные с	м2	103	33,475			
		Итого прямые затраты						21 120,40
213.1	01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина	м2	103	33,475	468,45 1,14	534,03	17 876,65
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)		Объём: (0,325)*103,0						
Приказ №421 Оп. п.58б		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25						

421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35						
	ФОТ						19 586,01
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		17 627,41
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		8 157,57
Всего по позиции						199 329,32	64 782,03
214 ГЭСНр 63-02-001-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,1344		0,1344		
421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15						
	Результирующие коэффициенты:						
	ЗТ		1.15				
	ЭМ		1.15				
	ЗТм		1.15				
1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			1,607424		479,37
	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4	1,15	1,607424	298,22	479,37
	Объем: (0,1344)*10,4						
999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	4 М						
	Строительный мусор	т	0,03		0,004032		
	Объем: (0,1344)*0,03						
Итого прямые затраты							479,37
	ФОТ						479,37
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90		431,43
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45		215,72
Всего по позиции						8 381,85	1 126,52

15	ГЭСН 10-05-008-03 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,1344	0,1344			
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>						
		<i>ЗТ</i>		<i>1.15*1.35=1.5525</i>				
		<i>ЭМ</i>		<i>1.25*1.35=1.6875</i>				
		<i>ЗТм</i>		<i>1.25*1.35=1.6875</i>				
	1 ОТ	чел.-ч			16,901136			5 849,48
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	81	1,5525	16,901136		346,10	5 849,48
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объём: (0,1344)*81							
	2 ЭМ							118,08
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,092988			42,37
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	0,29	1,6875	0,065772		1 542,15	101,43
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность 16 т							
	Объём: (0,1344)*0,29							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,29	1,6875	0,065772		492,48	32,39
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объём: (0,038976)*1							
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,12	1,6875	0,027216		598,74	16,30
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т							
	Объём: (0,1344)*0,12							
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,12	1,6875	0,027216		366,62	9,98
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)								
	Объём: (0,016128)*1							
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,47	1,6875	0,106596	2,36	1,39	3,28
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)								0,35

Объем: (0,1344)*0,47									4 494,07
01.7.03.01-0001	4 М Вода	м3	0,03	0,004032	35,71	0,95	33,92	0,14	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.03.04-0001	Объем: (0,1344)*0,03 Электроэнергия	кВт-ч	2,3672	0,3181517			7,87	2,50	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.06.01-0041	Объем: (0,1344)*2,3672 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000	м	84	11,2896	3,62	1,64	5,94	67,06	
(Приказ № 84/пр от 10.02.2023)									
01.7.06.04-0002	Объем: (0,1344)*84 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52	м	109	14,6496	2,60	0,94	2,44	35,75	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.06.04-0007	Объем: (0,1344)*109 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,43	0,057792	1 955,23	1,64	3 206,58	185,31	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.15.07-0152	Объем: (0,1344)*0,43 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,77	0,237888	52,34	1,3	68,04	16,19	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.15.14-0042	Объем: (0,1344)*1,77 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,68	0,628992	22,93	1,24	28,43	17,88	
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)									
01.7.15.14-0044	Объем: (0,1344)*4,68 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	19,43	2,611392	22,84	1,24	28,32	73,95	
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)									

07.2.06.03-0119 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,1344)*19,43 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм Объем: (0,1344)*79	м	79	10,6176	44,16	0,93	41,07	436,06
07.2.06.03-0155 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм Объем: (0,1344)*277	м	277	37,2288	64,44	0,93	59,93	2 231,12
07.2.06.04-0093 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм Объем: (0,1344)*0,83	100 шт	0,83	0,111552	864,86	1,47	1 271,34	141,82
07.2.06.05-0017 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм Объем: (0,1344)*1,14	100 шт	1,14	0,153216	2 013,47	1,47	2 959,80	453,49
11.1.03.01-0002 (Приказ № 490/пр от 14.08.2025)	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ Объем: (0,1344)*0,0666	м3	0,0666	0,008951	39 263,81	1,01	39 656,45	354,96
14.1.06.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа Объем: (0,1344)*76	кг	76	10,2144	10,29	1,32	13,58	138,71
14.4.01.02-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем: (0,1344)*10	кг	10	1,344	68,29	1,91	130,43	175,30

14.5.11.03-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа Объем: (0,1344)*5	кг	5	0,672	66,77	1,32	88,14	59,23
14.5.11.03-0004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа Объем: (0,1344)*34	кг	34	4,5696	17,34	1,32	22,89	104,60
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	112	15,0528				
	Итого прямые затраты							10 504,00
215.1 01.6.01.02-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм Объем: (0,1344)*112,0 ФОТ	м2	112	15,0528	92,12	1,27	116,99	1 761,03
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			5 891,85
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			5 726,88
	Всего по позиции						154 362,72	20 746,35
216 ГЭСН 15-04-027-05 (Приказ № 69/пр от 20.05.2025)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1344	0,1344				
Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
421/пр 2020 прил.10 _т.3 _п.1.2 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
	Результатирующие коэффициенты:							
	ЗТ			1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ			1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм			1.25*1.35=1.6875				
* 1 ОТ	чел.-ч			2,2743504				824,50
1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,5525	2,2743504		362,52	824,50

		Объём: (0,1344)*10,9							4,20	
		2 ЭМ							3,23	
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,009072				0,13	
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,01	1,6875	0,002268	37,32	1,5	55,98		
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
Объём: (0,1344)*0,01										
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002268			325,58	0,74	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)										
Объём: (0,001344)*1										
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,03	1,6875	0,006804			598,74	4,07	
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т									
Объём: (0,1344)*0,03										
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,006804			366,62	2,49	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)										
Объём: (0,004032)*1										
4 М										
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,059136	531,44	1,31	696,19	200,66	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									41,17	
Объём: (0,1344)*0,44										
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02016	56,11	1,48	83,04	1,67	
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)										
Объём: (0,1344)*0,15										
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0038976	24 995,33	1,62	40 492,43	157,82	
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)										
Объём: (0,1344)*0,029										
Итого прямые затраты										1 032,59
ФОТ										827,73
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					744,96
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					344,75
Всего по позиции									15 790,92	2 122,30
217	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой	100 м2	0,1344	0,1344					
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	глубокого проникновения: за 1 раз стен									

Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35									
	Результатирующие коэффициенты:									
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525								
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875								
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875								
1-100-40 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,9702504					355,71
	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,5525	0,9702504			366,62		355,71
	Объём: (0,1344)*4,65									
	2 ЭМ									1,49
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004536					1,57
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875	0,002268	37,32	1,5	55,98		0,13
	Объём: (0,1344)*0,01									
	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002268			325,58	0,74
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объём: (0,001344)*1									
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6875	0,002268			598,74		1,36
	Объём: (0,1344)*0,01									
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002268			366,62	0,83
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Объём: (0,001344)*1									
	4 М									1,12
	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01344	56,11	1,48	83,04		1,12
	Объём: (0,1344)*0,1									
14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0013843					
Итого прямые затраты										359,89

217.1	14.3.01.03-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3	1,38432	65,84	1,38	90,86	125,78
	Приказ №421 Оп. п.586	Объем: (0,1344)*0,0103*1000 По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35							
		ФОТ							357,28
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			321,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			148,81
		Всего по позиции						7 113,32	956,03

218	ГЭСН 15-06-007-02 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,1344	0,1344				
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			16,0226942				6 312,62
	1-100-45 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	76,79	1,5525	16,0226942		393,98	6 312,62
		Объем: (0,1344)*76,79							
	2 ЭМ								10,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,020412			7,39
	91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875	0,002268	37,32	1,5	55,98
		Объем: (0,1344)*0,01							0,13

4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,002268			325,58	0,74
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Объём: (0,001344)*1 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,6875	0,018144			598,74	10,86
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,1344)*0,08 Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,08	1,6875	0,018144			366,62	6,65
01.7.17.11-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объём: (0,010752)*1 4 М Бумага шлифовальная	м2	0,4		0,05376	206,62	1,31	270,67	14,66 14,55
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Объём: (0,1344)*0,4 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,001344	56,11	1,48	83,04	0,11
01.6.02.02	Объём: (0,1344)*0,01 Стеклообои	м2	105		14,112				
14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27,5		3,696				
14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,0025133				
Итого прямые затраты									6 345,66
218.1 14.1.03.02-0201 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Клей для стеклообоев	кг	27,5		3,696	46,17	1,55	71,56	264,49
218.2 14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объём: (0,1344)*27,5 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	18,7		2,51328	456,84	1,78	813,18	2 043,75
Приказ №421 Оп. п.586	Объём: (0,1344)*0,0187*1000 По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35								
ФОТ									6 320,01

Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		5 688,01
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		2 632,28
Всего по позиции						126 296,06	16 974,19

19	ТЦ_101_77_77227539 69_11.12.2025_01	Стеклообои X-Glass GOLD Рогожка мелкая Формула ценообразования: 153,16/1,2 + 2,55(2%) Объем: (0,1344)*105,0	м2	14,112		14,112	130,19	1 837,24
----	--	--	----	--------	--	--------	--------	----------

Всего по позиции						130,19	1 837,24
------------------	--	--	--	--	--	--------	----------

20	ГЭСН 15-06-004-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м2	0,4907		0,4907		
----	--	--	--------	--------	--	--------	--	--

421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35
--	---

Результирующие коэффициенты:

ЗТ	1.15*1.35=1.5525
ЭМ	1.25*1.35=1.6875
ЗТм	1.25*1.35=1.6875

1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч чел.-ч			4,1823465		1 464,70
			5,49	1,5525	4,1823465	350,21	1 464,70

Объем: (0,4907)*5,49

14.3.02.01	4 М Краска водоземлюсионная	т	0,015		0,0073605		1 464,70
Итого прямые затраты							1 464,70

20.1 14.3.02.01-0392 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	15		7,3605	456,84 1,78	813,18	5 985,41
---	--	----	----	--	--------	-------------	--------	----------

Объем: (0,4907)*0,015*1000

Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25
--------------------------	---

421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35									
	ФОТ									1 464,70
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 318,23
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					610,05
	Всего по позиции							19 112,27		9 378,39
221 ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018		0,018					
	Объём: 0,9*2,0									
421/пр_2020_прил.10 т.3 п.1.2 гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15									
	Результирующие коэффициенты:									
	ЗТ	1.15								
	ЭМ	1.15								
	ЗТм	1.15								
1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			1,886805					583,34
	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	1,886805			309,17		583,34
	Объём: (0,018)*91.15									
	2 ЭМ									8,97
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,160218					52,16
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,160218		37,32	1,5	55,98	8,97
	Объём: (0,018)*7,74									
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,160218				325,58	52,16
	Объём: (0,13932)*1									
	Итого прямые затраты									644,47
	ФОТ									635,50

Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91	578,31
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52	330,46
Всего по позиции					86 291,11 1 553,24

22	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	0,018		
	Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25					
	421/пр_2020_прил.10 _т.3 _п.1.2 _гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35					
	Результирующие коэффициенты:						
		ЗТ	1.15*1.35=1.5525				
		ЭМ	1.25*1.35=1.6875				
		ЗТм	1.25*1.35=1.6875				
	1 ОТ	чел.-ч			2,5019159		876,20
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	2,5019159	350,21	876,20
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						
		Объем: (0,018)*89,53					
	2 ЭМ						394,35
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3960901		188,07
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	984,83	289,87
	(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)						
		Объем: (0,018)*9,69					
	4-100-060 Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,2943338	492,48	144,95
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						
		Объем: (0,17442)*1					

91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,04617			1 542,15	71,20
	Объём: (0,018)*1,52								
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,04617			492,48	22,74
	Объём: (0,02736)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,0555863			598,74	33,28
	Объём: (0,018)*1,83								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,0555863			366,62	20,38
	Объём: (0,03294)*1								
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,5832	241,35	1,13	272,73	190,17
	Объём: (0,018)*32,4								159,06
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0000743	70 296,20	1,24	87 167,29	6,48
	Объём: (0,018)*0,00413								
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00189	3 878,19	1,23	4 770,17	9,02
	Объём: (0,018)*0,105								
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00144	5 764,42	1,88	10 837,11	15,61
	Объём: (0,018)*0,08								
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П	П				
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П	П				
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,8				
	Итого прямые затраты								1 648,79
22.1 11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		1,8	7 263,52	1,13	8 207,78	14 774,00

		ФОТ							1 064,27	
Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 034,47	
Пр/774-010.0		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			497,55	
Всего по позиции								997 489,44	17 954,81	
223	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	компл	1		1	1 071,51	1,09	1 167,95	1 167,95
Всего по позиции								1 167,95	1 167,95	
224	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	2		2	59,22	1,3	76,99	153,98
Всего по позиции								76,99	153,98	
225	ГЭСНр 57-01-003-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,219		0,219				
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
		Результирующие коэффициенты:								
		ЗТ		1.15						
		ЭМ		1.15						
		ЗТм		1.15						
	1 ОТ	чел.-ч				0,9494745				283,15
1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		3,77	1,15	0,9494745			298,22	283,15
	Объем: (0,219)*3,77									
	4 М									
999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Строительный мусор	т		0,11		0,02409				
	Объем: (0,219)*0,11									
Итого прямые затраты									283,15	
ФОТ									283,15	
Пр/812-091.0-1		НР Полы	%	89		89				252,00
Пр/774-091.0		СП Полы	%	49		49				138,74
Всего по позиции								3 077,12	673,89	

226	ГЭСНр 57-01-002-01 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,325	0,325					
	421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>								
		<i>ЗТ</i>	<i>1.15</i>							
		<i>ЭМ</i>	<i>1.15</i>							
		<i>ЗТм</i>	<i>1.15</i>							
	1 ОТ	чел.-ч			4,2570125					1 269,53
1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,15	4,2570125		298,22			1 269,53
	Объём: (0,325)*11,39									
	2 ЭМ									2,72
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0485875					15,82
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,15	0,0485875	37,32	1,5	55,98		2,72
	Объём: (0,325)*0,13									
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3.0	чел.-ч	0,13	1,15	0,0485875			325,58		15,82
	Объём: (0,04225)*1									
999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	4 М Строительный мусор	т	0,47		0,15275					
	Объём: (0,325)*0,47									
	Итого прямые затраты									1 288,07
	ФОТ									1 285,35
Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					1 143,96
Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					629,82
	Всего по позиции							9 421,08		3 061,85

227	ГЭСН 11-01-036-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,325	0,325					
-----	--	--	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

Приказ №421 Оп. п.586	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25							
421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35							
Результирующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
	ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
	ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
1-100-27 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			8,678475			2 754,37
		чел.-ч	17,2	1,5525	8,678475		317,38	2 754,37
	Объем: (0,325)*17,2							
	2 ЭМ							168,06
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4497188			157,22
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,325)*0,34	маш.-ч	0,34	1,6875	0,1864688	37,32	1,5	55,98
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,34	1,6875	0,1864688			60,71
	Объем: (0,1105)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48	1,6875	0,26325			157,62
	Объем: (0,325)*0,48							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,48	1,6875	0,26325			96,51
	Объем: (0,156)*1							
01.6.03.04	4 М Линолеум	м2	102		33,15			
	Итого прямые затраты							3 079,65
	ФОТ							2 911,59
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 934,88
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 608,65
	Всего по позиции						23 455,94	7 623,18

28	01.6.03.04-0111 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2 Объем: (0,325)*102,0	м2	33,15	33,15	1 472,73	1,19	1 752,55	58 097,03
----	--	---	----	-------	-------	----------	------	----------	-----------

Всего по позиции								1 752,55	58 097,03
------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

29	ГЭСН 11-01-040-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	100 м	0,219	0,219				
----	---	--	-------	-------	-------	--	--	--	--

421/пр_2020_прил.10
_т.3_п.1.2_гр.3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35

Результатирующие коэффициенты:

ЗТ	1.15*1.35=1.5525
ЭМ	1.25*1.35=1.6875
ЗТм	1.25*1.35=1.6875

1	ОТ	чел.-ч			2,2711833				795,39
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,5525	2,2711833			350,21	795,39

(Приказ № 1046/пр от
30.12.2021)

Объем: (0,219)*6,68

2	ЭМ								6,74
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0129347				4,66

91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,219)*0,005	маш.-ч	0,005	1,6875	0,0018478	37,32	1,5	55,98	0,10
--------------	--	--------	-------	--------	-----------	-------	-----	-------	------

4-100-030
(Приказ № 1046/пр от
30.12.2021)

Средний разряд машиниста 3,0

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0110869			598,74	6,64
--------------	--	--------	------	--------	-----------	--	--	--------	------

(Приказ № 551/пр от
02.08.2023)

Объем: (0,219)*0,03

4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0110869			366,62	4,06
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,00657)*1								
01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,5564352			7,87	346,60
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									4,38
01.7.15.07-0021	Объем: (0,219)*2,5408 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,057597	174,13	1,24	215,92	12,44
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
01.7.15.14-0302	Объем: (0,219)*0,263 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,57597	88,86	1,24	110,19	63,47
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)									
11.3.03.14-0001	Объем: (0,219)*2,63 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,03504	1 815,16	1,16	2 105,59	73,78
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
11.3.03.14-0021	Объем: (0,219)*0,16 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0876	1 448,40	1,16	1 680,14	147,18
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
11.3.03.14-0031	Объем: (0,219)*0,4 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,03066	1 275,12	1,16	1 479,14	45,35
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
11.3.03.06	Объем: (0,219)*0,14 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		22,119				1 153,39
	Итого прямые затраты								
229.1 11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	101		22,119	29,45	1,16	34,16	755,59
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
Приказ №421 Оп, п.586	Объем: (0,219)*101,0 По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25								

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35									
	ФОТ									800,05
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					806,45
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					442,03
Всего по позиции									14 417,63	3 157,46
230 ГЭСНм 08-02-390-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05		0,05					
	1 ОТ	чел.-ч			0,8145					295,27
1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		0,8145			362,52		295,27
	Объем: (0,05)*16,29									
	2 ЭМ									0,03
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,16
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0005	37,32	1,5	55,98		0,03
	Объем: (0,05)*0,01									
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01		0,0005			325,58		0,16
	Объем: (0,0005)*1									
	4 М									11,97
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,32832			7,87		2,58
	Объем: (0,05)*6,5664									
01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,01	261,09	1,24	323,75		3,24
	Объем: (0,05)*0,2									
01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00005	99 190,96	1,24	122 996,79		6,15
	Объем: (0,05)*0,001									
Итого прямые затраты										307,43

30.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				5,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				286,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				150,67
Всего по позиции								15 011,60	750,58
31	20.2.05.04-0024 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Кабель-канал (короб), размеры 20x10 мм	м	5	5	13,88	1,35	18,74	93,70
Всего по позиции								18,74	93,70
32	ГЭСНм 08-02-399-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² //б/у	100 м	0,05	0,05				
	1 ОТ		чел.-ч		0,141				50,54
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,141			358,42	50,54
		Объем: (0,05)*2,82							
	2 ЭМ								1,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001				0,43
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0005			1 542,15	0,77
		Объем: (0,05)*0,01							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,0005			492,48	0,25
		Объем: (0,0005)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005			598,74	0,30
		Объем: (0,05)*0,01							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,0005			366,62	0,18
		Объем: (0,0005)*1							

	01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,05)*13,33	м	13,33	0,6665	5,87	0,94	5,52	5,58 3,68
	01.7.06.07-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм Объем: (0,05)*0,5	10 м	0,5	0,025	37,71	1,64	61,84	1,55
	14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный Объем: (0,05)*0,05	кг	0,05	0,0025	79,88	1,77	141,39	0,35
		Итого прямые затраты							57,62
232.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				1,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	-	97			50,97 49,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	-	51			25,99
		Всего по позиции						2 681,20	134,06
233	ГЭСНм 08-03-591-09 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	0,02				
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ Средний разряд работы 4,2 Объем: (0,02)*30,48	чел.-ч		0,6096				230,17
			чел.-ч	30,48	0,6096			377,57	230,17
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001				1,17 0,45
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Объем: (0,02)*0,03	маш.-ч	0,03	0,0006			1 542,15	0,93

4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0006			492,48	0,30
	Объем: (0,0006)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0004			598,74	0,24
	Объем: (0,02)*0,02							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0004			366,62	0,15
	Объем: (0,0004)*1							
01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35	0,7	5,87	0,94	5,52	20,45
	Объем: (0,02)*35							3,86
01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5	0,03	174,93	1,13	197,67	5,93
	Объем: (0,02)*1,5							
03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0,000063	4 338,27	1,3	5 639,75	0,36
	Объем: (0,02)*0,00315							
20.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102	0,00204	3 658,94	1,38	5 049,34	10,30
	Объем: (0,02)*0,102							
Итого прямые затраты								252,24
233.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				4,60
	ФОТ							230,62
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				223,70
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				117,62
Всего по позиции							29 908,00	598,16

234	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Двойная розетка LEZARD MIRA с/ з керамика крем со вставкой 701-0303- 127 Формула ценообразования: 366/1,2	шт	2	2	305,00	610,00
Всего по позиции						305,00	610,00
235	ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Смена: выключателей Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 <i>Результирующие коэффициенты:</i> <i>ЗТ</i> 1.15 <i>ЭМ</i> 1.15 <i>ЗТм</i> 1.15 1 ОТ чел.-ч Средний разряд работы 3,5 чел.-ч Объем: (0,01)*24,1 4 М 20.4.01.02 Выключатели Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы	100 шт	0,01	0,01		
	1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		чел.-ч		0,27715		95,92
			чел.-ч	24,1	1,15	0,27715	95,92
						346,10	
			шт	100	1		
							95,92
							95,92
			%	91	91		87,29
			%	48	48		46,04
Всего по позиции						22 925,00	229,25
236	ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Двойной выключатель Lezard NATA кремовый 710-0300-101 Формула ценообразования: 315/1,2	шт	1	1	262,50	262,50
Всего по позиции						262,50	262,50

237	ГЭСН 11-01-049-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Укладка металлического накладного профиля (порога) По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м	0,008	0,008				
Результирующие коэффициенты:									
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525					
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875					
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875					
	1 ОТ	чел.-ч			0,2066688				67,29
1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,5525	0,2066688		325,58		67,29
	Объем: (0,008)*16,64								
	4 М								6,34
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,055008		7,87		0,43
	Объем: (0,008)*6,876								
01.7.15.14-0302 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм Объем: (0,008)*6,7	100 шт	6,7		0,0536	88,86	1,24	110,19	5,91
09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		0,84				
	Итого прямые затраты								73,63
	ФОТ								67,29
Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8				67,83
Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25				37,18
	Всего по позиции						22 330,00		178,64
238	ТЦ_101_77_76043393 67_08.10.2025_01	Пандус перекатной TR 101	шт	1	1		11 900,00		11 900,00
		Формула ценообразования: 14000/1,2 + 233,33(2%)							

Всего по позиции					11 900,00	11 900,00
39	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м2	0,035	0,035	
Результирующие коэффициенты:						
				ЗТ	1.15	
				ЭМ	1.15	
				ЗТм	1.15	
	1 ОТ	чел.-ч			2,55185	851,78
1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4	1,15	2,55185	333,79
	Объем: (0,035)*63,4					
	2 ЭМ					0,24
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0004025	0,15
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0004025	598,74
	Объем: (0,035)*0,01					
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,15	0,0004025	366,62
	Объем: (0,00035)*1					
	4 М					22,58
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0035	56,11
	Объем: (0,035)*0,1					
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,000301	60 697,21
	Объем: (0,035)*0,0086					
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0005635	1,22

		Итого прямые затраты						874,75	
		ФОТ						851,93	
Пр/812-096.0-1		НР Малярные работы	%	90	90			766,74	
Пр/774-096.0		СП Малярные работы	%	46	46			391,89	
		Всего по позиции				58 096,57		2 033,38	
240	14.4.04.04-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	#####	0,0005635	236 582,55	1,12	264 972,46	149,31
		Объём: (0,035)*0,0161							
		Всего по позиции				264 972,46		149,31	

		Итого прямые затраты по разделу 12. Кабинет 9						173 516,48	
		<i>в том числе</i>							
		оплата труда (ОТ)						46 536,13	
		эксплуатация машин и механизмов						2 250,56	
		оплата труда машинистов (ОТм)						1 534,26	
		материальные ресурсы						123 195,53	
		Итого ФОТ						48 070,39	
		Итого накладные расходы						44 221,44	
		Итого сметная прибыль						21 356,10	
		Итого по разделу 12. Кабинет 9						239 094,02	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						14 609,74	
		затраты труда рабочих				132,9037278			
		затраты труда машинистов				4,1372759			

Раздел 13. Туалет						
241	ГЭСНр 67-01-004-05 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,05	0,05	
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15				
		<i>Результирующие коэффициенты:</i>				
		ЗТ	1.15			
		ЭМ	1.15			
		ЗТм	1.15			
	1 ОТ		чел.-ч	1,028675		315,22

1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	1,028675			306,43	315,22
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,05)*17,89								
	2 ЭМ								0,26
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0046				1,50
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые,	маш.-ч	0,08	1,15	0,0046	37,32	1,5	55,98	0,26
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м								
	Объем: (0,05)*0,08								
4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,08	1,15	0,0046			325,58	1,50
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,004)*1								
	Итого прямые затраты								316,98
	ФОТ								316,72
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91				288,22
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48				152,03
	Всего по позиции							15 144,60	757,23
242	ГЭСНм 08-03-608-02	Светильник светодиодный панельный,	100 шт	0,05	0,05				
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной//монтаж светильника ранее демонтированного колодке								
	1 ОТ	чел.-ч			0,9785				356,83
2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41		0,0205			273,60	5,61
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,05)*0,41								
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16		0,958			366,62	351,22
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,05)*19,16								
	2 ЭМ								8,38
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014				5,13
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,28		0,014			598,74	8,38
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	грузоподъемность до 5 т								
	Объем: (0,05)*0,28								

4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	0,014	366,62	5,13
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						
	Объем: (0,014)*1					
	Итого прямые затраты					370,34
242.1	421/пр_2020_п.75_пп. а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2	7,14
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)						
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97		361,96
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51		351,10
						184,60
	Всего по позиции				18 263,60	913,18
243	20.3.03.07-0091	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм,	шт	5	5	2 279,73 1,56 3 556,38 17 781,90
(Приказ № 299/пр от 19.05.2025)						
	Всего по позиции				3 556,38	17 781,90
244	ГЭСН 15-01-027-01	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	1000 м	0,08765	0,08765	
(Приказ № 524/пр от 09.08.2024)						
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25				
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35				
	Результирующие коэффициенты:					
	ЗТ	1.15*1.35=1.5525				
	ЭМ	1.25*1.35=1.6875				
	ЗТм	1.25*1.35=1.6875				
1 ОТ	чел.-ч			2,200359		692,32

1-100-26 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,17	1,5525	2,200359			314,64	692,32
	Объем: (0,08765)*16,17								
	2 ЭМ								3,62
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0073955				2,65
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0014791	37,32	1,5	55,98	0,08
	Объем: (0,08765)*0,01								
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0014791			325,58	0,48
	Объем: (0,0008765)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0059164			598,74	3,54
	Объем: (0,08765)*0,04								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0059164			366,62	2,17
	Объем: (0,003506)*1								
	4 М								1,56
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	0,06		0,005259	35,71	0,95	33,92	0,18
	Объем: (0,08765)*0,06								
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,19		0,0166535	56,11	1,48	83,04	1,38
	Объем: (0,08765)*0,19								
04.3.02.09	Смеси сухие фуговочные	т	0,05		0,0043825				
	Итого прямые затраты								700,15
244.1 04.3.02.09-0102 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0043825	37 800,30	2,01	75 978,60	332,98
	Объем: (0,08765)*0,05								
	ФОТ								694,97
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				625,47
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				289,46
	Всего по позиции							22 225,44	1 948,06

245	ГЭСНр 63-03-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 м2	0,1428	0,1428			
Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15					
	ЭМ		1.15					
	ЗТм		1.15					
	1 ОТ		чел.-ч		5,6672322			1 829,67
1-100-29	Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51	1,15	5,6672322	322,85	1 829,67
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,1428)*34,51							
	4 М							
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,0508368			
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объём: (0,1428)*0,356							
	Итого прямые затраты							1 829,67
	ФОТ							1 829,67
Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90			1 646,70
Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45			823,35
	Всего по позиции						30 110,08	4 299,72

246	ГЭСН 15-01-047-15 (Приказ № 69/пр от 07.02.2025) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35	100 м2	0,1428	0,1428			
Результатирующие коэффициенты:								
ЗТ			1.15*1.35=1.5525					
ЭМ			1.25*1.35=1.6875					

		ЗТм	1.25*1.35=1.6875						
1-100-38		1 ОТ	чел.-ч	22,7150746				8 141,54	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,5525	22,7150746	358,42		8 141,54
		Объём: (0,1428)*102,46							
		2 ЭМ							671,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч	1,2868065				464,26	
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,6875	0,183141	37,32	1,5	55,98
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Объём: (0,1428)*0,76							
4-100-030		Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,76	1,6875	0,183141	325,58		59,63
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объём: (0,108528)*1							
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,6875	1,1036655	598,74		660,81
(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)		Объём: (0,1428)*4,58							
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	4,58	1,6875	1,1036655	366,62		404,63
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Объём: (0,654024)*1							
		4 М							3,13
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	2,782	0,3972696		7,87		3,13
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Объём: (0,1428)*2,782							
01.6.04.02		Панели потолочные с	м2	103	14,7084				9 279,99
		Итого прямые затраты							9 279,99
246.1	01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина	м2	103	14,7084		468,45	1,14	534,03
(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)		Объём: (0,1428)*103,0							
Приказ №421 Оп. п.586		По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25							

421/пр_2020_прил.10		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки										
т.3 п.1.2 гр.3		рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное										
		оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЭМ: 1.35, ЗТм: 1.35										
		ФОТ									8 605,80	
Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						7 745,22	
Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						3 584,32	
		Всего по позиции									199 329,55	28 464,26
47	ГЭСНм 08-02-390-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05	0,05							
		1 ОТ	чел.-ч			0,8145					295,27	
1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29			0,8145	362,52					295,27
		Объём: (0,05)*16,29										
		2 ЭМ									0,03	
		ОТм(ЗТм) _г	чел.-ч			0,0005					0,16	
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01			0,0005	37,32	1,5	55,98	0,03		
		Объём: (0,05)*0,01										
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01			0,0005	325,58	0,16				
		Объём: (0,0005)*1										
		4 М									11,97	
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664			0,32832	7,87	2,58				
		Объём: (0,05)*6,5664										
01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2			0,01	261,09	1,24	323,75	3,24		
		Объём: (0,05)*0,2										
01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001			0,00005	99 190,96	1,24	122 996,79	6,15		
		Объём: (0,05)*0,001										
		Итого прямые затраты									307,43	

47.1	421/пр_2020_п.75 пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2				5,91
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				295,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				286,57
		СП Электротехнические установки на других объектах							150,67
		Всего по позиции						15 011,60	750,58
48	20.2.05.04-0024 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Кабель-канал (короб), размеры 20x10 мм	м	5	5	13,88	1,35	18,74	93,70
		Всего по позиции						18,74	93,70
49	ГЭСНм 08-02-399-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2// б/у	100 м	0,05	0,05				
	1 ОТ		чел.-ч		0,141				50,54
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,141			358,42	50,54
		Объем: (0,05)*2,82							
	2 ЭМ								1,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001				0,43
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0005			1 542,15	0,77
		Объем: (0,05)*0,01							
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,0005			492,48	0,25
		Объем: (0,0005)*1							
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005			598,74	0,30
		Объем: (0,05)*0,01							
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,0005			366,62	0,18
		Объем: (0,0005)*1							

		4 М							5,58	
01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,05)*13,33	м	13,33		0,6665		5,87	0,94	5,52	3,68
01.7.06.07-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм Объем: (0,05)*0,5	10 м	0,5		0,025		37,71	1,64	61,84	1,55
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный Объем: (0,05)*0,05	кг	0,05		0,0025		79,88	1,77	141,39	0,35
										57,62
49.1	421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2		2				1,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	-	97				50,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	-	51				49,44
										25,99
Всего по позиции									2 681,20	134,06
50	ГЭСНм 08-03-591-08 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01		0,01				
		1 ОТ	чел.-ч			0,3456				130,49
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2 Объем: (0,01)*34,56	чел.-ч	34,56		0,3456				377,57
		2 ЭМ								0,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005				0,22
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Объем: (0,01)*0,03	маш.-ч	0,03		0,0003				1 542,15
										0,46

4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0003			492,48	0,15
	Объем: (0,0003)*1							
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0002			598,74	0,12
	Объем: (0,01)*0,02							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0002			366,62	0,07
	Объем: (0,0002)*1							
01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Электроэнергия	кВт-ч	2,132	0,02132			7,87	2,00 0,17
	Объем: (0,01)*2,132							
01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17	0,0917	5,87	0,94	5,52	0,51
	Объем: (0,01)*9,17							
01.7.15.07-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0,0102	41,71	1,24	51,72	0,53
	Объем: (0,01)*1,02							
01.7.15.14-0161 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016	0,0000016	214 135,65	1,24	265 528,21	0,42
	Объем: (0,01)*0,00016							
01.7.15.14-0165 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003	0,000003	99 190,96	1,24	122 996,79	0,37
	Объем: (0,01)*0,0003							
	Итого прямые затраты							133,29
250.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				2,61

		ФОТ				130,71	
Пр/812-049.3-1		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	126,79	
Пр/774-049.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	66,66	
Всего по позиции						32 935,00	329,35
251	ТЦ_101_77_77227539 69_25.11.2025_01	Розетка Lezard NATA с заземлением, керамика, кремовый 710-0300-122 Формула ценообразования: 300/1,2	шт	1	1	250,00	250,00
Всего по позиции						250,00	250,00
252	ГЭСНм 08-03-591-09 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	0,02		
		1 ОТ	чел.-ч		0,6096		230,17
	1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	0,6096	377,57	230,17
		Объем: (0,02)*30,48					
		2 ЭМ					1,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,001		0,45
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0006	1 542,15	0,93
		Объем: (0,02)*0,03					
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	0,0006	492,48	0,30
		Объем: (0,0006)*1					
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0004	598,74	0,24
		Объем: (0,02)*0,02					
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	0,0004	366,62	0,15
		Объем: (0,0004)*1					
	4 М						20,45

01.7.06.05-0041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм Объем: (0,02)*35	м	35	0,7	5,87	0,94	5,52	3,86
01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты с гайками и шайбами строительные Объем: (0,02)*1,5	кг	1,5	0,03	174,93	1,13	197,67	5,93
03.1.01.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гипс строительный Г-3 Объем: (0,02)*0,00315	т	0,00315	0,000063	4 338,27	1,3	5 639,75	0,36
20.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм Объем: (0,02)*0,102	1000 шт	0,102	0,00204	3 658,94	1,38	5 049,34	10,30
Итого прямые затраты								252,24
252.1 421/пр_2020_п.75_пп. а (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2	2	-			4,60
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97				230,62
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51				223,70
Всего по позиции							29 908,00	598,16
253 ТЦ_101_77_33280443 5299_25.11.2025_01	Двойная розетка LEZARD MIRA с/ з керамика крем со вставкой 701-0303-127 Формула ценообразования: 366/1,2	шт	2	2			305,00	610,00
Всего по позиции							305,00	610,00
254 ГЭСНр 67-01-009-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смена: выключателей	100 шт	0,03	0,03				

421/пр_2020_прил.10
_т.3_п.1.2_гр.5

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

Результирующие коэффициенты:

ЗТ1.15

ЭМ1.15

ЗТм1.15

1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			0,83145		287,76
	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	24,1	1,15	0,83145	346,10	287,76
	Объем: (0,03)*24,1						
20.4.01.02	4 М						
	Выключатели	шт	100		3		
	Итого прямые затраты						287,76
	ФОТ						287,76
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы	%	91		91		261,86
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48		138,12
Всего по позиции						22 924,67	687,74

55	ТЦ_101_77_33280443	Выключатель одноклавишный Lezard	шт	2	2	205,83	411,66
	5299_25.11.2025_01	NATA кремовый 710-0300-100					
		Формула ценообразования: 247/1,2					
Всего по позиции						205,83	411,66

56	ТЦ_101_77_33280443	Двойной выключатель Lezard NATA	шт	1	1	262,50	262,50
	5299_25.11.2025_01	кремовый 710-0300-101					
		Формула ценообразования: 315/1,2					
Всего по позиции						262,50	262,50

57	ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Разборка деревянных заполнений	100 м2	0,038	0,038		
		проемов: дверных и воротных					
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15					

Результатирующие коэффициенты:									
ЗТ		1.15							
ЭМ		1.15							
ЗТм		1.15							
1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ	чел.-ч			3,983255				1 231,50
	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1,15	3,983255		309,17		1 231,50
	Объём: (0,038)*91,15								
	2 ЭМ								18,93
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,338238				110,12
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	1,15	0,338238	37,32	1,5	55,98	18,93
	Объём: (0,038)*7,74								
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7,74	1,15	0,338238			325,58	110,12
	Объём: (0,29412)*1								
Пр/812-040.2-1	Итого прямые затраты								1 360,55
	ФОТ								1 341,62
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				1 220,87
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				697,64
	Всего по позиции								86 291,05 3 279,06

258	ГЭСНр 62-03-006-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,01	0,01	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15			
-----	---	---	--------	------	------	---	--	--	--

Результатирующие коэффициенты:
ЗТ 1.15

		ЭМ	1.15						
		ЗТм	1.15						
1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	1 ОТ		чел.-ч					0,7291	243,37
	Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63,4	1,15			0,7291	243,37
	Объем: (0,01)*63,4								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	2 ЭМ								0,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч					0,000115	0,04
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15			0,000115	0,07
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,01)*0,01								
	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,01	1,15			0,000115	0,04
	Объем: (0,0001)*1								
01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	4 М								6,45
	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1			56,11	1,48	83,04
	Объем: (0,01)*0,1								
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0086	-		60 697,21	1,22	74 050,60
	Объем: (0,01)*0,0086								6,37
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0161					
14.4.02.04	Итого прямые затраты								249,93
	ФОТ								243,41
Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы		%	90					219,07
Пр/774-096.0	СП Малярные работы		%	46					111,97
Всего по позиции								58 097,00	580,97
259	14.4.04.04-0001 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88	т	0,000161			236 582,55	1,12	264 972,46
	Объем: (0,01)*0,0161								
Всего по позиции								264 972,46	42,66

260	ГЭСН 10-01-039-01 (Приказ № 524/пр от 09.08.2024)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,038	0,038			
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25						
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35						
		Результирующие коэффициенты:						
		ЗТ		1.15*1.35=1.5525				
		ЭМ		1.25*1.35=1.6875				
		ЗТм		1.25*1.35=1.6875				
	1 ОТ	чел.-ч			5,2818224			1 849,75
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,5525	5,2818224	350,21		1 849,75
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
	Объем: (0,038)*89,53							
	2 ЭМ							832,52
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8361901			397,03
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,6875	0,6213713	984,83		611,95
	(Приказ № 905/пр от 26.10.2022)							
	Объем: (0,038)*9,69							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	9,69	1,6875	0,6213713	492,48		306,01
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
	Объем: (0,36822)*1							
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,6875	0,09747	1 542,15		150,31
	(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)							
	Объем: (0,038)*1,52							
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,52	1,6875	0,09747	492,48		48,00
	(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)							
	Объем: (0,05776)*1							
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,6875	0,1173488	598,74		70,26
	(Приказ № 551/пр от 02.08.2023)							
	Объем: (0,038)*1,83							

4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,1173488			366,62	43,02
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Объем: (0,06954)*1								
	4 М								401,44
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		1,2312	241,35	1,13	272,73	335,79
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,038)*32,4								
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0001569	70 296,20	1,24	87 167,29	13,68
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,038)*0,00413								
04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00399	3 878,19	1,23	4 770,17	19,03
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Объем: (0,038)*0,105								
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00304	5 764,42	1,88	10 837,11	32,94
(Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Объем: (0,038)*0,08								
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П	-				
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П					
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		3,8				
	Итого прямые затраты								3 480,74
260.1 11.2.02.01-1106	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		3,8	7 263,52	1,13	8 207,78	31 189,56
(Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	ФОТ								2 246,78
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				2 183,87
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				1 050,37
	Всего по позиции							997 487,89	37 904,54
261 01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	6		6	59,22	1,3	76,99	461,94
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Всего по позиции							76,99	461,94

4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,83	1,6875	0,1173488		366,62	43,02
		Объем: (0,06954)*1							
		4 М							401,44
01.7.14.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		1,2312	241,35	1,13	272,73
		Объем: (0,038)*32,4							335,79
01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Гвозди строительные	т	0,00413		0,0001569	70 296,20	1,24	87 167,29
		Объем: (0,038)*0,00413							13,68
04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)		Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00399	3 878,19	1,23	4 770,17
		Объем: (0,038)*0,105							19,03
11.1.03.06-0071 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00304	5 764,42	1,88	10 837,11
		Объем: (0,038)*0,08							32,94
01.7.04.07		Скобяные изделия	компл	П	-	П			
01.7.15.07		Крепёжные изделия	кг	П		П			
11.2.02.01		Блоки дверные	м2	100		3,8			
		Итого прямые затраты							3 480,74
260.1	11.2.02.01-1106 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	100		3,8	7 263,52	1,13	8 207,78
		ФОТ							2 246,78
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2 183,87
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 050,37
		Всего по позиции					997 487,89		37 904,54
261	01.7.04.09-0036 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт	6		6	59,22	1,3	76,99
									461,94
		Всего по позиции					76,99		461,94

62	01.7.04.04-1008 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, компл с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной	3	3	1 071,51	1,09	1 167,95	3 503,85
Всего по позиции							1 167,95	3 503,85

63	ГЭСНр 65-01-006-24 (Приказ № 299/пр от 19.05.2025) 421/пр_2020_прил.10 _т.3_п.1.2_гр.5	Смена: умывальников Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	100 шт	0,01	0,01				
		Результирующие коэффициенты:							
		ЗТ		1.15					
		ЭМ		1.15					
		ЗТм		1.15					
	1 ОТ	чел.-ч				2,438			843,79
1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	212	1,15		2,438		346,10	843,79
	Объём: (0,01)*212								
	2 ЭМ								5,27
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0161			5,57
91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7	1,15		0,00805	37,32	1,5	0,45
	Объём: (0,01)*0,7								
4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,15		0,00805		325,58	2,62
	Объём: (0,007)*1								
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	1,15		0,00805		598,74	4,82
	Объём: (0,01)*0,7								
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,7	1,15		0,00805		366,62	2,95
	Объём: (0,007)*1								
	4 М								218,40

01.7.07.29-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Каболка	т	0,007
	Объём: (0,01)*0,007		
01.7.07.29-0101 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Очес льняной	кг	0,4
	Объём: (0,01)*0,4		
01.7.15.14-0169 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм Объём: (0,01)*0,007	т	0,007
03.2.02.08-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079
	Объём: (0,01)*0,0079		
14.4.02.04-0142 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	10
	Объём: (0,01)*10		
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревяннным поверхностям Объём: (0,01)*0,0004	т	0,0004
24.3.05.01-0101 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Втулки полихлорвиниловые	100 шт	4
	Объём: (0,01)*4		
18.2.01.05	Умывальники	компл	100
	Итого прямые затраты		
	ФОТ		
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно- технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и	%	103
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно- технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и	%	52
	Всего по позиции		

0,00007	160 056,60	1,31	209 674,15	14,68
0,004	128,40	1,31	168,20	0,67
0,00007	104 494,96	1,24	129 573,75	9,07
0,000079	30 350,05	1,37	41 579,57	3,28
0,1	79,88	1,77	141,39	14,14
0,000004	60 697,21	1,22	74 050,60	0,30
0,04	4 278,16	1,03	4 406,50	176,26
1				1 073,03
				849,36
103				874,84
52				441,67
			238 954,00	2 389,54

264	18.2.01.05-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм Объем: (0,1)*10,0	компл	1	1	2 488,39	2,04	5 076,32	5 076,32
Всего по позиции								5 076,32	5 076,32
265	ГЭСН 10-01-059-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) Приказ №421 Оп. п.586 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35 <i>Результирующие коэффициенты:</i> <i>ЗТ 1.15*1.35=1.5525</i> <i>ЭМ 1.25*1.35=1.6875</i> <i>ЗТм 1.25*1.35=1.6875</i>	100 шт	0,01	0,01				
	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 2,3 Объем: (0,01)*67,7	чел.-ч	67,7	1,5525	1,0510425		306,43	322,07
		2 ЭМ ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0708751			26,59
	91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Объем: (0,01)*1,73	маш.-ч	1,73	1,6875	0,0291938	37,32	55,98	24,78
	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 3,0 Объем: (0,0173)*1	чел.-ч	1,73	1,6875	0,0291938		325,58	1,63
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объем: (0,01)*2,47	маш.-ч	2,47	1,6875	0,0416813		598,74	9,50
									24,96

4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,47	1,6875	0,0416813			366,62	15,28
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)									
	Объем: (0,0247)*1								
	4 М								143,00
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,012		0,00012	70 296,20	1,24	87 167,29	10,46
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объем: (0,01)*0,012								
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035		0,00035	55 898,18	1,34	74 903,56	26,22
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объем: (0,01)*0,035								
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400		4	17,96	1,48	26,58	106,32
(Приказ № 378/пр от 18.05.2022)									
	Объем: (0,01)*400								
11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1				
	Итого прямые затраты								516,44
	ФОТ								346,85
Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				337,14
Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				162,15
	Всего по позиции			-				101 573,00	1 015,73
266	18.2.06.12-0021	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	1	1	2 001,31	1,59	3 182,08	3 182,08
(Приказ № 703/пр от 26.08.2022)									
	Всего по позиции							3 182,08	3 182,08
267	ГЭСНр 65-01-005-07	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	0,01				
(Приказ № 747/пр от 07.11.2024)									
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15								
	Результатирующие коэффициенты:								
	ЗТ		1.15						
	ЭМ		1.15						
	ЗТм		1.15						
	1 ОТ	чел.-ч			1,670145				578,04

1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	145,23	1,15	1,670145		346,10	578,04
	Объем: (0,01)*145,23							
	2 ЭМ							0,62
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001035			0,38
91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,15	0,001035		598,74	0,62
	Объем: (0,01)*0,09							
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,09	1,15	0,001035		366,62	0,38
	Объем: (0,0009)*1							
	4 М							2,71
01.7.07.29-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,4		0,004	92,95 1,31	121,76	0,49
	Объем: (0,01)*0,4							
14.4.02.04-0175 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,0008		0,000008	57 199,55 1,77	101 243,20	0,81
	Объем: (0,01)*0,0008							
14.5.05.01-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0019		0,000019	60 697,21 1,22	74 050,60	1,41
	Объем: (0,01)*0,0019							
999-9899 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23		0,0023			
	Объем: (0,01)*0,23							
18.1.10.10	Смесители	шт	100		1			
	Итого прямые затраты							581,75
	ФОТ							578,42
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и	%	103		103			595,77
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и	%	52		52			300,78
	Всего по позиции						147 830,00	1 478,30

268	18.1.10.10-0052 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022)	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм//ПРИМЕНИТЕЛЬНО Объем: (0,1)*10,0	компл	1	1	1 469,46	1,29	1 895,60	1 895,60
Всего по позиции								1 895,60	1 895,60
269	18.2.06.08-0013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт	0,2	0,2	651,49	1,29	840,42	168,08
Всего по позиции								840,42	168,08

Итого прямые затраты по разделу 13. Туалет	93 936,74
в том числе	
оплата труда (ОТ)	17 398,33
эксплуатация машин и механизмов	1 570,17
оплата труда машинистов (ОТм)	1 012,72
материальные ресурсы	73 955,52
Итого ФОТ	18 411,05
Итого накладные расходы	17 036,63
Итого сметная прибыль	8 297,40
Итого по разделу 13. Туалет	119 270,77
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	1 534,16
затраты труда рабочих	50,4853557
затраты труда машинистов	2,5783552

Раздел 14. Мусор									
270	ГЭСНр 69-01-015-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.5	Затаривание строительного мусора в мешки	т	#####	0,7193969	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15			

Результатирующие коэффициенты:	
ЗТ	1.15
ЭМ	1.15
ЗТм	1.15

1-100-10		1 ОТ	чел.-ч	1,03	1,15	0,8521256		273,60	233,14	
(Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)										
		Объём: (0,7193969)*1,03								
		4 М								389,37
01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 100 шт		0,2		0,1438794	1 828,55	1,48	2 706,25	389,37	
(Приказ № 817/пр от 14.11.2023)		550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг								
		Объём: (0,7193969)*0,2								
		Итого прямые затраты								622,51
		ФОТ								233,14
Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					214,49
Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					102,58
		Всего по позиции							1 306,07	939,58
271	23-1	Погрузка группы грузов: Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т		0,7193969			403,12	290,00	
		Всего по позиции							403,12	290,00
272	02-15-1-01-0055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на	т		0,7193969			390,24	280,74	
		Всего по позиции							390,24	280,74
		Итого прямые затраты по разделу 14. Мусор								1 193,25
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)								233,14
		материальные ресурсы								389,37
		перевозка								570,74
		Итого ФОТ								233,14
		Итого накладные расходы								214,49
		Итого сметная прибыль								102,58

Итого по разделу 14. Мусор	1 510,32
Справочно	
затраты труда рабочих	0,8521256

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	991 811,43
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	768 835,61
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	155 068,73
эксплуатация машин и механизмов	9 498,16
оплата труда машинистов (ОТм)	6 094,76
материальные ресурсы	597 603,22
перевозка	570,74
ФОТ	161 163,49
накладные расходы	149 220,07
сметная прибыль	73 755,75
ВСЕГО монтажные работы	69 813,17
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	53 386,14
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	11 189,34
эксплуатация машин и механизмов	143,84
оплата труда машинистов (ОТм)	70,44
материальные ресурсы	41 982,52
ФОТ	11 259,78
накладные расходы	10 763,73
сметная прибыль	5 663,30
ВСЕГО по смете	1 061 624,60
<i>в том числе</i>	
Всего прямые затраты	822 221,75
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	166 258,07
эксплуатация машин и механизмов	9 642,00
оплата труда машинистов (ОТм)	6 165,20
материальные ресурсы	639 585,74
перевозка	570,74
Всего ФОТ	172 423,27

Всего накладные расходы			159 983,80
Всего сметная прибыль			79 419,05
Справочно			
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			96 067,41
затраты труда рабочих	482,8784071		
затраты труда машинистов	15,742269		
Утилизация мусора (0,7193969 x 1001,43)			720,43
ВСЕГО по смете с утилизацией мусора			1 062 345,03
НДС		20	212 469,01
ВСЕГО по смете с НДС			1 274 814,04

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Одобрено ООО «СП...»
Нач. отдела ценообразования
Никифорова А.Е.