

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.3	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-А/ЛО9	
	Приказ от 15.04.2025 № 39	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	33. Владимирская область	
	Владимирская область	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ГАУСО "Кольчугинский Дом Мипосердин", Владимирская область, Кольчугинский район, г.Кольчугино, ул. Веденева, д.12.	
	(наименование стройки)	

Ремонт туалетов основного отделения

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт туалетов основного отделения

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
	Опись работ	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен		III квартал 2025 года
Сметная стоимость	387,36 тыс.руб.	
	в том числе:	
	строительных работ	308,70 тыс.руб.
	монтажных работ	10,84 тыс.руб.
	оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	90,43 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,18 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	270,74 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,46 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полы											
1	ГЭСНр57-01-002-03 421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1 2_гр.5 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_гр.5 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ ОТм(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3 Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	100 м2 чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч % %	0,057 69,87 1,15 1,44 1,44 89 49	1 1,15 1,15 1,15 1,15 89 49	0,057 4,5799785 4,5799785 0,094392 0,094392 0,094392 37,32 1,5 325,58 55,98 325,58	8 325,58 55,98 325,58	9 11	10 11	11 11	12 12
2	ГЭСНр57-01-021-08 421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1 2_гр.5 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-17 Средний разряд работы 1,7 Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	Разборка ручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_гр.5 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ(ЗТ) 1-100-17 Средний разряд работы 1,7 Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	100 м2 чел.-ч чел.-ч % %	0,057 20,83 89 49	1 1,15 89 49	0,057 1,3654065 1,3654065 89 49	1 290,84 290,84	1 397,11 397,11	1 290,84 290,84	1 397,11 397,11	1 397,11 397,11
3	ГЭСНр57-01-021-11 421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1 2_гр.5 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 До толщ. 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-17 Средний разряд работы 1,7 Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_гр.5 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 До толщ. 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-17 Средний разряд работы 1,7 Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	100 м2 чел.-ч чел.-ч % %	0,057 5,21 5,21 89 49	1 18,4 18,4	0,057 5,464248 5,464248 89 49	1 290,84 290,84	1 397,11 397,11	1 290,84 290,84	1 397,11 397,11	1 397,11 397,11
4	ГЭСН11-01-011-01 421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1 2_гр.3 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/лр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_гр.3 без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторные помещения ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/лр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2	100 м2 чел.-ч чел.-ч % %	0,057 35,6 35,6 89 49	1 1,5525 1,5525	0,057 3,150333 3,150333 89 49	1 303,70 303,70	1 956,76 956,76	1 303,70 303,70	1 956,76 956,76	1 956,76 956,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	1,27	1,6875	0,1221581	37,32	1,5			17,18
			маш.-ч			0,1221581			55,98		39,77
											6,84
			чел.-ч	1,27	1,6875	0,1221581			325,58		39,77
			маш.-ч	7,82	1,6875	0,7521863	8,54	1,61	13,75		10,34
											6,77
			м3	3,5		0,1995	35,71	0,95	33,92		6,77
											1 020,48
			ФОТ								996,53
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	112	0,9	100,8			1 004,50		1 004,50
4 М	ОТМ(ЗТм)	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	%	65	0,85	55,25			550,58		550,58
											2 575,56
			м3	0,11628	1	0,11628	4 033,62	1,23	45 185,26		4 961,35
											576,91
			ФОТ								576,91
			Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	112	0,9	100,8			1 004,50		1 004,50
			812/лр от 21.12.2020 п.25	65	0,85	55,25			550,58		550,58
			Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы								2 575,56
			774/лр от 11.12.2020 п.16								576,91
											576,91
2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,44	24,84	0,6229872			303,70		189,20
			чел.-ч			0,6229872					189,20
											60,41
			чел.-ч	0,21	27	0,32319	37,32	1,5	55,98		105,22
			маш.-ч	0,21	27	0,32319			325,58		105,22
			чел.-ч	2	27	3,078	8,54	1,61	13,75		42,32
			маш.-ч								354,83
											294,42
			%	112	0,9	100,8			296,78		296,78
											162,67
2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	чел.-ч	0,057		0,057			14 285,61		814,28
			маш.-ч								2 307,62
											2 307,62
			чел.-ч	0,057		0,057					2 307,62
			маш.-ч								2 307,62
			чел.-ч	0,07	1,6875	0,0067331	30,61	1,5	45,92		0,31
			маш.-ч	0,07	1,6875	0,0067331			325,58		2,19
			чел.-ч	0,02	1,6875	0,0019238			598,74		1,15
			маш.-ч	0,02	1,6875	0,0019238			366,62		0,71
			чел.-ч								0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.59_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,4698419					9 169,16
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	310,42	1,5525	27,4698419			333,79		9 169,16
	2 ЭМ										3,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1664045					54,70
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	1,6875	0,0019238	251,77	1,42	357,51		0,69
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02	1,6875	0,0019238			492,48		0,95
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,6875	0,0009619			1 542,15		1,48
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0009619			492,48		0,47
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	1,69	1,6875	0,1625569	2,31	1,61	3,72		0,60
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,69	1,6875	0,1625569			325,58		52,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,6875	0,0009619			598,74		0,58
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,6875	0,0009619			366,82		0,35
	4 М										57,16
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,44		0,02508	35,71	0,95	33,92		0,85
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0325		0,0018525			7,87		0,01
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-5 мм (различная цветовая гамма)		т	0,013		0,000741	37 800,30	2,01	75 978,60		56,30
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										9 284,37
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Пoles		%	112	0,9	100,8					9 223,86
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					9 297,65
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Пoles										5 096,18
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								415 407,02		23 678,20
14	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполірована, многоцветная, толщина 10 мм	м2	5,814	1	5,814			1 274,08		7 407,50
	Всего по позиции										7 407,50
15	ФСБЦ-11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,00057	1	0,00057	23 139,16	1,88	43 501,62		24,80
	Всего по позиции										24,80
16	ФСБЦ-14.1.06.02-0202	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0684	1	0,0684	16 069,49	1,39	22 336,59		1 527,82
	Всего по позиции										1 527,82
17	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Объем=0'120	кг	1,14	1	1,14	68,29	1,91	130,43		148,69
	Всего по позиции										148,69
Стены											
18	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,356	1	0,356					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			30,41842					9 154,73
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	74,3	1,15	30,41842			300,96		9 154,73
	2 ЭМ										129,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,14329					46,65
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,35	1,15	0,14329	37,32	1,5	55,98		8,02
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35	1,15	0,14329			325,58		46,65
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,64	1,15	0,671416	115,43	1,52	175,45		117,90
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	3,28	1,15	1,342832			2,92		3,92
	Итого прямые затраты										9 331,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/612-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					9 201,38
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					8 281,24
											4 140,62
	Всего по позиции								61 103,88		21 752,98
19	ГЭСНр61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,356	1	0,356					
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.;										
	ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Прил. 61.1 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5 м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			87,601365					29 600,50
	2 ЭМ		чел.-ч	142,65	1,725	87,601365			337,90		29 600,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,663698					286,95
	91.06.05-060 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1	1,15	0,4094			663,39		239,40
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1	1,15	0,4094					271,59
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67	1,15	0,274298	37,32	1,5			150,09
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67	1,15	0,274298					15,36
	4 М										89,31
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,1246	35,71	0,95			3 272,21
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,7832	3 392,36	1,23	4 172,60		4,23
	Итого прямые затраты										3 267,98
	ФОТ		%	89		89					33 399,06
	Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					29 839,90
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										26 557,51
											13 129,56
	Всего по позиции								205 298,12		73 086,13
20	ГЭСНр61-01-002-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-11	100 м2	0,356	1	0,356					
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_гр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.;										
	ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Прил. 61.1 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5 м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,484653					4 218,56
	2 ЭМ		чел.-ч	20,33	1,725	12,484653			337,90		4 218,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,343896					143,59
	91.06.05-060 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	0,5	1,15	0,2047			663,39		120,37
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,15	0,2047					135,80
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,34	1,15	0,139196	37,32	1,5			75,05
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,15	0,139196					7,79
	4 М										45,32
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	1,1		0,3916	3 392,36	1,23	4 172,60		1 633,99
	Итого прямые затраты										1 633,99
	ФОТ		%	89		89					6 116,51
	Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					4 338,93
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										3 861,65
											1 909,13
	Всего по позиции								33 391,26		11 887,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,356	1	0,356					
421/пр_2020_прил.10_г.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_пр.3 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расч.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,5525	63,7030494			350,21		22 309,44
	2 ЗМ		чел.-ч			63,7030494					22 309,44
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,08	-1,6875	0,9912375			1 591,67		88,49
	91.06.05-011	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			0,04806					327,33
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,6875	0,04806			421,34		76,50
	91.06.06-048	Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,6875	0,1622025	37,32	1,5	55,98		20,25
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,6875	0,1622025			325,58		9,08
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,6875	0,7809375	2,31	-1,61	3,72		52,81
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,6875	0,7809375			325,58		2,91
	4 М		м3	0,085		0,03026	35,71	0,95	33,92		254,27
	01.7.03.01-0001	Вода	кг	0,5		0,178	56,11	1,48	83,04		15,81
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная									1,03
	Итого прямые затраты										14,78
	ФОТ		%	100	0,9	90					22 741,07
	При/612-015.0-1, Приказ №: НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					22 636,77
	812/пр от 21.12.2020 п.25										20 373,09
	При/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы										9 428,21
	774/пр от 11.12.2020 п.16										52 542,37
22	ФСБЦ-04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0178	1	0,0178	37 800,30	2,01	75 978,60		1 352,42
	Всего по позиции								147 590,93		
23	ФСБЦ-06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	35,6	1	35,6	572,27	1,2	686,72		1 352,42
	Всего по позиции										24 447,23
24	ФСБЦ-14.1.06.02-0202	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,1335	1	0,1335	16 069,49	1,39	22 336,59		24 447,23
	Всего по позиции										2 981,93
Потолки											
25	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03	1	0,03					
421/пр_2020_прил.10_г.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения 2_пр.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,617205					189,13
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1,15	0,617205			306,43		189,13
	2 ЗМ		чел.-ч								0,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00276					0,90
	91.06.06-048	Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	1,15	0,00276	37,32	1,5	55,98		0,15
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08	1,15	0,00276			325,58		0,90
	Итого прямые затраты										190,18
	ФОТ		%	91		91					190,03
	При/612-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					172,93
	При/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										91,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							15 144,00		454,32
26	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,057	1	0,057					
	421/нр_2020_п.15_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_гр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35									
	421/нр_2020_п.59_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,0669416					3 249,77
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,5525	9,0669416			358,42		3 249,77
	2 ЭМ										287,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,5136413					185,31
	91.06-06-048	Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,6875	0,0731025	37,32	1,5	55,98		4,09
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,6875	0,0731025			325,58		23,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,6875	0,4405388			598,74		263,77
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,6875	0,4405388			366,62		161,51
	4 М										1,25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,156574			7,87		1,25
		Итого прямые затраты									3 704,19
		ФОТ	%	100	0,9	90					3 435,08
	Пр/612-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					3 091,57
	812/нр от 21.12.2020 п.25										1 430,71
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/нр от 11.12.2020 п.16										
27	ФСБЦ-01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромок, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	5,871	1	5,871	468,45	1,14	534,03		3 135,29
		Всего по позиции							144 324,04		8 226,47
28	ГЭСНм08-03-608-02	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника	100 шт	0,03	1	0,03					3 135,29
	421/нр_2020_п.15_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	2_гр.4	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,792585					289,03
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41	1,35	0,016605			273,60		4,54
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16	1,35	0,77598			366,62		284,49
	2 ЭМ										6,79
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01134					4,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,35	0,01134			598,74		6,79
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,35	0,01134			366,62		4,16
		Итого прямые затраты									299,98
28.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,28
		ФОТ	%	97		97					293,19
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					284,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%								149,53
		Всего по позиции	шт	3	1	3	3 782,61	0,89	24 606,00		738,18
29	ФСБЦ-20.3.03.07-0156	Светильник светодиодный потолочный универсальный для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус стальной с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 1800-2200 лм, цветовая температура 5000-5500 К, размеры светильника 595x295 мм, мощность 20 Вт									10 099,56
		Всего по позиции									
		Сантехнические работы									
30	ГЭСНр65-01-006-12	Смена: унитаза типа "Компакт"	100 шт	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гр.5	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОI(ЗТ)	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	412,7	1,15	9,4921			346,10		3 285,22
2 ЭМ			чел.-ч			9,4921					3 285,22
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0345					11,30
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,75	1,15	0,01725	37,32	1,5	55,98		11,94
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,75	1,15	0,01725			325,58		5,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,75	1,15	0,01725			598,74		10,33
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,75	1,15	0,01725			366,62		6,32
4 М											423,70
01.7.07.29-0031	Каболка		Т	0,0035		0,00007	160 056,60	1,31	209 674,15		14,68
01.7.07.29-0101	Очес льняной		кг	1,05		0,021	128,40	1,31	168,20		3,53
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		Т	0,0072		0,000144	104 484,96	1,24	129 573,75		18,66
08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная различного назначения, диаметр 1,6 мм		Т	0,005		0,0001	87 245,70	0,98	85 500,79		8,55
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	2,6		0,052	79,88	1,77	141,39		7,35
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		Т	0,0012		0,000024	60 697,21	1,22	74 050,60		1,78
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые		100 шт	4		0,08	4 276,16	1,03	4 406,50		352,52
03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		Т	0,02		0,0004	30 350,05	1,37	41 579,57		16,63
Итого прямые затраты											
ФОТ											3 732,16
Пр/612-099.2.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					3 297,16
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					3 396,07
Всего по позиции											
31	ФСБЦ-18.2.01.06-0058	Унитаз-комплект керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм	компл	2	1	2	5 509,37	2,04	11 239,11		22 478,22
Всего по позиции											
32	ФСБЦ-24.3.04.11-0030	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм	шт	2	1	2	190,63	1,16	221,13		442,26
Всего по позиции											
33	ГЭСНр65-01-006-24	Смена: умывальников	100 шт	0,01	1	0,01					442,26
421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
2_гр.5	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОI(ЗТ)	1-100-35 Средний разряд работ 3,5		чел.-ч	212	1,15	2,438			346,10		843,79
2 ЭМ			чел.-ч			2,438					843,79
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			0,0161					5,27
91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,7	1,15	0,00805	37,32	1,5	55,98		5,57
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,7	1,15	0,00805			325,58		2,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,7	1,15	0,00805			598,74		4,82
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,7	1,15	0,00805			366,62		2,95
4 М											218,40
01.7.07.29-0031	Каболка		Т	0,007		0,00007	160 056,60	1,31	209 674,15		14,68
01.7.07.29-0101	Очес льняной		кг	0,4		0,004	128,40	1,31	168,20		0,67
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		Т	0,007		0,00007	104 484,96	1,24	129 573,75		9,07
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	10		0,1	79,88	1,77	141,39		14,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.05.01-0012	Олива комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0004		0,000004	60 697,21	1,22	74 050,60		0,30
	24.3.05.01-0101	Врутки полихлорвиниловые	100 шт	4		0,04	4 278,16	1,03	4 406,50		176,26
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсогипоалюминистый расширяющийся	т	0,0079		0,000079	30 350,05	1,37	41 579,57		3,28
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-099.2.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					849,36
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					874,84
	Всего по позиции										
	34	ФСБЦ-18.2.01.05-0101	компл	1	1	1	3 585,54	2,04	7 316,54		2 389,54
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпускном, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, наборный с одной рукояткой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм										
	Всего по позиции										
	35	ФСБЦ-18.2.06.12-0021	шт	1	1	1	2 001,31	1,59	3 182,08		7 316,54
	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм										
	Всего по позиции										
	36	ГЭСНр65-01-006-10	100 шт	0,04	1	0,04					3 182,08
	421/нр_2020_прил.10_г.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_гп.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(3Т)										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5										
	2 ЭМ										
	ОТм(3Тм)										
	91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3										
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-099.2.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					754,55
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					753,04
	Всего по позиции										
	37	ФСБЦ-24.2.04.01-1012	компл	4	1	4	97,07	1,29	48 044,00		775,63
	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм										
	Всего по позиции										
	Смена жалюзийных решеток										
	421/нр_2020_прил.10_г.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
	2_гп.5 без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(3Т)										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
	2 ЭМ										
	ОТм(3Тм)										
	91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3										
	01.7.03.01-0001 Вода										
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3										
	Итого прямые затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/612-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					345,96
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					356,34
		Всего по позиции							44 393,00		179,90
39	ФСБЦ-19.2.03.07-0011	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200х200 мм	шт	2	1	2	126,86	1,12	142,08		887,86
		Всего по позиции									284,16
Погрузка и вывоз мусора											
40	ГЭСЧр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки Объем=0.2964+0.1824+0.7296+1.56996+1.20328+0.60164+0.026*2+0.02+0.0014	т	4,65668	1	4,65668					
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного назначения									
	2_р.5	без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5158375					1 509,13
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	1,15	5,5158375			273,60		1 509,13
	4 М										2 520,43
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,931336	1 828,55	1,48	2 706,25		2 520,43
		Итого прямые затраты									4 029,56
		ФОТ									1 509,13
	Пр/612-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 388,40
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					664,02
		Всего по позиции					1 306,08				6 081,98
41	23-1	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	1т груза	4,65668	1	4,65668			403,12		1 877,20
		Всего по позиции									1 877,20
42	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	1т груза	4,65668	1	4,65668			178,22		829,91
		Всего по позиции									829,91
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									193 813,77
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									90 426,63
		Эксплуатация машин									1 033,06
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 179,22
		Материалы									100 345,95
		Перевозка									829,91
		Строительные работы									308 701,86
		Строительные работы									307 871,95
		в том числе:									
		оплата труда									90 137,60
		эксплуатация машин и механизмов									1 026,27
		оплата труда машинистов (Отм)									1 174,06
		материалы									90 242,11
		накладные расходы									83 749,55
		сметная прибыль									41 542,36
		Перевозка									829,91
		Монтажные работы									10 837,74
		в том числе:									
		оплата труда									289,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	эксплуатация машин и механизмов										6,79
	оплата труда машинистов (Отм)										4,16
	материалы										10 103,84
	накладные расходы										284,39
	сметная прибыль										149,53
	Всего										319 539,60
	Всего ФОТ (справочно)										91 604,85
	Всего накладные расходы (справочно)										84 033,94
	Всего сметная прибыль (справочно)										41 691,89
	Утилизация мусора 4,65668 т х 700,38 руб.										3 261,45
	Всего с учетом доп. работ и затрат										322 801,05
	НДС 20%										64 580,21
	ВСЕГО по смете										387 381,26
	справочно:										
	Затраты труда машинистов 33000000540										270,7420907
	Затраты труда машинистов										3,4649037

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10-сентября-2019 г. регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Проверено ООО «ОПИТЬ»

Гл. специалист отдела ценообразования

Шлагина Е.А.



" " 2025

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

ГАУСО "Кольчугинский Дом Милосердия", Владимирская область, Кольчугинский район, г.Кольчугино, ул. Веденеева, д.12.

Ремонт туалетов основного отделения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	5,7	
2	Разборка вручную стяжек толщиной 100 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м2	5,7	
3	Устройство стяжек: цементных М200 толщиной 100 мм	м2	5,7	
4	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	5,7	
5	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	т	0,02565	
6	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	1,14	
7	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять до толщ.5 мм	м2	5,7	
8	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	т	0,0171	
9	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 300х300 мм	м2	5,7	
Стены				
10	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	35,6	
11	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя 30 мм	м2	35,6	
12	Облицовка стен керамической плиткой на клею из сухих смесей	м2	35,6	
Потолки				
13	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	3	
14	Устройство потолков армстронг	м2	5,7	
15	Монтаж светильников светодиодных потолочных, 5900-6500 лм, 3000-5000 К, 595х595 мм, мощность 45 Вт	шт	3	
Сантехнические работы				
16	Смена унитазов типа "Компакт"	шт	2	
17	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм	шт	2	
18	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм	шт	2	
19	Смена умывальников	шт	1	
20	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, наборный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	шт	1	
21	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
22	Смена гибких подводок	шт	4	
23	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	4	
24	Смена жалюзийных решеток	шт	2	
25	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200x200 мм	шт	2	
Погрузка и вывоз мусора				
26	Затаривание строительного мусора в мешки	т	4,65668	
27	Погрузка мусора строительного в автосамосвалы в мешках	т	4,65668	
28	Вывоз мусора на расстояние 10 км	т	4,65668	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

