

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 59/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 891/лр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/лр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/лр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/лр

Ревизия приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 59/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 891/лр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/лр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/лр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/лр

Ревизия письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Ревизия нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-лр/09

приказ Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 06.03.2026 № 30

33. Владимирская область

Владимирская область

текущий ремонт фасада хозяйственного корпуса (замена дверного блока, ремонт ворот)
(наименование стройки)

текущий ремонт фасада хозяйственного корпуса (замена дверного блока, ремонт ворот)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

текущий ремонт фасада хозяйственного корпуса (замена дверного блока, ремонт ворот)
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(просметная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
III квартал 2026 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		350,09 тыс.руб.
монтажных работ		247,77 тыс.руб.
оборудования		39,19 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	63,20 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,70 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	177,68 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	7,60 чел.-ч.

На п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
демонтажные работы											
1	ГЭСН09-06-001-02	(Демонтаж)Монтаж: лопток, решеток, затворов из полосовой и токолисовой стали Объем=28*11/1000	т	0,308	1	0,308					
	571пр_2022_п.83_т.2_стр.4_	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композиционных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 и раск.; ЗПМ=0,7; MAT=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	чел.-ч			10,04696					3 415,36
	стб.3	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	46,6	0,7	10,04696			339,84		3 415,36
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч								148,34
	2 ЗМ										28,98
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,068835			1 777,41		45,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,7	0,025872			514,19		13,30
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	0,7	0,025872			20,70		40,52
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,7	1,957648	13,44	1,54	640,69		26,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,040964			382,78		15,68
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,7	0,040964			5,35		2,15
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,7	0,401016	4,35	1,23	88,60		33,43
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,75	0,7	0,3773					0,00
	4 М								128,40		0,00
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	М3	1,5	0	0	114,64	1,12			0,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45	0	0	41,38	1,41			0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,587	0	0			8,68		0,00
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 346, диаметр 4 мм	кг	1,4	0	0	142,68	0,92	131,27		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,3	0	0	174,93	1,15	201,17		0,00
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,12	78 731,74		0,00
	01.7.20.08-0071	Канат леньвовский тросовой свавки, проплетанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,62	375 485,51		0,00
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1-6+12)-1 о.с., марка В, из одноставной по группе Ж проволочки, маркировочная группа 1570-1770	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,73	224,72		0,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,87	52 424,63		0,00
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗлс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0	0	136 760,00	0,91	124 451,60		0,00
	14.4.01.01-0003	Грунтосва ГФ-021	т	0,00031	0	0			113,51		0,00
	14.5.09.07-0030	Распоритель Р-4	т	0,0006	0	0	98 528,45	1,66	163 553,91		0,00
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	93	0,9	83,7					
	Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					
	812пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,101	1	0,101			26 918,05		8 290,76
	Объем=10,1 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,30482			311,37		717,65
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		2,30482					717,65
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-040-2.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					653,06
	Пр774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					373,18
	Всего по позиции								17 266,24		1 743,89
3	999-9900 Строительный мусор		т	0,4646	1	0,4646					
	(Монтаж металлических конструкций)										
	Всего по позиции										
4	ГЭСН09-04-012-01 (Демонтаж) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы		м2	2,9	1	2,9					
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомбинированных, композитных конструкций ОСП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ТЗМ=0,7		чел.-ч		0,7	4,872			394,21		1 920,59
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2		чел.-ч	2,4		4,872					1 920,59
	2 ЗМ										253,55
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,3451			640,69		132,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17	0,7	0,3451			392,78		221,10
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17	0,7	0,3451			39,96		132,10
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	0,7	0,812					32,45
	4 М		кВт.-ч	0,1384	0	0			8,68		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт	0,1	0	0	155,63	0,92	143,18		0,00
	01.7.11.07-0027 Электроды сварочные для сварки накаливаемых и углеродистых сталей УОНИ Т34/5, З42А, диаметр 4-5 мм		т	0,003	0	0	115 095,05	1,3	149 623,57		0,00
	08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, путя, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		шт	0,1	0	0	377,99	1,17	442,25		0,00
	14.5.01.05-0011 Терматик пенополиуретановый (пена монтажа) универсальный, объем 850 мл										0,00
	Итого прямые затраты										2 306,24
	ОСН		%	93	0,9	83,7					2 052,69
	При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					1 718,10
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 081,77
	При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								1 760,73		5 106,11
5	ГЭСН10-01-047-03 (Демонтаж) Установка блоков из ГВХ в наружных и внутренних дверных проемах: блочных в каменных стенах		100 м2	0,0055	1	0,0055					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ТЗМ=0,8		чел.-ч		0,8	0,968176			348,51		337,42
	1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	220,04		0,968176					337,42
	2 ЗМ		чел.-ч								10,50
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,023012			59,71		8,48
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,66	0,8	0,007304					0,44
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,66	0,8	0,007304			339,94		2,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,57	0,8	0,015708			640,69		10,06
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,57	0,8	0,015708			382,78		6,01
	4 М		кВт.-ч	24,39	0	0			8,68		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		М	445	0	0	24,39	1,54	37,56		0,00
	01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паронепроницаемые бутилкаучуковые из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		10 м	29,3	0	0	158,82	1,54	244,58		0,00
	01.7.06.11-0001 Ленты предохранительные скатные уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в скатном состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		шт	92,6	0	0	241,35	1,17	282,38		0,00
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130(132) мм		10 шт	65,2	0	0	92,73	1,12	103,88		0,00
	11.3.03.15-0021 Клейная пластичные монтажные		100 шт	8	0	0	369,80	1,09	403,08		0,00
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	108	0,9	97,2					345,91
	При812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75					336,22
	812/пр от 21.12.2020 п.25										161,71
	При774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции										854,34
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
6	ГЭСН46-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,032	1	0,032					
	Объем=3,2 / 100										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,3776					747,11
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	74,3		2,3776			314,23		747,11
	2 ЗМ										10,89
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0112					3,81
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,35		0,0112	37,32	1,6	59,71		0,67
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,35		0,0112			339,94		3,81
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,64		0,05248	115,43	1,64	189,31		9,93
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	3,28		0,10496			2,75		0,29
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	90		90					761,81
	При812-097.0-1 НР Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					750,92
	При774-097.0 СП Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%								675,83
	774/пр от 11.12.2020 п.16										337,91
	Всего по позиции										
7	999-9900	Строительный мусор (Монтаж металлических конструкций)	Т	0,14112	1	0,14112			55 485,94		1 775,55
	Всего по позиции										
8	ГЭСН46-02-005-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,032	1	0,032					
	Объем=3,2 / 100		чел.-ч			0,73024					227,37
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,73024			311,37		227,37
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			22,82		0,73024					227,37
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	91		91					227,37
	При812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					206,91
	При774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%								118,23
	Всего по позиции										
9	999-9900	Строительный мусор (Монтаж металлических конструкций)	Т	0,1472	1	0,1472			17 265,94		552,51
	Всего по позиции										
10	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	3	1	3					7 514,43
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			21,3			352,79		7 514,43
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	7,1		21,3					672,10
	2 ЗМ										653,12
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,15		3,45	115,43	1,64	189,31		18,98
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	2,3		6,9			2,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого прямые затраты												
11	ГЭСН46-04-008-02	ФОТ									8 186,53	
		Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					7 514,43	
		Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					6 838,13	
		Всего по позиции									3 907,50	
		покрытие козырьков										
		Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,372	1	0,372						
		Объем=(6,4+20,8+10) / 100										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			3,19176						993,82
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,58		3,19176			311,37			993,82
		2 ЗМ	маш.-ч	1,88				11,45	1,54	17,63		12,33
91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)				0,69936						12,33		
Итого прямые затраты												
ФОТ												
12	ГЭСН12-01-033-01	Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 006,15	
		Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					993,82	
		Всего по позиции									904,38	
		Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой										
		Объем=(6,4+20,8+10) / 100										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			13,86072					4 830,60	
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4	1,15	13,86072			348,51		4 830,60	
		2 ЗМ	чел.-ч								165,87	
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,1488					67,34	
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,02325		622,62	1,52	946,38	22,00	
4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,02325				514,19	11,95			
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0558				1 777,41	99,18			
4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0558				514,19	28,69			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,06975				640,69	44,89			
4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,06975				382,78	26,70			
4 М	чел.-ч								188,41			
01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч	3,7866		1,4082432				8,68	12,22			
01.7.15.08-0011 Заполнение комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000186		199 827,16	1,12	223 806,42	41,63			
01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000558		215 311,97	1,12	241 149,41	134,56			
Итого прямые затраты												
ФОТ												
13	ГЭСН12-01-033-01	Пр812-012.0-1, Приказ № НР Кровли	%	109	0,9	98,1					5 252,22	
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	57	0,85	48,45					4 897,94	
		Пр774-012.0, Приказ № СП Кровли									4 804,88	
		774/пр от 11.12.2020 п.16									2 373,05	
		Всего по позиции									12 430,15	
		Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием (Кровли)	м2	42,78	1	42,78						
		Объем=37,2*1,15										
		Материал после демонтажа										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
Ферма стальная											
14	ГЭСН09-03-012-01	(Демонтаж)Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Объем=60/1000	т	0,06	1	0,06	1 803,79	1,4	2 525,31		344,94
57/лр_2022_л.83_т.2_стр.4_Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 стр.3											
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,966					344,94
1-100-34-Средний разряд работ 3,4											
	2 ЭМ	чел.-ч		2,3	0,7	0,956			357,08		344,94
ОТМ(ЗТМ)											
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	чел.-ч			0,2044					434,46
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,02	0,7	0,00084			2 525,31		100,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,02	0,7	0,00084			514,19		2,12
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,43	0,7	0,01808			1 777,41		0,43
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	чел.-ч	0,43	0,7	0,01808			514,19		32,10
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	3,72	0,7	0,15624			2 435,72		9,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	3,72	0,7	0,15624			514,19		80,34
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,65	0,7	0,0273			640,69		17,49
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	чел.-ч	0,65	0,7	0,0273			382,78		10,45
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,8	0,7	0,0336	4,35	1,23	5,35		0,18
	4 м			0,54	0,7	0,02268			88,60		2,01
	01.3.02.06-0001	Кислород газобразный технический	м3	0,72	0		114,64	1,12	128,40		0,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,22	0		41,38	1,41	58,35		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,207	0	0			8,68		0,00
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, З42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,7	0	0	155,63	0,92	143,18		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,9	0	0	174,93	1,15	201,17		0,00
	01.7.15.05-0111	Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	70 286,20	1,12	78 731,74		0,00
	01.7.20.06-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,62	375 495,51		0,00
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,002	0	0	105 278,81	1,32	138 968,03		0,00
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х18(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н1М2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0167	0	0	307,84	0,73	224,72		0,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горючегатая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,87	52 424,63		0,00
	08.3.11.01-1108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗлс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0	0	136 760,00	0,91	124 451,60		0,00
	11.1.03.01-0081	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0	0	16 496,03	0,88	16 166,11		0,00
	14.4.01.01-0003	Грунтосва Гб-021	т	0,00031	0	0			113,51		0,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0	0	98 526,45	1,66	163 553,91		0,00
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					879,91
	812/лр от 21.12.2020 п.25										445,45
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					372,84
	774/лр от 11.12.2020 п.16										234,75
Всего по позиции											
15	ГЭСН09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Объем=60/1000	т	0,06	1	0,06	24 791,67		1 487,50		
42/лр_2020_л.58_пл.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,587					566,69
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	23	1,15	1,587			357,08		566,69
	2 ЭМ										775,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)									
	91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т		чел.-ч	0,02	1,25	0,3615	1 803,79	1,4	2 525,31		179,47
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч			0,0015			514,19		3,79
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,02	1,25	0,0015			514,19		0,77
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,43	1,25	0,03225			1 777,41		57,32
	91.05.06-007 Краны на тусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		чел.-ч	0,43	1,25	0,03225			514,19		16,58
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	3,72	1,25	0,279	1 703,30	1,43	2 435,72		679,57
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,72	1,25	0,279			514,19		143,46
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,65	1,25	0,04875			640,69		31,23
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,65	1,25	0,04875			382,78		18,66
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,8	1,25	0,06	4,35	1,23	5,35		0,32
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	0,54	1,25	0,0405			88,50		3,59
	4 м								93,26		
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		м3	0,72		0,0432	114,64	1,12	128,40		5,55
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,22		0,0132	41,38	1,41	58,35		0,77
	01.7.03.04-0001 Электроизмерения		кВт-ч	0,207		0,01242			8,88		0,11
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	2,7		0,162	155,63	0,92	143,18		23,20
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	1,9		0,114	174,93	1,15	201,17		22,93
	01.7.15.06-0111 Газовые строительные		т	0,00001		0,0000008	70 296,20	1,12	78 731,74		0,05
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой связки, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,0001		0,000006	231 787,35	1,62	375 495,51		2,25
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб		т	0,002		0,00012	105 278,81	1,32	138 968,03		16,68
	08.2.02.11-0007 Канат двойной связки ТК, конструкции 8х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770		10 м	0,0187		0,001122	307,84	0,73	224,72		0,25
	Никм2, диаметр 5,5 мм		т	0,00003		0,0000018	60 258,20	0,87	52 424,63		0,09
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00194		0,000164	136 760,00	0,91	124 451,60		14,49
	08.3.11.01-1106 Швеллера стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П		м3	0,00103		0,0000618	16 496,03	0,98	16 166,11		1,00
	11.1.03.01-0061 Бруски обрешечные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 1		т	0,00031		0,0000186			113,51		0,00
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,00005		0,000036	98 526,45	1,66	163 553,91		5,89
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т								1 615,24
	Итого прямые затраты										746,16
	ФОТ		%	93	0,9	83,7					624,54
	При812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					383,23
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	При774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		кг	60	1	60			43 883,50		2 633,01
16	Материал после демонтажа	Ферма из профильной трубы 40*40									
		(Крошки)									
	Всего по позиции										
ОТЛИВЫ											
17	ГЭСНр58-01-033-04	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,21	1	0,21					
		Объем=(12+9) / 100									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,4852					1 854,64
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	26,12		5,4852			339,94		1 854,64
	2 ЗМ										4,79
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0189					6,69
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,06		0,0126	37,32	1,6	59,71		0,75
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,06		0,0126			339,94		4,26
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,0063			640,69		4,04
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,0063			382,78		2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		Т	0,002		0,00042	70 296,20	1,12	78 731,74		3 266,67
	08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм		Т	0,211		0,04431			72 954,29		33,07
	Итого прямые затраты										3 232,60
	ФОТ		%	90		90					5 141,79
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 871,33
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										1 684,20
	Всего по позиции						36 603,81				860,81
	7 686,80										
18	ФСБЦ-08.3.05.05-0053 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	Т	-0,04431	1	-0,04431			72 954,29		-3 232,60
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
	Всего по позиции										-3 232,60
19	ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	М2	4,2	1	4,2	526,27	0,78	410,49		1 724,06
		(Кровли)									
	Объем=21*0,2										
	Всего по позиции										1 724,06
J планка											
20	ГЭОН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(39*2*0,22)/100	100 м2	0,1716	1	0,1716					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,181448					6 520,54
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2	1,15	19,181448			339,94		6 520,54
	2 ЗМ										50,22
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,057815					27,81
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2	1,25	0,0429	622,62	1,52	946,38		40,60
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,0429			514,19		22,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07	1,25	0,015015			640,69		9,62
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	1,25	0,015015			382,78		5,75
	4 М										7 873,95
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		0,6854	72,97	1,12	81,73		56,10
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		Т	0,012		0,0020592	149 930,17	0,87	130 439,25		268,60
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		Т	0,57		0,097812			77 181,22		7 549,25
	Итого прямые затраты										14 472,52
	ФОТ		%	109	0,9	98,1					6 548,35
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли		%	57	0,85	48,45					6 423,93
	812/пр от 21.12.2020 п.25										3 172,68
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли										24 069,13
	774/пр от 11.12.2020 п.16										-7 549,25
	Всего по позиции		Т	-0,097812	1	-0,097812			140 263,00		
21	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,097812	1	-0,097812			77 181,22		
		(Кровли)									
	Всего по позиции										-7 549,25
22	ТЛ_08.1.02.23_52_522701519 370_16.09.2026_01-1_4.1	Побовая планка для кровли для фаски простая металлическая	шт	39	1	39			700,82		27 331,98
	50*220*2000мм										
	(Материалы)										
	Цена=855/1,22										
	Всего по позиции										27 331,98

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
откосы												
23	ГЭСН15-02-031-02	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных Объем=3,2 / 100 421нр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25		100 м2	0,032	1	0,032					
		1 ОТ(ЗТ)	цел.-ч				13,984					5 173,10
		1-100-37 Средний разряд работа Ф.7	цел.-ч	380	1,15		13,984			389,93		5 173,10
		2 ЗМ										4,32
		ОТм(ЗТм)	цел.-ч				0,0824					28,01
		91.06.06-048 Подъемники одноомные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06	1,25		0,0824	37,32	1,6	59,71		4,92
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	цел.-ч	2,06	1,25		0,0824			339,94		28,01
		4 М	мз	4,4			0,1408	3 392,36	1,35	4 579,69		644,82
		Итого прямые затраты										5 850,85
		ФОТ	%	100	0,9		90					5 201,11
		Приказ № НР Отделочные работы 812нр от 21.12.2020 п.25 Пр774-015.0. Приказ № СП Отделочные работы 774нр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85		41,85					4 681,00
		Всего по позиции								396 815,94		12 698,11
монтаж металлических дверей												
24	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,2*2,6 421нр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25	м2	3,12	1	1	3,12					
		1 ОТ(ЗТ)	цел.-ч				8,6112					3 394,62
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	цел.-ч	2,4	1,15		8,6112			394,21		3 394,62
		2 ЗМ										487,12
		ОТм(ЗТм)	цел.-ч				0,663					253,78
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25		0,663			640,69		424,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	цел.-ч	0,17	1,25		0,663			382,78		253,78
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25		1,56			39,96		62,34
		4 М	кВт-ч	0,1384			0,431808			8,68		1 586,88
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кг	0,1			0,312	155,63	0,92	143,18		3,75
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3А2А, диаметр 4-5 мм	т	0,003			0,00936	115 085,05	1,3	149 623,57		44,67
		08.4.01.02-0011 Детали запорные и наладочные изготовленные без применения сварки, пуття, сверления (пробойки) отверстий, поставленные отдельно	шт	0,1			0,312	377,99	1,17	442,25		1 400,48
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) универсальный, объем 850 мл										137,98
		Итого прямые затраты										5 722,40
		ФОТ	%	93	0,9		83,7					3 648,40
		Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812нр от 21.12.2020 п.25 Пр774-009.0. Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774нр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85		52,7					3 053,71
		Всего по позиции								3 429,11		1 922,71
25	ТЦ_07.1.01.03_36_366316742 6_16.09.2026_01	Дверной блок металлический с порошковым окрасом утепленный, в качестве наполнителя минеральная вата, в комплекте: петля 6 шт, замок 1шт,ручки 1 комплект (Материалы) Цена=770001,22 Всего по позиции	шт	1	1	1	1			63 114,75		10 698,82
		Всего по позиции										63 114,75
26	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-спонситым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,032	1	1	0,032					
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=3,2 / 100										
421/лр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5			167,68	1,15	6,170624			361,36		2 229,82
	2 ЗМ										2 229,82
	ОТМ(ЗТМ)										1,31
											1,98
											0,32
	91.06.05-013 Автоподъемные вилочные, грузоподъемность 2 т			0,017	1,25	0,00068			471,59		0,26
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			0,017	1,25	0,00068			382,78		0,22
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			0,093	1,25	0,00372	37,32	1,8	59,71		1,26
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3			0,093	1,25	0,00372			339,94		0,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			0,03	1,25	0,0012			640,69		0,46
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			0,03	1,25	0,0012			382,78		133,40
	4 М										0,05
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия			0,182		0,005824			8,68		0,58
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			0,2		0,0064	56,11	1,82	90,90		96,59
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА			30		0,96	65,33	1,54	100,61		35,18
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрывающая, глубокого проникновения, быстросохнущая, латексированная			8,9		0,2848	68,29	1,86	127,02		2 366,51
	Итого прямые затраты										2 231,80
	ФОТ			100	0,9	90					2 008,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%								929,54
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					5 304,67
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы								165 770,94		828,63
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
27	ФСБЦ-11.2.09.01-0001	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бежевый, Владимирская область на 3 серий, белый	100 м2	0,0336	1	0,0336	21 444,91	1,15	24 651,65		
	Сплит-форма										
	Владимирская область на 3 серий, белый										
	квартал 2026 года.xlsx										
	(Материалы)										
	Объем=3,36 / 100										
	Всего по позиции										
28	ГЭСЦН10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,0387	1	0,0387					
	Объем=3,87 / 100										
421/лр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)			7,82	1,15	0,3480291			325,65		113,34
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5										113,34
	2 ЗМ										1,24
	ОТМ(ЗТМ)										0,74
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			0,04	1,25	0,001935			640,69		1,24
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			0,04	1,25	0,001935			382,78		0,74
	4 М										2,17
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,00071		0,0000275	70 296,20	1,12	78 731,74		2,17
	Итого прямые затраты										117,49
	ФОТ			108	0,9	97,2					114,08
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%								110,89
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					53,33
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции								7 279,33		281,71
	774/лр от 11.12.2020 п.16										1 362,74
	Всего по позиции										
29	ФСБЦ-11.1.01.10-0047	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 120х22 мм	м	4,3344	1	4,3344	215,34	1,46	314,40		
	Сплит-форма										
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции									1 362,74
откосы на фасаде здания											
30	ГЭСН12-01-010-01	(Демонтаж) Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паравелы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(27*0,3)/100	100 м2	0,081	1	0,081					
648/пр 2022 г. 144 т. 2, стр. 4	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ТЗМ=0,7										
	СГБ3										
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				5,51124					1 873,49
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч		97,2	0,7	5,51124			339,94		1 873,49
	2 ЭМ										13,27
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,015309					7,35
	91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч		0,2	0,7	0,01134			946,38		10,73
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,2	0,7	0,01134		622,62	514,19		5,83
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		0,07	0,7	0,003969			640,69		2,54
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,07	0,7	0,003969			382,78		1,52
	4 М										0,00
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг		4	0	0	72,97	1,12	81,73		0,00
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т		0,012	0	0	149 930,17	0,87	130 439,25		0,00
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		0,57	0	0			77 181,22		0,00
	Итого прямые затраты										1 894,11
	ФОТ	%		109	0,9	98,1					1 880,84
	Пр/612-012.0-1, Приказ № ИР Кровли	%		57	0,85	48,45					1 845,10
	812/пр от 21.12.2020 п.25										911,27
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								57 413,33		4 650,48
31	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паравелы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(27*0,3)/100	100 м2	0,081	1	0,081					
421/пр 2020 г. 58 т. 6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				9,05418					3 077,88
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч		97,2	1,15	9,05418			339,94		3 077,88
	2 ЭМ										23,70
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0273375					13,12
	91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч		0,2	1,25	0,02025			946,38		19,16
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч		0,2	1,25	0,02025		622,62	514,19		10,41
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		0,07	1,25	0,0070875			640,69		4,54
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,07	1,25	0,0070875			382,78		2,71
	4 М										3 716,73
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг		4		0,324	72,97	1,12	81,73		26,48
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т		0,012		0,000972	149 930,17	0,87	130 439,25		126,79
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		0,57		0,04617			77 181,22		3 563,46
	Итого прямые затраты										6 831,43
	ФОТ	%		109	0,9	98,1					3 091,00
	Пр/812-012.0-1, Приказ № ИР Кровли	%		57	0,85	48,45					3 032,27
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 497,59
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								140 262,84		11 351,29
	ФОСЦ-08.3.05.05-0051										-3 563,46
32	Слит-форма	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,04617	1	-0,04617					
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										
	(Кровли)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									-3 563,46
33	Материал после демонтажа	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием	М2	8,1	1	8,1					
		(Материалы)									
		Объем=27*0,3									
		Всего по позиции									
окраска ворот											
34	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щитами	М2	27	1	27					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,9	1,15	27,945					9 499,62
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			27,945					9 499,62
		Итого прямые затраты									9 499,62
		ФОТ									9 499,62
	Приб12-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94	0,9	84,6					8 036,68
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приб74-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,65	43,35					4 118,09
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										21 654,39
35	ГЭСН13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм	100 М2	0,27	1	0,27					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Объем=27 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	4,45	1,15	1,381725					481,54
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч			1,381725					481,54
		2 ЗМ									9,95
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,01	1,25	0,010125					4,06
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,01	1,25	0,003375					0,03
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,01	1,25	0,003375					5,60
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,003375					1,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,02	1,25	0,00675					4,32
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,02	1,25	0,00675					2,58
	4 М		кг	5		1,35					122,72
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная										122,72
	Итого прямые затраты										618,27
	ФОТ										485,60
	Приб12-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94	0,9	84,6					410,82
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приб74-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		51	0,85	43,35					210,51
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										1 239,60
36	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой поливинилсцетатной фосфатирующей	100 М2	0,27	1	0,27					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Объем=27 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,92	1,265	1,338876					581,34
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			1,338876					581,34
		2 ЗМ									12,31
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,01	1,25	0,010125					4,06
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,01	1,25	0,003375					0,03
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,01	1,25	0,003375					5,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,003375			439,92		1,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,00675			640,69		4,32
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,00675			382,78		2,58
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,12	1,25	0,378	4,52	1,38	6,24		2,36
	Итого прямые затраты										597,71
ФОТ											
38	Приб12-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					585,40
	Приб774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					496,26
	Всего по позиции								4 987,89		253,77
	Растворитель № 646		т	0,00108	1	0,00108	67 231,42	1,66	111 604,16		1 346,73
	Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									120,53
Всего по позиции											
39	ГСН13-03-004-20	Грунтовка фосфатирующая, марок ВП-02, ВЛ-023	т	0,0054	1	0,0054	272 385,14	1,4	381 311,20		2 059,08
	Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									2 059,08
	Всего по позиции										
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой за 2 раза	100 м2	0,27	1	0,27						
	Объем=27 / 100										
40	Прил. 13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	421/пр_2020_п.58_пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,7275015					262,89
	1-100-35 Средний разряд, работы 3.5		чел.-ч	2,13	1,285	0,7275015			381,36		262,89
	2 ЗМ										9,16
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00675					2,77
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	1,25	0,003375	6,62	1,54	10,19		0,03
	91.06.05-011 Потрушники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,003375			1 660,69		5,60
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	1,25	0,003375			439,92		1,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,003375			640,69		2,16
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,003375			382,78		1,29
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	1,25	0,219375	4,52	1,38	6,24		1,37
	Итого прямые затраты										274,82
	ФОТ										265,66
41	Приб12-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					224,75
	Приб774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					115,16
	Всего по позиции								2 276,78		614,73
	Уайт-спирит Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	кг	0,378	1	0,378	60,60	1,66	100,60		38,03
	Всего по позиции										38,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2028 года.xlsx	Земля П0-115	т	0,00243	1	0,00243			130 563,95		317,27
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)											
Всего по позиции											
317,27											
сметельники											
42	ГЭСНм06-02-369-02 571/пр_2022_п.84_г.3_стр.4_стб.3	Демонтаж/Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	6	1	6					
1-100-46 Средний разряд работы 4,6											
2 ЗМ											
ОТм(ЗТм)											
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											
91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг											
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроомонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм											
01.7.06.12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электроомонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм											
21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4											
24.3.01.01-0005 Трубка поликориниловая электроомонтажная, толщина стенки 0,6 мм											
Итого прямые затраты											
42.1	421/пр_2020_п.75_пн а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2		0,3			
фот											
Пр012-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
1 304,12											
4 753,46											
28,08											
2 056,22											
1 994,53											
1 048,67											
7 824,74											
43	ГЭСНм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	6	1	6					
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-46 Средний разряд работы 4,6											
2 ЗМ											
ОТм(ЗТм)											
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											
91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг											
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроомонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм											
01.7.06.12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электроомонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм											
21.2.01.02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4											
Всего по позиции											
1 147 911,43											
271,05											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы											
48	47-1 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную формула	1т груза	0,07592	1	0,07592			918,02		69,70
Всего по позиции											
49	48-1 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,677	1	0,677			70,88		69,70
Всего по позиции											
50	02-15-1-01-0022 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 22 км Объем=0,07592*0,677	1т груза	0,75292	1	0,75292			319,36		47,85
Всего по позиции											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
НДС 22%											
ВСЕГО по смете											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
НДС 22%											
ВСЕГО по смете											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											



Проверено ООО «ОПИМП»
Нач. отдела ценообразования
Никифорова А.Е.

177 653 4986
7 597 7845