

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 320/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Основание принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	ДВ	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость	III квартал 2026 года
в том числе:	82,40 тыс. руб.
строительных работ	0,00 тыс. руб.
монтажных работ	46,40 тыс. руб.
оборудования	27,68 тыс. руб.
прочих затрат	0,00 тыс. руб.

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 741/пр, Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр, Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр, Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр, Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

приказа Министерства архитектуры и строительства Владимирской области от 09.03.2026 № 30

33. Владимирская область
Владимирская область

Текущий ремонт системы электроснабжения Турленевского ОМ с установкой электрощита в помещении 1, д. Турленево, ул. Муромская, д. 68А, Меленковский район
(наименование строений)

Текущий ремонт системы электроснабжения Турленевского ОМ с установкой электрощита в помещении 1, д. Турленево, ул. Муромская, д. 68А, Меленковский район
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт системы электроснабжения Турленевского ОМ с установкой электрощита в помещении 1, д. Турленево, ул. Муромская, д. 68А, Меленковский район
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих	14,66 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,04 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	39,02 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,10 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНм08-03-599-09	Штук осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг	шт	1	1	1					
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	2,56		2,56			394,21		1 009,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009		0,009			1 777,41		16,00
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009		0,009			514,19		4,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009		0,009			640,89		5,77
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,009		0,009			382,78		3,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0656		0,0656			8,68		0,57
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33		1,33			5,05		6,72
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041		0,041			46,72		1,92
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МЛ-0115, мурия, сурик железный	кг	0,1		0,1			79,88		14,14
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-60	10 шт	0,1		0,1			944,69		130,37
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,021		0,021			3 658,94		106,04
	20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,041		0,041			1 991,74		103,71
	24.3.01.01-0005	Трубка полипропиленовая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124		0,124			196,41		33,61
		Итого прямые затраты									1 436,11
1.1	421нр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					20,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 017,26
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					986,74
		Всего по позиции									2 961,83
2	ТЛ 62.1.02.14_77_770268081	Щит с монтажной панелью 650х500х220 ЩМП-3 ЕК УИМ40-03-31	шт.	1	1	1					7 219,73
0	8.01.10.2026.02.2	Формула ценообразования 8808.071.22 (Инженерное оборудование)									7 219,73
		Всего по позиции									7 219,73
3	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	6	1	6					2 336,22
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	1,03		6,18			394,21		2 436,22
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,12			174,93		24,14
		Итого прямые затраты									2 460,36
3.1	421нр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					48,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 393,13
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 242,47
		Всего по позиции									6 114,68
4	ТЛ 62.4.02.01_77_770268081	Блок питания БСП-20 DIN Формула ценообразования 194271.22	шт.	6	1	6					1 591,80
0	8.01.10.2026.02.4	Формула ценообразования 8808.071.22 (Инженерное оборудование)									1 591,80
		Всего по позиции									1 591,80
5	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					406,04
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	1,03		1,03			394,21		406,04
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02			201,17		4,02
		Итого прямые затраты									410,06
5.1	421нр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ	%	2		2					8,12
											406,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					393,86
	Всего по позиции		%	51		51					207,08
6	ФСБЦ-62.1.01.09-1242 Слит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х1хх	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления С, номинальный ток 10 А (инженерное оборудование)	шт	1	1	1					1 019,12
	Всего по позиции										184,72
7	ГЭСНп08-03-530-05	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	1	2					184,72
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	3,33		6,66					2 463,73
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,02					35,55
	4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,02					10,28
	91.14.02-001 Автомобиль бортового, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,02					12,81
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,02					7,66
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,115		0,23					9,19
	91.21.16-012 Прессы гидравлические с электродвигателем		маш.-ч	0,175		0,35					5,99
	01.3.01.02-0002 Вазелин технический		кг	0,015		0,03					6,89
	01.7.02-09-0002 Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	0,005		0,01					1,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0208		0,0416					0,36
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	4		8					40,40
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОСН 13/45, 34/24, диаметр 4-5 мм		кг	0,08		0,16					22,91
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,53		1,06					213,24
	01.7.16.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,014		0,028					1,31
	01.7.20.04-0005 Нити швейные армированные		кг	0,002		0,004					2,56
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката		т	0,004		0,008					1 111,74
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, сурж железный		кг	0,047		0,094					13,29
	14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92		кг	0,014		0,028					5,33
	20.1.02.23-0082 Перемычки лобик, тип ПГС-50		10 шт	0,1		0,2					260,73
	25.2.01.01-0001 Бирки-концеватели маркировочные А671		100 шт	0,061		0,122					76,02
	Итого прямые затраты										4 301,60
7.1	42/нр_2020_п.75_гла	Вспомогательные материальные ресурсы	%	2		2					49,27
	ФОТ		%	97		97					2 481,67
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 407,22
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 265,65
	Всего по позиции										4 011,87
8	ФСБЦ-62.6.02.01-0403 Слит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х1хх	Пускатель электромагнитный непереворачиваемый без устройства защиты, класс изоляции В, УХЛ4, IP20, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2х+2р, номинальный ток 63 А (инженерное оборудование)	шт	2	1	2					7 127,38
	Всего по позиции										3 563,69
9	ГЭСНп10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	2	1	2					7 127,38
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2		4					1 359,76
	Итого прямые затраты										1 359,76
9.1	42/нр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные материальные ресурсы	%	2		2					27,20
	ФОТ		%	90		90					1 359,76
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					1 223,78
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					625,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										3 236,23
10	ТЛ 62.6.02.01_33_332904575	Промежуточное реле ЕК ОИР 1 контакт 16А 12В АСДС ОИР-116-АСДС12У	шт.	2	1	2					1 540,98
О	5_01.10.2026_02_10	Формула ценообразования 940/1,22 (Инженерное оборудование)									770,49
	Всего по позиции										1 540,98
11	ГЭСН-08-01-081-04	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроводного провода (жил кабеля) 1-100-40 Средний разряд работ 4,0	100 шт	0,08	1	0,08					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	35,4		2,832					1 084,03
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,11		0,0088					5,64
	01.17.03-0042	Болты с гайками и шайбами стальные	Чел.-ч	0,11		0,0088					3,37
			кг	5,98		0,4784	174,93	1,15			96,24
	Итого прямые затраты										1 189,28
11.1	421пр_2020_п.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,68
	ФОТ										1 087,40
	Пр/812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 054,78
	Пр/774-049-3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					554,57
	Всего по позиции										35 253,88
12	ТЛ 20.3.02.07_77_772275396	Индикаторная лампа ИВА1-АД22-230 Формула ценообразования 118/1,22	шт.	5	1	5					96,72
	9_01.10.2026_02_12	(Электротехнические установки на других объектах)									483,60
	Всего по позиции										483,60
13	ТЛ 20.3.02.07_77_772275396	Кнопка ЕКФСМЗС-11 возвратная Формула ценообразования 130/1,22	шт.	3	1	3					155,74
	9_01.10.2026_02_13	(Электротехнические установки на других объектах)									467,22
	Всего по позиции										467,22
14	ГЭСН-08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 1-100-42 Средний разряд работ 4,2	100 шт	0,32	1	0,32					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	15,45		4,944					1 948,97
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,01		0,0032					5,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,01		0,0032					514,19
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	0,01		0,0032					640,89
			Чел.-ч	0,01		0,0032					2,05
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,1		0,032	150,04	1,53			229,56
	01.7.02-09-0002	Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,02		0,0064	187,36	0,86			161,15
	01.7.06-05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	16,67		5,3344	5,87	0,86			5,05
	01.7.06-07-0002	Ленты монтажные на пластмассе для бандажирования проводов, срезанные по пластмассовым кнопкам, ширина 10 мм	10 м	1		0,32	37,71	1,54			58,07
	01.7.20-04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,01		0,0032	395,65	1,62			640,95
	10.3.02-03-0011	Прокит оловянно-свинцовые беспрямистые, марка ПОС30	кг	0,08		0,0256	931,11	1,62			1 508,40
	14.4.03-17-0101	Лак КО-965	т	0,0001		0,000032	308 849,70	1,21			373 708,14
	25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	1,02		0,3264	655,90	0,95			623,11
	Итого прямые затраты										2 269,49
14.1	421пр_2020_п.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					38,98
	ФОТ										1 951,84
	Пр/812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 893,28
	Пр/774-049-3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					995,44
	Всего по позиции										16 241,22
15	ФСБУ 20.2.10.03-0007	Наконечники кабельные медные	100 шт	0,32	1	0,32	349,94	1,51			528,41
	Сплит-форма										169,09
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										
	(Электротехнические установки на других объектах)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
16	ГЭСНп08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-литийный; в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,12	1	0,12					169,09
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			Чел.-ч	13,4		1,608					601,73
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			Маш.-ч	0,02		0,0024					4,27
4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6			Чел.-ч	0,02		0,0024					1,23
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,02		0,0024					1,54
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,02		0,0024					0,92
14.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный			кг	0,3		0,036		79,88	1,77		5,09
21.03.02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, выходящий и первый сорт, внутренний диаметр D 50-9,00 мм			кг	0,53		0,0636		374,60	1,02		24,30
Итого прямые затраты											639,08
16.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					12,03
ФОТ											603,88
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					585,76
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					307,98
Всего по позиции											12 873,75
17	ФСБЦ-21.2.03.05-0064	Провод установочный ПУТВ 1х1,5-450/750	1000 м	0,012	1	0,012			12 508,49	1,23	15 386,44
Слит-форма											184,63
Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х15х											
(Электротехнические установки на других объектах)											
Всего по позиции											184,63
18	ГЭСНп10-08-001-05	Приборы ПС на: 1 луч	шт	1	1	1					699,30
1-100-41 Средний разряд работы 4,1			Чел.-ч	1,8		1,8			388,50		471,69
01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая			кг	0,0016		0,0016			284,15	1,66	0,59
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	0,0676		0,0676			8,88		32,86
01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурпами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурпа 8 мм, длина шурпа 70 мм			100 шт	0,03		0,03			978,09	1,12	0,94
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00015		0,00015			4 338,27	1,44	29,15
10.3.02.03-0012 Притои оповноно-свинцовые беспримынные, марка ПОСА40			кг	0,02		0,02			899,56	1,62	763,59
Итого прямые затраты											13,99
18.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые ресурсы	%	2		2					699,30
ФОТ											629,37
Пр812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи			%	90		90					321,68
Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи			%	46		46					1 728,63
Всего по позиции											2 312,70
19	ТЦ.61.2.02.03_77_770268081	Блок сигнально-пусковой СП-2 исп.02 Форма ценообразования	шт.	1	1	1					2 312,70
8.01.10.2026_02_21											
(Электротехнические установки на других объектах)											
Всего по позиции											2 312,70
20	ГЭСНп11-04-008-01	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	1	1	1					354,55
1-100-31 Средний разряд работы 3,1			Чел.-ч	1,03		1,03			344,22		6,41
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,01		0,01			640,69		3,83
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,01		0,01			382,78		7,09
Итого прямые затраты											358,38
20.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					322,54
ФОТ											164,85
Пр812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники			%	90		90					859,27
Пр774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники			%	46		46					2 055,74
Всего по позиции											
21	ТЦ.62.4.01.01_77_770268081	Аккумулятор 12 В, 7 Ач Delta НР-12-7.2 Форма ценообразования 2508	шт.	1	1	1					2 055,74
8.01.10.2026_02_23											
(Инженерное оборудование)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
22	ГЭСН08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,06	1	0,06					2 055,74
	1-100-39	Средний разряд работ 3,9	чел.-ч	16,29		0,9774					369,96
	91.06.06-048	Подъемники одноколовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0006	37,32	1,6			0,04
	4-100-030	ОТ(м(3м)) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0006			339,94		0,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,393984			8,68		3,42
	01.7.15.07-0022	Дробилы полигазительные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,012			353,29		4,24
	01.7.15-14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полусферической головкой и прямыми шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00006	99 190,96	1,12		111 093,88	6,67
Итого прямые затраты											
22.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					384,52
	ФОТ										7,40
	Пр/812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			370,15		359,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			188,78		
Всего по позиции											
23	ФСБЦ.20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПБХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м	0,06	1	0,06	3 891,19	1,27	15 662,50	4 941,81	939,75
	Сплит-форма										296,51
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.кВт										
(Электротехнические установки на других объектах)											
Всего по позиции											
24	ГЭСН08-02-399-01	Провода в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,06	1	0,06					296,51
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	2,82		0,1692			374,21		63,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0006			1 777,41		1,07
	4-100-060	ОТ(м(3м)) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0006	514,19	0,31	514,19		0,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0006	640,69	0,38	640,69		0,38
	4-100-040	ОТ(м(3м)) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0006	382,78		382,78		0,23
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет чернык, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,7998	5,87	0,86	5,05		4,04
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные на пластмассе для бандажирования проводов, скрепленные пластмассовыми ниппями, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,03	37,71	1,54	58,07		1,74
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сукж желтый	кг	0,05		0,003	79,88	1,77	141,39		0,42
Итого прямые затраты											
24.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					71,51
	ФОТ										1,27
	Пр/812-049-3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			63,86		63,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,94		32,57
Всего по позиции											
25	ФСБЦ.21.1.08.01-0401	Кабель для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FPL S 1х2х0,5	1000 м	0,00612	1	0,00612	14 536,67	1,14	16 571,80		101,42
	Сплит-форма										167,29
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.кВт										
(Электротехнические установки на других объектах)											
Объем=0,006*1,02											
Всего по позиции											
26	ГЭСН08-02-409-09	Труба гофрированная ПБХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,3	1	0,3					101,42
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,006			311,37		1,87
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		3,225			339,94		1 096,31
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		1,449			382,76		554,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,003	640,69	1,92	640,69		1,92
	4-100-040	ОТ(м(3м)) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,003	382,78		382,78		1,15
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		1,326	8,68				11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,627	52,34	1,42	74,32		46,50
		Итого прямые затраты									1714,01
26.1	42/лр_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					33,06
		ФОТ									1653,98
	Пр/812-049 3-1	НР Энерготехнические установки на других объектах	%	97		97					1604,36
	Пр/774-049 3	СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51					843,53
		Всего по позиции							13983,20		4194,96
27	ГЭСН808-02-412-09	Затягивание проводов в пропущенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,3	1	0,3					205,44
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	1,83		0,549			374,21		5,33
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01		0,003			1777,41		1,54
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 6	Чел.-ч	0,01		0,003			514,19		1,92
	91-14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,003			640,69		1,15
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,01		0,003			382,78		20,19
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,989	5,87	0,86			10,49
	01.7.07.20-0002	Танк молотый, сорт I	т	0,006		0,00018	43821,53	1,33	58282,63		0,85
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муни, сурик желтый	кг	0,02		0,006	79,88	1,77	141,39		7,49
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	1610,33	1,27	2045,12		254,40
		Итого прямые затраты	%	2		2					4,11
27.1	42/лр_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					208,13
		ФОТ									201,89
	Пр/812-049 3-1	НР Энерготехнические установки на других объектах	%	97		97					106,15
	Пр/774-049 3	СП Энерготехнические установки на других объектах	%	51		51					566,55
		Всего по позиции							1888,50		229,90
28	ФСБЦ.23.8.03.02-0001	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм	10 шт	5,25	1	5,25	31,73	1,38	43,79		229,90
		Слит-форма									
		Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx									
		(Энерготехнические установки на других объектах)									
		Объем=30*1,75*10									229,90
		Всего по позиции									229,90
29	ФСБЦ.24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протекции, номинальный диаметр 16 мм	м	30,6	1	30,6	8,68	1,02	8,85		270,81
		Слит-форма									
		Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx									
		(Энерготехнические установки на других объектах)									
		Объем=30*1,02									270,81
		Всего по позиции									270,81
30	ФСБЦ.21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,50к(Н), РЕ-1000	1000 м	0,0153	1	0,0153	80297,30	1,18	84750,81		1449,69
		Слит-форма									
		Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx									
		(Энерготехнические установки на других объектах)									
		Объем=0,015*1,02									1449,69
		Всего по позиции									1449,69
31	ФСБЦ.21.1.06.10-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,50к(Н)-1000	1000 м	0,0153	1	0,0153	58730,12	1,18	63301,54		1060,31
		Слит-форма									
		Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx									
		(Энерготехнические установки на других объектах)									
		Объем=0,015*1,02									1060,31
		Всего по позиции									1060,31
		Итого по разделу 1 Новый раздел :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									24 937,54
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 655,05
		Эксплуатация машин									121,57
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									42,82
		Материалы									10 118,10
		Монтажные работы									46 400,28
		в том числе:									
		оплата труда									14 655,05
		эксплуатация машин и механизмов									121,57
		оплата труда машинистов (ОТМ)									42,82
		Материалы									10 118,10
		накладные расходы									14 087,70
		сметная прибыль									7 375,04
		Всего ФОТ (справочно)									27 679,35
		Инженерное оборудование									27 679,35
		Всего накладные расходы (справочно)									14 697,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									14 087,70
		Всего по разделу 1 Новый раздел									7 375,04
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 263,52
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									20 367,25
		Затраты труда рабочих									39,0196
		Затраты труда машинистов									0,09888
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									24 937,54
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 655,05
		Эксплуатация машин									121,57
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									42,82
		Материалы									10 118,10
		Монтажные работы									46 400,28
		в том числе:									
		оплата труда									14 655,05
		эксплуатация машин и механизмов									121,57
		оплата труда машинистов (ОТМ)									42,82
		Материалы									10 118,10
		накладные расходы									14 087,70
		сметная прибыль									7 375,04
		Оборудование									27 679,35
		Инженерное оборудование									27 679,35
		Всего ФОТ (справочно)									74 079,63
		Всего накладные расходы (справочно)									14 697,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									14 087,70
		Компенсация НДС 22% от (10118,1+27679,35)									8 315,44
		ВСЕГО по смете									82 395,07
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 263,52

Проверено ООО «ОПИАТЬ»

Начальник ценообразования

Никифорова А.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, отслуживающее в ФРСН									
		Затраты труда рабочих				39,0196					20 367,25
		Затраты труда машинистов				0,0988					

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Горчакова Л.Н.

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]