

Отпр. в архив № 2 к Дослову № 25 2026 г.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекомендательный перечень сметных нормативов и размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 12.11.2025 и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2018 г. № 326/пр

Рекомендательный перечень сметных нормативов и размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 12.11.2025 и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2018 г. № 326/пр

Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100
(наименование строки)

Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100
(наименование строки)

Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100
(наименование строки)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж и восстановительные работы											
Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса:			100 м2	0,063	1	0,063					
1	ГЭСНБ-03-009-02	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	чел.-ч	26,9		1,6947					543,73
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,6947					543,73
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6									543,73
		Итого прямые затраты									489,36
		ФОТ	%	90							244,68
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45							127,77
		Пр/774-097.0 С/П Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45							127,77
											20 282,06
Всего по позиции			100 м2	0,063	1	0,063					
2	ГЭСН15-01-047-16	Устройство потолков: реечных алюминиевых	чел.-ч			7,450682					2 869,27
		421/пр. 2020, п.58, т.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч			7,450682					2 869,27
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,36	1,15	7,450682					64,19
		2 ЗМ	чел.-ч			0,0307125					1 615,19
		ОТМ(3ТМ)	маш.-ч	0,25	1,25	0,0196875					502,16
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,25	1,25	0,0196875					25,21
		4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	16,2	1,25	1,27575	13,44	1,47			19,76
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,14	1,25	0,011025					650,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,011025					373,85
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			0,1159704					7 709,27
		4 М	кВт.-ч	1,6408		0,1159704	44,19	1,56			8,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	М	100		6,3	766,58	1,53			68,94
		09.2.01.05-0001 Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм	100 шт	0,7		0,0411					1 172,87
		09.2.01.05-0051 Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	М	1050		66,15	69,99	1,56			109,18
		09.2.02.02-0011 Рельса алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм									7 222,26
		Итого прямые затраты									10 656,74
		ФОТ	%	100	0,9						1 200,89
		Пр/612-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	49	0,85						2 883,28
		812/пр от 21.12.2020 п.25				41,65					2 594,95
		Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы									2 594,95
		774/пр от 11.12.2020 п.16									229 406,03
		Всего по позиции									14 452,58
Разборка облицовки стен (пластированный Дюсэл)											
3	ГЭСН15-01-050-01	Облицовка стен декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,067	1	0,067					952,27
		571/пр. 2022, п.83, т.2, стр.2 с Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	чел.-ч			2,6666					952,27
		Т6.3	чел.-ч	49,75	0,8	2,6666					357,11
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч								1,94
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6									3,00
		2 ЗМ	чел.-ч			0,0086832					464,64
		ОТМ(3ТМ)	маш.-ч	0,022	0,8	0,0011792					373,95
		91.06.05-013 Автоподъемники вышечные, грузоподъемность 2 т	чел.-ч	0,022	0,8	0,0011792					0,44
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.06.06-048	Подъемники одностоповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,11	0,8	0,005696	37,32	1,53	57,10	0,34	
	4-100-030	ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,11	0,8	0,005696			332,00	1,96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	0,8	0,001608			650,83	1,05	
	4-100-040	ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	0,8	0,001608			373,85	0,60	
	4 М								8,34	0,00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,8976	0	0			87 870,25	0,00	
	01.7.15.06-0111	Работы строительные	Т	0,00011	0	0	70 296,20	1,25	131 001,20	0,00	
	01.7.15.14.0185	Шурфы стационарные стальные окисляющие с полой головкой и крестообразным шпинем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	Т	0,00009	0	0	104 800,96	1,25			
	01.7.17.11-0011	Шурфа шифровая двухшпандная с зернистостью 40-25	М2	0,5	0	0	531,44	1,31	696,19	0,00	
	01.7.20.08-0061	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,26	0	0	56,11	1,54	86,41	0,00	
	11.1.03.01-0064	Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	М3	0,005	0	0	11 821,04	1,01	11 939,25	0,00	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	0,36	0	0	65,33	1,55	101,26	0,00	
14.5.06.03-0002	Паста антистатическая	Т	0,00326	0	0	98 039,57	1,31	128 431,64	0,00		
Итого прямые затраты			957,21								
ФОТ			955,27								
Пр/612-015-0-1, Прима № НР Отделочные работы			955,27								
812/пр от 21.12.2020 п.25			955,27								
Пр/774-015.0, Прима № СП Отделочные работы			468,08								
774/пр от 11.12.2020 п.16			2 380,56								
Всего по позиции			35 536,75								
4	ГЭСН15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,067	1	0,067					
	421/пр_2020_п.58_гл.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы, аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Чел.-ч			3,0380615			1 072,20		
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	39,43	1,15	3,0380815			352,92	1 072,20	
	1 ОТ(31)									1,95	
	2 3М					0,0101338			464,64	0,43	
	ОТМ(3м)					0,0009213			373,85	0,34	
	91.06.05-013	Автопогрузчики выпучные, грузоподъемность 2 т	Маш.-ч	0,011	1,25	0,0009213			57,10	0,43	
	4-100-040	ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,011	1,25	0,0009213					
	91.06.06-048	Подъемники одностоповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,09	1,25	0,0075375	37,32	1,53	332,00	2,50	
	4-100-030	ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,09	1,25	0,0075375			650,83	1,09	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	1,25	0,001675			373,85	0,53	
	4-100-040	ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,001675			197,53	0,10	
4 М					0,012194	8,34		197,43			
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,012194			101,26			
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	29,1		1,9497	65,33	1,55		1 275,15		
Итого прямые затраты			1 075,67								
ФОТ			968,10								
Пр/612-015-0-1, Прима № НР Отделочные работы			448,02								
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-015.0, Прима № СП Отделочные работы											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции			2 691,27								
5	ФСБД-11.2.09.01-0001	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой	100 м2	0,066206	1	0,066206	21 444,91	1,09	23 374,95	1 594,31	
	Слит-форма	поверхность, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бежевый, Владимирская область на 4 серий, белый									
	квартал 2025 года.хлх										
Объем=6.8206 / 100			Страница								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
Полы											
6	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,034	1	0,034					788,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	69,67		2,37558			332,00		788,69
	2 ЗМ		Чел.-ч			2,37558			2,80		16,25
	ОТм(ЗТм)		Чел.-ч			0,04696			37,32	1,53	2,80
	91.06.06-048	Подъемники ординарные, грузоподъемность, до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	1,44		0,04696			57,10		16,25
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,44		0,04696			332,00		807,74
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	89		89			804,94		716,40
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			394,42		1918,56
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции										
7	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отборных мостовых стржек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным черепом 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,034	1	0,034					149,83
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	14,23		0,49382			309,68		149,83
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,49382			51,34		50,55
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	Маш.-ч	8		0,272		115,43	1,61		0,79
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	8		0,272			2,91		149,83
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	89		89			133,35		73,42
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			73,42		407,94
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции										
8	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 увеличение толщиной до 100 мм ТЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16; ТЗ=16; ТЗМ=16) 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,034	1	0,034					599,74
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	3,56		1,93664			309,68		599,74
	2 ЗМ		Чел.-ч			1,93664			205,36		202,19
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	Маш.-ч	2		1,088		115,43	1,61		3,17
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	2		1,088			2,91		805,10
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	89		89			599,74		533,77
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			293,87		1432,74
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции										
9	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 421/пр., 2020, л.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,034	1	0,034					431,06
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1,39196			309,68		431,06
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	35,6		1,15			7,82		17,92
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,053975			57,10		3,08
	ОТм(ЗТм)		Маш.-ч	1,27		0,053975		37,32	1,53		17,92
	91.06.06-048	Подъемники ординарные, грузоподъемность, до 500 кг, высота подъема 45 м	Чел.-ч	1,27		0,053975			332,00		4,74
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Маш.-ч	1,27		0,053975			14,26		
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	Маш.-ч	7,82		1,25		8,54	1,67		
	Всего по позиции										
	48 027,76										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										4,76
	01.7.03.01.0001 Вода		м3	3,5		0,119		35,71	1,12		4,76
	Итого прямые затраты										461,56
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					446,98
	Пр/8.12.011.0-1, Према № НР Полы		%	65	0,85	55,25					452,57
	812/пр от 21.12.2020 л.25										248,06
	Пр/774.011.0, Према № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции					34 182,06					1 162,19
10	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый класочный, цементный, М100	м3	0,06936	1	0,06936				4 837,62	335,54
	Слит-форма										
	Владимирская область на 4										
	квартал 2025 года.хлх										
	Всего по позиции					0,034					335,54
11	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины, стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 увеличение толщины до 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16)	100 м2	0,034	1	0,034					
	421/пр, 2020, л.58, лн 6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,44	18,4	0,275264				309,68	85,24
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч		(16-1,15)	0,275264				85,24	
	2 ЗМ		чел.-ч								
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,21	20	0,1428		37,32	1,53	57,10	47,41
	91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,21	(16-1,25)	0,1428				332,00	47,41
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	2	(16-1,25)	1,36		8,54	1,67	14,26	19,39
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные				20						
	Итого прямые затраты										160,19
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					132,65
	Пр/812.011.0-1, Према № НР Полы		%	65	0,85	55,25					133,71
	812/пр от 21.12.2020 л.25										73,29
	Пр/774.011.0, Према № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 л.16										
	Всего по позиции					0,27744				10 799,71	367,19
12	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый класочный, цементный, М100	м3	0,27744	1	0,27744				4 837,62	1 342,15
	Слит-форма										
	Владимирская область на 4										
	квартал 2025 года.хлх										
	Всего по позиции					0,034					3 126,43
13	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытий на плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,034	1	0,034				340,37	3 126,43
	421/пр, 2020, л.58, лн 6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	234,92	1,15	9,185372					1,56
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч								24,65
	2 ЗМ		чел.-ч			0,073525		251,77	1,45	365,07	0,43
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,02	1,25	0,00085				502,16	0,69
	91.05.01-016 Крыши башенные, грузоподъемность: 5 т		чел.-ч	0,02	1,25	0,00085				1 615,19	0,21
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,01	1,25	0,000425				502,16	0,28
	91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность: 16 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,000425		2,31	1,67	332,00	23,85
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	1,69	1,25	0,071825				650,83	0,28
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		чел.-ч	1,69	1,25	0,071825					
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,01	1,25	0,000425					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,000425				373,85	0,16
	4 М										23,40
	01.7.03.01-0001 Водя	м3	0,44			0,01496	35,71	1,12		40,00	0,60
	01.7.03.04-0001 Электромерия	кВт-ч	0,0325			0,001105				8,34	0,01
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки неглазурованных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009			0,000306	37 800,30	1,97		74 465,59	22,79
	Итого прямые затраты										3 176,04
	ФОТ										3 151,08
	Пр/6 12-011-0-1, Пр/маз № НР Полы	%	112		0,9	100,8					3 176,29
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	65		0,85	55,25					1 740,97
	Пр/774-011.0, Пр/маз № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
14	ФСБЛ-06.2.05.03-0007 Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	3,468		1	3,468	945,92	1,31		1 239,16	8 093,30
	Сплит-форма										4 297,41
	Владимирская область на 4 квартал 2025 года.х/х										
	Всего по позиции										11,09
15	ФСБЛ-11.2.04.05-0001 Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры бх18 мм	м3	0,00034		1	0,00034	23 139,16	1,41		32 626,22	11,09
	Сплит-форма										
	Владимирская область на 4 квартал 2025 года.х/х										
	Всего по позиции										11,09
16	ФСБЛ-14.1.06.02-0011 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0408		1	0,0408	36 036,35	1,19		42 855,64	1 749,73
	Сплит-форма										
	Владимирская область на 4 квартал 2025 года.х/х										
	Всего по позиции										1 749,73
17	ФСБЛ-14.4.01.15-0002 Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стоек, штукатурок и плиточных клеев	кг	0,68		1	0,68	118,78	1,46		173,42	117,93
	Сплит-форма										
	Владимирская область на 4 квартал 2025 года.х/х										
	Объем=0,2*3,4										117,93
	Всего по позиции										117,93
18	ГЭСН01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0196		1	0,0196					
	Объем=(2,8*0,7)/100										
	421/пр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(37)	Чел.-ч	3,47116								1 055,58
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	154		1,15	3,47116				304,10	1 055,58
	Итого прямые затраты										1 055,58
	ФОТ										845,52
	Пр/812-001.2-1, Пр/маз № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	89		0,9	80,1					358,90
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	40		0,85	34					
	Пр/774-001.2, Пр/маз № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										2 260,00
19	ГЭСН01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,0196		1	0,0196					
	Объем=(2,8*0,7)/100										
	421/пр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(37)	Чел.-ч	2,190888								638,73
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5	Чел.-ч	97,2		1,15	2,190888				291,54	638,73
	Итого прямые затраты										638,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/6-1.001.2-1. Према № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/74.001.2. Према № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	89	0,9	80,1					638,73
			%	40	0,85	34					511,62
											217,17
	Всего по позиции									69 771,43	1 367,52
20	ГЭСН06-42-001-04 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 Объем=2,8*0,07 / 100 42/пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расч.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25		100 м3	0,00196	1	0,00196					
	1 ОТ(ЗТ) 1-100-29 Средний разряд работы 2,9		Чел.-ч	405	1,15	0,91287				329,21	300,53
	2 3М ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			0,91287					137,07
	91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,67	1,25	0,0016415				1 615,19	2,65
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	0,67	1,25	0,0016415				502,18	0,82
	91.05.06-007 Крапы на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		Маш.-ч	22,96	1,25	0,056252	1 703,30	1,36		2 316,49	130,31
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	22,96	1,25	0,056252				502,18	28,25
	91.06.05-011 Поручки одноосевые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,25	1,25	0,0006125				1 592,23	0,98
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,25	1,25	0,0006125				429,64	0,26
	91.07.04-001 Вибраторы трубные		Маш.-ч	17	1,25	0,04165	10,37	1,28		13,27	0,55
	91.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	1,51	1,25	0,0036995				650,83	2,41
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1,51	1,25	0,0036995				373,85	1,36
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	1,8	1,25	0,00441				38,71	0,17
	4 М										37,63
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,937		0,0057565	35,71	1,12		40,00	0,23
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,24		0,0063504				8,34	0,05
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	10,1		0,019796	12,83	1,16		14,88	0,29
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 3-42, диаметр 6 мм		т	0,004		0,0000078	148 198,02	0,91		134 860,20	1,05
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,037		0,0000725	70 296,20	1,25		87 817,25	6,37
	03.1.02.03-0011 Казея строительная негашеная кожаная, сорт I		т	0,046		0,0000902	5 275,05	1,45		7 648,82	0,69
	08.3.03.06-0002 Проволока торченкозатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,04		0,0000784	60 258,20	0,97		58 450,45	4,58
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		м3	0,69		0,0013524	6 442,06	0,87		5 604,59	7,59
	11.1.03.01-0063 Беруся обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,08		0,0001568	16 496,03	1,01		16 660,99	2,61
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,2		0,000392	5 764,42	1,41		8 127,83	3,19
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-60 мм, сорт III		м3	0,69		0,0013524	5 764,42	1,41		8 127,83	10,99
	Итого прямые затраты										505,34
	ФОТ										331,24
	Пр/612.006-0-1. Према № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительстве Пр/774.006.6. Према № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительстве		%	102	0,9	91,8					304,08
			%	58	0,85	49,3					163,30
	Всего по позиции									496 591,64	973,32
21	ФСБЦ.04.1.02.05-0134 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года х/х		м3	0,19894	1	0,19894	4 707,41	1,09		5 131,08	1 020,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФСБ-08.1.02.17-0083 Слит-ф-сма Владимирская область на 4 квартил 2025 года.мх	Всего по позиции									1 020,78
	Сетя стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, Диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	М2	3,08	1	3,08	66,68	1,11	74,01			227,95
	Объем=2,81,1										
23	ГЭСН17-01-010-02 Установка люков сантехнических (ревизионных), без механического крепления Объем=8 / 100	Всего по позиции	100 шт	0,08	1	0,08					227,95
	42/лр_2020_л_58_м.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(37)	Чел.-ч				1,4214					471,90
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	15,45	1,15		1,4214					471,90
	2 ЗМ	Чел.-ч									9,22
	ОТ(37м)	Чел.-ч				0,016					5,89
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,02	1,25		0,002	37,32	1,53			57,10
	4-100-030 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,02	1,25		0,002					332,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,14	1,25		0,014					650,83
	4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,14	1,25		0,014					373,85
	4 М	кг				5,7133					754,80
	14.1.05.01-1000 Клей монтажный (жидкие гвозди)	л				3,57					486,97
	14.5.01.07-1000 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л									769,53
	Итого прямые затраты										1 080,03
	ФОТ	%				121	0,9	108,9			477,79
	Пр8-2-016.0-1, Прказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/лр от 21.12.2020 л.23 канализации, отопление, газо-надежные, вентиляции и кондиционирование воздуха)	%				72	0,85	61,2			520,31
	Пр/774-016.0, Прказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/лр от 11.12.2020 л.16 канализации, отопление, газо-надежные, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%									292,41
	Всего по позиции										1 892,75
24	пркс Люк ревизионный Элемент ЛП пластиковый 300х300 мм врезной Цена=5091,22*1,02	шт	8	1	8						425,96
	Всего по позиции										3 404,48
25	ГЭСНр56-01-003-01 Снятие подокожных досок: бетонных и мозаичных Объем=(1*0,5) / 100 1 ОТ(37) 1-100-18 Средний разряд работы 1,8 2 ЗМ 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа(10 атм), производительность до 5 м³/мин 91.21.10-002 Мелкие отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,005	1	0,005						
		Чел.-ч				1,378					412,13
		Чел.-ч	275,6			1,378					412,13
		Маш.-ч	1,58			0,0079	115,43	1,61			1,52
		Маш.-ч	3,16			0,0158					1,47
		%				90					0,05
		%	47			47					412,13
		%									370,92
		%									193,70
	Всего по позиции										978,27
26	ГЭСН15-01-050-04 Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле Объем=3 / 100	100 м2	0,03	1	0,03						
											195 654,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП-0,8; ЗМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 571/пр п.83 табл.2											
1 ОТ(3Т)											
1-100-35	Средний разряд работы 3,5		Чел.-ч	167,66	0,8	4,02432				352,92	1 420,26
2 ЗМ			Чел.-ч			4,02432					1 420,26
ОТМ(3Тм)			Чел.-ч			0,00336				0,79	0,79
91.06.05-013	Автопугачи выносные, грузоподъемность 2 т		Маш.-ч	0,017	0,8	0,000408				464,64	0,19
4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,017	0,8	0,000408				373,85	0,15
91.06.06-048	Подъемники орманоковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,093	0,8	0,002232		37,32	1,53	57,10	0,13
4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,093	0,8	0,002232				332,00	0,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,03	0,8	0,00072				650,83	0,47
4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	0,8	0,00072				373,85	0,27
4 М			кВт.-ч	0,182	0	0				8,34	0,00
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт.-ч	0,182	0	0				86,41	0,00
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,2	0	0		56,11	1,54	101,26	0,00
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА		кг	30	0	0		65,33	1,55	127,02	0,00
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрплющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	8,9	0	0		68,29	1,86		0,00
Итого прямые затраты ФОТ			%	100		100				1 422,21	1 422,21
Пр/8-2-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	49		49				1 421,42	1 421,42
812/пр от 21.12.2020 п.25			%	49		49				696,50	696,50
Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции						118 004,33				3 540,13	
27	ТСН15-41-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-сплошным пластиком или листами из синтетических материалов на клею (ранее Демонтированные) Объем=3 / 100	100 м2	0,03	1	0,03					
421/пр_2020_п.58, п.6 для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ(3Т)			Чел.-ч			5,78496				352,92	2 041,63
1-100-35	Средний разряд работы 3,5		Чел.-ч	167,66	1,15	5,78496				1,23	1,82
2 ЗМ			Чел.-ч			0,00525				464,64	0,30
ОТМ(3Тм)			Маш.-ч	0,017	1,25	0,0006375				373,85	0,24
91.06.05-013	Автопугачи выносные, грузоподъемность 2 т		Чел.-ч	0,017	1,25	0,0006375				57,10	0,20
4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Маш.-ч	0,093	1,25	0,0034875		37,32	1,53	332,00	1,16
91.06.06-048	Подъемники орманоковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	0,093	1,25	0,0034875				650,83	0,73
4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		Маш.-ч	0,03	1,25	0,001125				373,85	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,03	1,25	0,001125					125,61
4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4										
4 М			кВт.-ч	0,182		0,00546				86,41	0,05
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		кВт.-ч	0,2		0,006		56,11	1,54	101,26	0,52
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	30		0,9		65,33	1,55	127,02	91,13
14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА		кг	8,9		0,267		68,29	1,86		33,91
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрплющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая										
Итого прямые затраты ФОТ			%	100		90				2 770,29	2 770,29
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	49		41,65				2 043,45	2 043,45
812/пр от 21.12.2020 п.25			%	49		41,65				1 639,11	1 639,11
Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы										851,10	851,10
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции						162 016,67				4 860,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ГЭСН08-03-046-01	Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (применительно) Объем=4,6 / 100	100 м2	0,046	1	0,046					
571пр_2022_п.83 т.2, стр.4, с Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозиционных, композитных конструкций ОЗП=0,7; 3М=0,7; к раск.: 3ПМ=0,7; МАТ=0 к раск.: Т3=0,7; Т3М=0,7											
1-100-43 Средний разряд работы 4,3			чел.-ч	298	0,7	9,5956					
1 ОТ(3Т)			чел.-ч			9,5956					3 747,95
2 3М			чел.-ч			9,5956					3 747,95
ОТМ(3Тм)			чел.-ч			0,079856					148,22
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	2,2	0,7	0,07084					38,94
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	2,2	0,7	0,07084					35,57
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)			маш.-ч	43,9	0,7	1,41356	13,44	1,47			27,93
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,28	0,7	0,009016					5,67
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,28	0,7	0,009016					3,37
4 М											0,00
01.7.20.08-007.1 Канат пеньковый тросовой савки, пропиганный, диаметр 26 мм			т	0,00115	0	0	231 787,35	1,54	356 952,52		0,00
07.2.07.12-001.1 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб			т	0,02	0	0	105 278,81	1,4	147 390,33		0,00
08.2.02.11-0007 Канат дасиной савки ТК, конструкции бх19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, марочная группа 1570-1770			10 м	0,2	0	0	307,84	0,77	237,04		0,00
НМм2, диаметр 5,5 мм											
11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 1			м3	0,04	0	0	16 496,03	1,01	18 660,99		0,00
Итого прямые затраты											3 935,11
ФОТ			%	93		93					3 786,99
Пр/612-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции			%	62		62					3 521,81
812пр от 21.12.2020 п.25											2 347,87
Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											9 804,79
774пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции					1	0,046				213 147,61	
29	ГЭСН08-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (франс демонтируемая)	100 м2	0,046	1	0,046					
Объем=4,6 / 100											
421пр_2020_п.58, п.6 для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.: 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25											
1 ОТ(3Т)			чел.-ч			15,7642					6 157,34
1-100-43 Средний разряд работы 4,3			чел.-ч	298	1,15	15,7642					6 157,34
2 3М			чел.-ч			15,7642					6 157,34
ОТМ(3Тм)			чел.-ч			0,1426					204,32
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	2,2	1,25	0,1265					63,53
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	2,2	1,25	0,1265					49,88
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)			маш.-ч	43,9	1,25	2,52425	13,44	1,47			10,46
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,28	1,25	0,0161					6,02
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,28	1,25	0,0161					6,02
Итого прямые затраты											6 481,67
ФОТ			%	93	0,9	83,7					6 226,89
Пр/612-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7					5 211,91
812пр от 21.12.2020 п.25											3 281,57
Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											14 985,05
774пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции					1	0,12				325 761,96	
30	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,12	1	0,12					
Объем=12 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	421/пр_2020_п.58_п.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				9,6876					3 256,78
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	70,2		1,15	9,6876					17,57
	2 ЗМ										10,09
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,027					17,57
	91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18		1,25	0,027					10,09
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,18		1,25	0,027					462,92
	4 М										446,93
	01,7,16.02-0002 Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробами (хомутами, балками, боттами), без шифов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029			0,00348	91 734,54	1,4			15,99
	11,1.03.01-0063 Брус обрезной хвойный (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-80 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008			0,00096	16 496,03	1,01			16 660,99
	Итого прямые затраты										3 747,36
30.1	ФСБЛ-11,2.13.06-0013 Шиты настила, толщина 40 мм	м2	5,5			0,66	625,83	1,33			549,35
	ФОТ										3 266,87
	Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		0,9	99					3 234,20
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 916,02
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65					9 446,93
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					0,12					78 724,42
31	ГЭСНРБ3-03-009-01										
	Разборка элементов обшивки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,12		1	0,12					1 363,32
	растворов (гипсо)										1 363,32
	Объем=12 / 100	Чел.-ч				4,1412					329,21
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	34,51			4,1412					1 363,32
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9	Чел.-ч									1 363,32
	Итого прямые затраты										1 226,99
	ФОТ										613,49
	Пр/812-097-0-1 НР Стеновые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90					1 226,99
	Пр/774-097.0 СП Стеновые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45			45					3 203,40
	Всего по позиции										26 698,33
32	ГЭСН15-01-055-01										
	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка (ранее демонтированный)	100 м2	0,12		1	0,12					1 559,57
	Объем=12 / 100										1 559,57
	421/пр_2020_п.58_п.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Чел.-ч				4,5264					1 559,57
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	32,8		1,15	4,5264					0,17
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч									1,00
	2 ЗМ										0,17
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,003	37,32	1,53			1,00
	91,06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема	маш.-ч	0,02		1,25	0,003					1,52
	45 м	Чел.-ч	0,02		1,25	0,003					1,52
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч									1,52
	4 М										1,52
	01,7.03.04-0001 Электроосвещение	кВт-ч	1,5184			0,182208					1 560,57
	Итого прямые затраты										1 404,51
	ФОТ										649,98
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					3 616,75
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										30 139,58
33	ГЭСНРБ3-03-009-01										
	Разборка элементов обшивки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,281		1	0,281					
	растворов (Армстронг)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=28,1 / 100										
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	34,51		9,69731				3 192,45	
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		Чел.-ч			9,69731				3 192,45	
	Итого прямые затраты									3 192,45	
	ФОТ		%	90		90				2 873,21	
	Пр/812-097-0-1 НР Стеклопленые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45				1 436,60	
	Пр/774-097-0 СП Стеклопленые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45				1 436,60	
	Всего по позиции					26 698,43				7 502,26	
34	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-чашечных по каркасу из оцинкованного профиля (ранее декомитровачный)	100 м2	0,281	1	0,281					
	Объем=28,1 / 100										
	421/пр. 2020 п.58, тп.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			33,109949				12 101,02	
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	102,46	1,15	33,109949				12 101,02	
	2 ЗМ		Чел.-ч							1 062,25	
	ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			1,875675				690,05	
	91-06-06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,76	1,25	0,26695	37,32	1,53		15,24	
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,76	1,25	0,26695				88,63	
	91-14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	4,58	1,25	1,608725				1 047,01	
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	4,58	1,25	1,608725				601,42	
	4 М		МБТ-ч	2,782		0,781742				6,52	
	01,7-03-04-0001 Электроэнергия									8,34	
	Итого прямые затраты									13 859,84	
	ФОТ		%	100	0,9	90				12 791,07	
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65				11 511,96	
	812/пр от 21.12.2020 п.25									5 327,48	
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы									109 250,11	
	774/пр от 11.12.2020 п.16									30 699,28	
35	ГЭСНр69-01-040-07	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла, 80 мм	м	0,96	1	0,96					
	Объем=12/100*8		Чел.-ч			4,224				1 814,80	
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	4,4		4,224				429,64	
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0		Чел.-ч							83,97	
	2 ЗМ		Чел.-ч			2,016				866,15	
	ОТМ(3Тм)		Маш.-ч	2,1		2,016	33,86	1,23		41,65	
	91-21-20-013 Установки алмазного бурения сваежки в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		Чел.-ч	2,1		2,016				866,15	
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	2,1		2,016				429,64	
	4 М		МЗ	0,21		0,2016	35,71	1,12		8,06	
	01,7-03-01-0001 Вода									5,08	
	Итого прямые затраты									2 772,98	
	ФОТ		%	92		92				2 600,95	
	Пр/812-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44				2 466,47	
	Пр/774-103-0 СП Прочие ремонтно-строительные работы									1 179,62	
	Всего по позиции		шт	0,06528	1	0,06528	1 231,27	1,24		6 696,53	
36	ФСБ14-01,7-17-09-0071	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм								1 526,77	
	Сипит-Форда										
	Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx									99,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									99,67
37	ГЭСН11-01-039-06 Объем=2 / 100 427/пр_2020_п.58_лм.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,02	1	0,02					247,22
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч								247,22
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	28,41	1,15	0,67643					4,89
		2 ЗМ	Чел.-ч								2,88
		ОТ(ЗТм)	Чел.-ч			0,00775					0,01
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	1,25	0,00025	37,32	1,53	57,10		0,08
		4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,00025			332,00		4,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,3	1,25	0,0075			650,83		2,80
		4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,3	1,25	0,0075			373,85		0,03
		4 М	МЗ	0,01		0,0002	35,71	1,12	40,00		0,01
		01.7.03.01-0001 Водя	кВт-ч	0,09		0,0018			8,34		0,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия									255,02
		Итого прямые затраты									250,10
		ФОТ	%	112	0,9	100,8			252,10		138,18
		Пр/8/2-011-0-1, Приказ № НР Ломы 8/12/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Ломы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			32 265,00		645,30
38	ФСБЦ-0-2.05.03-0007 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года-хлх	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2	0,204	1	0,204	945,92	1,31	1 239,16		252,79
		Всего по позиции									252,79
39	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года-хлх	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0008	1	0,0008	36 038,35	1,19	42 885,64		34,31
		Всего по позиции									34,31
40	ГЭСН11-01-040-01 Объем=4 / 100 427/пр_2020_п.58_лм.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0,04	1	0,04					157,26
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч						0,41446		157,26
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	Чел.-ч	8,01	1,15	0,41446			379,43		0,99
		2 ЗМ	Чел.-ч								0,64
		ОТ(ЗТм)	Чел.-ч			0,00176			57,10		0,01
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,005	1,25	0,00025	37,32	1,53			0,08
		4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005	1,25	0,00025			332,00		0,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	1,25	0,0015			650,83		0,56
		4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,25	0,0015			373,85		39,94
		4 М	кГ	5,15		0,206	113,38	1,71	193,90		39,94
		14.5.04-03-0104 Мasticка шпательная карбуровая КН-2									198,83
		Итого прямые затраты									157,90
		ФОТ	%	112	0,9	100,8			159,16		87,24
		Пр/8/2-011-0-1, Приказ № НР Ломы 8/12/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Ломы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Всего по позиции							11 130,75		445,23
41	проект	Планинг напольный дюрполимер Desog-Dizaul Цена=6041,22*1,02	шт	2	1	2			504,98		1 009,96
		Всего по позиции									1 009,96
42	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									46,34
	421/пр_2020_п.58_м.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗПГ=1,15; 3М=1,25 < расх.; 9ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									46,34
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			0,12535			389,66		46,34
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	Чел.-ч	10,9		1,15					0,25
		2 ЗМ									0,18
		ОТМ(3ТМ)	Чел.-ч			0,0005					0,01
		91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01		1,25		37,32	1,53		0,04
		4-100-030 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01		1,25					0,24
		91.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03		1,25					0,14
		4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03		1,25					14,86
		4 М									3,06
		01.7.17.11-0011 Шурша шифразольная двухосевая с зернистостью 40-25	м2	0,44		0,0044		531,44	1,31		0,13
		01.7.20.08-0051 Ветрош хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0015		56,11	1,54		11,67
		14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-окселевая	т	0,029		0,00029		24 895,33	1,61		61,63
		Итого прямые затраты									46,52
		ФОТ	%	100		0,9					41,87
		Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%								19,38
		Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49		0,85					122,88
		Всего по позиции							12 286,00		79 616,86
		Итого по разделу 1 Демонтажно-восстановительные работы:									
		Всего прямые затраты (справочно)									50 603,27
		в том числе:									2 097,32
		Оплата труда рабочих									1 845,77
		Эксплуатация машин									25 272,52
		Оплата труда машинистов (ОТм)									152 646,03
		Материалы									50 603,27
		Строительные работы									2 097,32
		в том числе:									1 845,77
		оплата труда									25 272,52
		эксплуатация машин и механизмов									47 870,94
		оплата труда машинистов (ОТм)									24 956,21
		материалы									52 449,04
		накладные расходы									47 870,94
		сметная прибыль									24 956,21
		Всего ФОТ (справочно)									152 646,03
		Всего накладные расходы (справочно)									
		Всего сметная прибыль (справочно)									
		Всего по разделу 1 Демонтажно-восстановительные работы									
		справочно:									142,0447965
		Затраты труда рабочих									4,609736
		Затраты труда машинистов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ГЭСН16-04-005-09	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм (применительно)	100 м	0,1	1	0,1					
	Объем=10 / 100					1,235					451,78
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	12,35		1,235					451,78
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		Чел.-ч								60,45
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,079					31,99
	ОТМ(3Тм)		Маш.-ч	0,16		0,016					16,77
	91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т		Чел.-ч	0,16		0,016					508,46
	4-100-060 ОТМ(3м) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,16		0,127					21,20
	91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление неметаллическим 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		Маш.-ч	1,27		0,063					650,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,63		0,063					23,85
	4-100-040 ОТМ(3м) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,63		0,063					63,28
	4 М		МЗ	10,3052		1,03052					41,22
	01.7.03.01-0001 Вода		МЗ	1,7428		0,17428					8,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		МЗ	0,063		0,0063					4,34
	01.7.15.07-0025 Роботы ползательные распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,0012		0,00012					16,24
	01.7.15.12-0031 Шпильки стальные одинарные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм		Т				150 361,36	0,9			135 325,22
	Итого прямые затраты										607,50
	ФОТ										483,77
	Приб12.016.0-1. Прима № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812л/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		0,9					528,83
	При774.016.0. Прима № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774л/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		0,85					296,07
	Всего по позиции		М	10,25	1	10,25	1 277,26	1,12			1 430,53
44	ФСБЦ-24.3.02.05-0111 Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110x15,1 мм		М	10,25	1	10,25	1 277,26	1,12			1 430,53
	Владимирская область на 1 МПа, SDR7,4, размеры 110x15,1 мм										14 662,93
	квартира 2026 года-хлх										2 839,28
45	ТЦ_24.3.05.19_77_772275396 Угольник VALFLEX PP-R-DN 110x50°, белый 10108110 127-0582		шт	4	1	4					709,62
	9_16.08.2026_01_1										2 839,28
	Цена=849/1,22*1,02										936,39
46	ТЦ_24.3.05.19_77_772275396 Тройник VALFLEX PP-R-белый, 110 мм 10111110 127-0544		шт	2	1	2					1 872,78
	9_16.08.2026_01_2										1 872,78
	Цена=1120/1,22*1,02										842,76
47	ТЦ_24.3.05.19_77_772275396 Переходная муфта PP-R 110x50		шт	2	1	2					421,38
	9_16.08.2026_01_3										842,76
	Цена=804/1,22*1,02										842,76
48	ГЭСН16-04-006-09 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружная сварка, наружный диаметр: 110 мм		100 соединений	0,16	1	0,16					1 020,63
	Объем=(4*2+2*3+2*1) / 100		Чел.-ч			2,5808					1 020,63
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч	16,13		2,5808					3,12
	1-100-43 Средний разряд работы 4,3										1,62
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,0046					
	ОТМ(3Тм)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,0048				650,58	3,12
	4-100-040 ОТ(3м) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,03		0,0048				378,52	1,82
	4 М									26,43	26,43
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	19,46		3,1136				8,49	26,43
	ФОТ										1 052,00
	Пр/8-2-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					1 022,45
	812/Пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					625,74
	Пр/74-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	774/Пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
49	ФСБЦ-243.05.07-0138 Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм		шт	2	1	2		24,13	1,12	17 444,94	2 791,19
	Слит-Ферма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.к/х									27,03	54,06
	Всего по позиции										54,06
50	ФСБЦ-243.05.07-0086 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"		шт	2	1	2		91,11	1,12	102,04	204,08
	Слит-Ферма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.к/х										
	Всего по позиции										204,08
51	ФСБЦ-18.1.09.08-1110 Кран шаровый для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"		шт	2	1	2		465,73	1,19	554,22	1 108,44
	Слит-Ферма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.к/х										
	Всего по позиции										1 108,44
52	ГЭСН16-4-006-02 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расфраненная сварка, наружный диаметр: 25 мм		100	0,04	1	0,04					
	Объем=(2*1+2*1) / 100		чел.-ч			0,0936					37,54
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,0936				401,12	37,54
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,34		1,19				1,19	1,19
	4 М									8,49	1,19
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,5		0,14					38,73
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					37,54
	Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					40,88
	812/Пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
	Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										22,97
	774/Пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции		100	0,04	1	0,04				2 564,50	102,58
53	ГЭСН16-4-006-05 Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, расфраненная сварка, наружный диаметр: 50 мм		соединений								
	Объем=(2*1+2*1) / 100		чел.-ч			0,2368					94,99
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,2368				401,12	94,99
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	5,92		0,26				0,15	0,26
	2 3М		чел.-ч			0,0004				650,58	0,26
	ОТ(3Тм)		маш.-ч	0,01		0,0004				378,52	0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01		0,0004					
	4-100-040 ОТ(3м) Средний разряд машинистов 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М		кг-ч	7,245		0,2898					2,46
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										2,46
	Итого прямые затраты										97,86
	ФОТ										95,14
	Пр/8.12.016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 8/12/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			121	0,9	108,9					103,61
	Пр/7.4-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 7/4/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			72	0,85	61,2					58,23
	Всего по позиции										259,70
	6 492,50										
54	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов шумными материалами из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	м3	0,486072	1	0,486072					
	42/пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
	Объем=3,14*0,158*0,05*18*3,14*0,126*0,05*2										
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				15,0534068					5 124,03
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	15,0534068						5 124,03
	2 3М	чел.-ч								340,39	157,99
	ОТМ(3ТМ)	чел.-ч				0,2248083					65,09
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	0,2248083					650,58	146,26
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	0,2248083					378,52	86,09
	91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,59	1,25	0,3584781				21,39	32,73	11,73
	4 М										1 864,16
	01.7.15.14-0304 Шурфы самонрезашие стальные оцинкованные с полуротой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00004		0,0000194		263 215,45	1,18	310 594,23		6,03
	08.3.02.01-0041 Ленты стальные угловосные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,0057		0,0027706		89 073,20	0,76	67 695,63		187,56
	08.3.05.05-0054 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0006		0,0002916		85 930,00	0,9	77 337,00		22,55
	14.1.04.02-0011 Клей, марка 88-Н	кг	9,1		4,4232552		234,33	1,59	372,58		1 648,02
	Итого прямые затраты										7 231,27
	ФОТ										5 208,12
	Пр/8.12.020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 8/12/пр от 21.12.2020 п.25	%	97		0,9	87,3					4 547,56
	Пр/7.4-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 7/4/пр от 11.12.2020 п.16	%	55		0,85	46,75					2 435,26
	Всего по позиции						234,33	1,59			14 214,09
	29 242,77										
55	ФЭСБЦ-14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	-4,4232552	1	-4,4232552					-1 648,02
	Спигит-форма										
	Владимирская область, на 1 квартал 2026 года.хлх										
	Всего по позиции										-1 648,02
56	ТЛ_12.2.08.03_52_524912504	Скорупла ППУ 108-50 без покрытия	м	10	1	10					576,89
	6_06.08.2026_01_1										5 766,90
	Цена=690/1,22*1,02										
	Всего по позиции										5 766,90
57	ТЛ_12.2.08.03_52_524912504	Скорупла ППУ 76-50 без покрытия	м	1	1	1					397,97
	6_06.08.2026_01_2										397,97
	Цена=476/1,22*1,02										
	Всего по позиции										397,97
58	ТЛ_12.2.08.03_52_524912504	Отвод ППУ 108-50 без покрытия	шт	8	1	8					474,89
	6_06.08.2026_01_3										3 789,12
	Цена=568/1,22*1,02										
	Всего по позиции										3 789,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	TL_12.2.08.03_52_524912504 6_06.08.2126_01_4	Отвод ППУ 76-50 без покрытия	шт	1	1	1					336,10
	Цена=4021,22*1,02										336,10
	Всего по позиции										336,10
60	TL_14.1.00.00_52_524912504 6_06.08.2126_01_5	Клей для скрутки ППУ (750 мл)	шт	1	1	1					1 086,89
	Цена=13001,22*1,02										1 086,89
	Всего по позиции										1 086,89
61	ГЭСН26-41-017-01	Изоляция надетыми на вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами	10 м	1,3	1	1,3					
	Объем=13 / 10										
	421/пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				3,289					1 282,12
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	2,2	1,15		3,289					389,82
	2 ЗМ	Чел.-ч									
	ОТМ(3Тм)	Чел.-ч				0,40625					153,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,25	1,25		0,40625					650,58
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,25	1,25		0,40625					378,52
	91.21.22-443 Станки универсальные электромашиностроительные для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	Маш.-ч	0,39	1,25		0,63375					32,73
	4 М										1 640,85
	01.7.06.14-0036 Ленты термозащитные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	М	15			19,5					63,87
	10.1.02.02-0102 Клей на основе вспененного каучука для склеивания	кг	0,033			0,0429					15,40
	12.2.01.01-0021 Клей на основе вспененного каучука для склеивания	шт	0,3			0,39					122,19
	14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143			0,1859					223,22
	14.5.09.05-0103 Очиститель клея	л	0,02			0,026					34,57
	Итого прямые затраты										3 361,78
	ФОТ										1 435,89
	Пр812-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9		87,3					1 253,53
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	55	0,85		46,75					671,28
	Пр774-020.0, Приказ № СН Теплоизоляционные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										5 286,59
	Всего по позиции										6 455,59
62	ФСБЦ-12.07.04-0220 Сипит-форма Владимирская область, на 1 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм квартал 2026 года.лкх	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м³, температура применения от -200	м	14,3	1	14,3					451,44
	Всего по позиции										6 455,59
63	ГЭСН126-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью	100 м²	0,0502086	1	0,0502086					
	Одноразовая										
	Объем=5,02086 / 100										
	421/пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				8,575285					3 294,46
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1	Чел.-ч	148,52	1,15		8,575285					86,74
	2 ЗМ	Чел.-ч									25,66
	ОТМ(3Тм)	Чел.-ч				0,0677816					44,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	1,08	1,25		0,0677816					378,52
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,08	1,25		0,0677816					37,92
	91.21.22-441 Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	Маш.-ч	12,97	1,25		0,8140059					30,87
	91.21.22-443 Станки универсальные электромашиностроительные для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	Маш.-ч	5,73	1,25		0,3596191					11,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электромерия		кВт-ч	4,3316		0,2174836			8,48		235,67
	01.7.15.14-0304 Шурфы, самотеком стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм		т	0,0017		0,0000854	263 215,45	1,16	310 584,23		26,52
	08.3.02.01-0041 Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм		т	0,0156		0,0005804	89 073,20	0,76	67 695,63		39,29
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,00047		0,0000236	91 285,00	0,9	82 156,50		1,94
	08.3.05.05-0054 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм		т	0,04277		0,0021474	85 930,00	0,9	77 337,00		166,07
	Итого прямые затраты										3 642,53
	ФОТ										3 320,12
	Пр/8/12-018.0-1, Према № НР Теплоизоляционные работы		%	97	0,9	87,3					2 898,46
	812/Пр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					1 552,16
	Пр/7/4-020.0, Према № СП Теплоизоляционные работы		%								
	774/Пр от 11.12.2020 п.16								161 190,51		8 093,15
	Всего по позиции		т	0,0264619	1	0,0264619	87 120,00	0,9	78 408,00		2 074,82
64	ФСБЦ-08.3.05.05-0055 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм										
	Силинг-Форма										
	Владимирская область, на 1 квартал 2026 года-квх										
	Объем=Фд, СМЕТА_2.01*4,32/1000										2 074,82
	Всего по позиции										
65	ГЭСН24-01-032-02 Установка зажимов или клапанов стальных для горячей воды и пара		10 компл	0,2	1	0,2					
	диаметром: 80 мм										
	Объем=2 / 10										
	421/Пр_2020_п.58_п.б. Для работ, при которых выполняемые теплоизоляционные процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										3 477,72
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1	1,15	9,0413			307,90		70,82
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	5,97	1,15	1,3731			336,15		461,57
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	22,35	1,15	5,1405			378,52		1 945,78
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	9,99	1,15	2,2977			435,02		999,55
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч								161,99
	2 СМ										40,89
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1075			650,58		69,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,43	1,25	0,1075			378,52		40,89
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,43	1,25	0,1075			5,35		2,58
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	2	1,25	0,5			39,72		89,37
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	9	1,25	2,25					119,79
	4 М										
	01.3.02.03-0001 Асбестовый газобетонный технический		м3	0,089		0,0178	340,41	1,66	571,89		10,18
	01.3.02.08-0001 Кислород газобетонный технический		м3	0,4		0,08	114,64	1,01	115,79		9,26
	01.7.03.04-0001 Электромерия		кВт-ч	7,41		1,482			8,49		12,59
	01.7.11.07-0227 Электроны сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342Д, диаметр 4-5 мм		кг	2,79		0,558	155,63	0,93	144,74		80,76
	01.7.17.07-0054 Крут шиферный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм		шт	0,27		0,054	104,63	1,24	129,74		7,01
	Итого прямые затраты										3 800,19
	ФОТ										3 518,41
	Пр/8/12-018.0-1, Према № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,		%	117	0,9	105,3					3 704,89
	812/Пр от 21.12.2020 п.25 газопровода		%	74	0,85	62,9					2 213,08
	Пр/7/4-018.0, Према № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,		%								
	774/Пр от 11.12.2020 п.16 газопровода								48 590,80		9 718,16
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.05.06-007 Крыш на русинском ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	22,96	1,25	1,2341	1 703,30	1,41			2 983,88
	4-100-060 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	22,96	1,25	1,2341			508,46		627,49
	91.05.05-011 Поручники однокошачные универсальные фронтальные плавкомбинесные, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,25	0,0134375			1 620,16		21,77
	4-100-050 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,25	0,0134375			435,02		5,95
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	17	1,25	0,91375	10,37	1,24			11,75
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,51	1,25	0,0811625			650,58		52,80
	4-100-040 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,51	1,25	0,0811625			378,52		30,72
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,8	1,25	0,09675			39,72		3,84
	4 М										815,27
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,937		0,126281	35,71	1,12	40,00		5,05
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,24		0,13932			8,49		1,18
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	10,1		0,4343	12,83	1,14	14,63		6,35
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм		т	0,004		0,000172	148 198,02	0,93	137 824,16		23,71
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,037		0,001581	70 286,20	1,18	82 949,52		131,97
	03.1.02.03-0011 Известь строительная мешаная комова, сорт I		т	0,046		0,001978	5 275,05	1,42	7 490,57		14,82
	08.3.03.06-0002 Проволока торчакастая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,04		0,00172	60 258,20	0,95	57 245,29		98,46
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		м3	0,69		0,02967	6 442,06	0,88	5 669,01		168,20
	11.1.03.01-0063 Бруска обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-50 мм, толщина 20-50 мм, сорт III		м3	0,08		0,00344	16 496,03	0,96	15 836,19		54,48
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,2		0,0086	5 764,42	1,41	8 127,83		69,90
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,69		0,02967	5 764,42	1,41	8 127,83		241,15
	Итого прямые затраты										11 286,57
	ФОТ										7 359,05
	Пр/612-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/Пр от 21.12.2020 п.25 строительство		%	102		0,9			91,8		6 754,69
	Пр/774-006-0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/Пр от 11.12.2020 п.16 строительство		%	58		0,85			49,3		3 627,52
71	ФСБЦ-08.4.03.03-0004 Проект армирующий для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	Всего по позиции	т	0,095	1	0,095	55 559,50	0,69	503 925,12		21 668,76
	Владимирская область на 1 квартал 2026 года.м3х								38 336,06		3 641,93
	Объем=95/1000										
72	ФСБЦ-11.2.13.06-0013 Штыри настила, толщина 40 мм	Всего по позиции	м2	2,1285	1	2,1285	625,83	1,29	807,32		3 641,93
	Слит-форма Владимирская область на 1 квартал 2026 года.м3х								807,32		1 718,38
73	ФСБЦ-04.1.02.05-0148 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	Всего по позиции	м3	4,3645	1	4,3645	5 121,22	1,27	6 503,95		1 718,38
	Владимирская область на 1 квартал 2026 года.м3х								6 503,95		28 386,49
	Всего по позиции										
74	ГСН23-04-011-01 Установка люка	Всего по позиции	шт	1	1	1					28 386,49
	421/Пр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; к равн.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										512,80
	1 ОТ(9Т)								1,5065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100.31 Средний разряд работы 3,1		Чел.-ч	1,31	1,15	1,5065				340,39	512,80
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,075				48,79	48,79
	ОТМ(ЗТМ)		Маш.-ч	0,06	1,25	0,075				28,39	28,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,06	1,25	0,075				48,79	48,79
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4									28,39	28,39
	4 М									4,88	4,88
	04.1.02.05-0136 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гранит, класс В20.		м3	0,0008		0,0008	4 806,25	1,27		6 103,94	4,88
	F(1)100, W4										594,86
	Итого прямые затраты										541,19
	ФОТ										569,87
	Пр/6/12-018-0-1, Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,		%	117	0,9	105,3					340,41
	812/гр от 21.12.2020 п.25 газопровода		%	74	0,85	62,9					
	Пр/7/4-018-0, Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,										
	774/гр от 11.12.2020 п.16 газопровода										
	Всего по позиции		шт	1	1	1				1 505,14	1 505,14
75	ТУ 08.1.02.06.16_165013747 Лок пластиковый D745									4 514,75	4 514,75
	7_16.08.2126_01_4										
	Цена=5400/1,22*1,02										4 514,75
	Всего по позиции										142 946,56
	Итого по разделу 2 Замена конструкций внутренних и наружных сетей :										36 256,88
	Всего прямые затраты (справочно)										3 974,83
	в том числе:										1 049,93
	Оплата труда рабочих										101 004,27
	Эксплуатация машин										21 850,55
	Оплата труда машинистов (Отм)										12 028,12
	Материалы										33 143,90
	Строительные работы										162 467,54
	в том числе:										22 517,04
	оплата труда										3 917,63
	эксплуатация машин и механизмов										1 049,93
	оплата труда машинистов (Отм)										101 004,27
	Материалы										21 850,55
	накладные расходы										12 028,12
	сметная прибыль										33 143,90
	Монтажные работы										13 739,84
	в том числе:										57 20
	оплата труда										660,67
	эксплуатация машин и механизмов										12 365,86
	Материалы										6 320,33
	накладные расходы										37 306,81
	сметная прибыль										34 316,41
	Всего ФОТ (справочно)										18 346,45
	Всего накладные расходы (справочно)										195 611,44
	Всего сметная прибыль (справочно)										21 459,55
	Всего по разделу 2 Замена конструкций внутренних и наружных сетей										95 4101853
	справочно:										2,3302524
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
	Итого по смете:										222 765,46
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									86 860,15
		Эксплуатация машин									6 072,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 895,70
		Материалы									126 937,46
		Строительные работы									315 113,57
		в том числе:									
		оплата труда									73 120,31
		эксплуатация машин и механизмов									6 014,95
		оплата труда машинистов (Отм)									2 895,70
		материалы									126 276,79
		накладные расходы									89 821,49
		сметная прибыль									36 984,33
		Монтажные работы									33 143,90
		в том числе:									
		оплата труда									13 759,84
		эксплуатация машин и механизмов									57,20
		материалы									660,67
		накладные расходы									12 365,86
		сметная прибыль									6 320,33
		Всего									348 257,47
		Всего ФОТ (справочно)									82 187,35
		Всего накладные расходы (справочно)									43 304,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									76 616,64
		НДС 22%									424 874,11
		ВСЕГО по смете									21 458,55
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Заплата труда рабочих									
		Заплата труда машинистов									

237 AS49618
6.00000094

Составил:

Проверил:

[Подпись, подпись (подпись, фамилия)]
[Подпись, подпись (подпись, фамилия)]

Проверено ООО «ОПЛАТ»

Нач. отдела ценообразования

Никифорова А.Е.

