

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лп

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Основание принятия текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГБУСОВО «Владимирский дом социального обслуживания», расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, 4
(наименование строкой)

ГБУСОВО «Владимирский дом социального обслуживания», расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, 4
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт крылец входных групп левого и правого крыла первого корпуса

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	315,11 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	256,74 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	38,96 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,39 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	111,89 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,10 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Объем=18,9 / 100	100 м2	0,189	1	0,189					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,88186					4 973,82
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78,74		14,88186					4 973,82
		2 ЗМ									8,92
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,14931					50,76
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79		0,14931	37,32	1,6	59,71		8,92
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,14931					50,76
		Итого прямые затраты									5 033,50
		ФОТ									5 024,58
		Пр/812-091.0-1 НР Покры (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 471,88
		Пр/774-091.0 СП Покры (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 462,04
		Всего по позиции									11 967,42
2	ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стоек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным швом	100 м2	0,19	1	0,19					63 319,58
		Объем=19 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9577					1 201,80
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83		3,9577					1 201,80
		Итого прямые затраты									303,66
		ФОТ									1 201,80
		Пр/812-091.0-1 НР Покры (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 201,80
		Пр/774-091.0 СП Покры (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 069,60
		Всего по позиции									588,88
3	ГЭСНр59-01-005-02	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт	0,05	1	0,05					15 054,11
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,1445					1 770,84
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102,89		5,1445					1 770,84
		2 ЗМ									5,68
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,022					7,80
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29		0,0145	37,32	1,6	59,71		0,87
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,29		0,0145					4,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,0075					4,81
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0075					2,87
		4 М									338,50
		01.7.15-06-0111 Гвозди строительные	т	0,001		0,00005	70 286,20	1,12	78 731,74		3,94
		03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,1		0,005	4 800,85	1,59	7 633,35		38,17
		08.4.03.01-0012 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм	т	0,002		0,0001	66 252,50	0,7	46 376,75		4,64
		11.1.03.05-0066 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,529		0,02645	7 555,00	1,46	11 030,30		291,75
		Итого прямые затраты									2 122,82
		ФОТ									1 778,64
		Пр/812-093.0-1 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 582,99
		Пр/774-093.0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					800,39
		Всего по позиции									4 506,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФСБЦ-04.1.02.05-0134 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х/х	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3	0,014	1	0,014			7 137,85		99,93
Всего по позиции											
5	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) Объем=20 / 100	100 м2	0,2	1	0,2					99,93
421/пр_2020_л.58, п.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				0,8487					310,32
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч		3,69	1,15	0,8487			365,64		310,32
	2 ЗМ										10,93
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0125			48,98		0,12
	91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	Маш.-ч		0,01	1,25	0,0025		30,61	1,6		0,85
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч		0,01	1,25	0,0025			339,94		0,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		0,04	1,25	0,01			640,69		6,41
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		0,04	1,25	0,01			382,78		3,83
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч		2,82	1,25	0,705		4,52	1,38		4,40
	4 М										18,26
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,01		0,002		35,71	1,12		0,08
	01.7.20.08-0051 Ветель шлопцобумажная цветная	кг		1		0,2		56,11	1,62		18,18
Итого прямые затраты											
	ФОТ										344,19
	Пр/812-015-0-1, Приказа № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 л.25 Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 л.16	%		100	0,9	90			40,00		315,00
		%		49	0,85	41,65			90,90		283,50
Всего по позиции											
6	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х/х	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паронепроницаемая	кг	2,76	1	2,76		68,29	1,86		759,89
Всего по позиции											
7	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=20 / 100	100 м2	0,2	1	0,2					350,56
421/пр_2020_л.58, п.б Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				8,188					2 586,25
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч		35,6	1,15	8,188			317,08		2 586,25
	2 ЗМ										48,34
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,3175			107,93		18,96
	91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч		1,27	1,25	0,3175		37,32	1,6		59,71
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч		1,27	1,25	0,3175			339,94		107,93
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	Маш.-ч		7,82	1,25	1,965		8,54	1,76		29,98
	4 М										28,00
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		3,5		0,7		35,71	1,12		28,00
Итого прямые затраты											
	ФОТ										2 780,32
	Пр/812-011-0-1, Приказа № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 л.25 Пр/774-011.0, Приказа № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 л.16	%		112	0,9	100,8			2 704,18		2 725,81
		%		65	0,85	55,25					1 494,06
Всего по позиции											
									35 001,95		7 000,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФСБЦ.04.3.01.09-0062 Слит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.хлх	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М300	м3	0,408	1	0,408	3 957,12	1,35	5 342,11		2 179,58
9	ГЭСН15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм Объем=9,45 / 100		100 м2	0,0945	1	0,0945					2 179,58
421лр_2020_л.58_гл.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-36 Средний разряд, работы 3,6			чел.-ч	376,17	1,15	41,0976248					15 026,94
2 ЗМ			чел.-ч			41,0976248	365,64				15 026,94
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,2705064					53,33
91.05.01-016 Крыны башенные, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	0,34	1,25	0,0407625	251,77	1,52	382,69		15,37
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,34	1,25	0,0407625	514,19		514,19		20,65
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,13	1,25	0,0153563	1 777,41		1 777,41		27,29
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,13	1,25	0,0153563	514,19		514,19		7,90
91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л			маш.-ч	1,69	1,25	0,1996313	2,31	1,81	4,18		0,83
4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	1,69	1,25	0,1996313	339,94		339,94		67,86
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,13	1,25	0,0153563	640,69		640,69		9,84
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,13	1,25	0,0153563	382,78		382,78		5,88
4 М			м3	0,45		0,042525	35,71	1,12	40,00		151,78
01.7.03.01-0001 Вода			кВт-ч	0,0585		0,0055283			8,66		1,70
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			т	0,021		0,0019845	37 600,30	2	75 600,60		0,05
04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)											150,03
Итого прямые затраты											15 334,34
ФОТ											15 129,23
Пр/812.015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					13 616,31
812лр от 21.12.2020 л.25			%	49	0,85	41,65					6 301,32
Пр/774.015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
774лр от 11.12.2020 л.16											
10	ФСБЦ-14.1.06.02-0002 Слит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.хлх	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,1134	1	0,1134	33 998,35	1,29	43 867,87		4 973,48
Всего по позиции											35 251,97
11	ТЦ.06.2.05.03.50_500310985 5_15.07.2026_01_1 морозостойкие, 30х40,2 фронтальные, серые Цена=1850/1,22*1,02	Ступени КЕРАМА МАРАZZI Терраса матовые, ректифицированные,	шт	48	1	48	1 555,08				74 643,84
Всего по позиции											74 643,84
12	ТЦ.06.2.05.03.50_500310985 5_27.09.2026_01_2 Терраса серый противоскользящий 40,2х40,2х0,8 Цена=1850/1,22*1,02		м2	3,8502	1	3,8502	1 546,72				5 955,10
Всего по позиции											5 955,18
13	ГЭСН11-01-047-01 421лр_2020_л.58_гл.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,0963	1	0,0963					11 980,89
Объем=9,63 / 100			чел.-ч	310,42	1,15	34,3774629			346,51		11 980,89
1-100-32 Средний разряд, работы 3,2			чел.-ч			34,3774629					4,68
2 ЗМ			чел.-ч			0,2082469	251,77	1,52	382,69		71,48
ОТМ(ЗТм)			маш.-ч	0,02	1,25	0,0024075					0,92
91.05.01-016 Крыны башенные, грузоподъемность 5 т			чел.-ч	0,02	1,25	0,0024075	514,19		514,19		1,24
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0012038				1 777,41		2,14
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0012038			514,19		0,62
			маш.-ч	1,69	1,25	0,2034338	2,31	1,81	4,18		0,85
			чел.-ч	1,69	1,25	0,2034338			339,94		69,16
			маш.-ч	0,01	1,25	0,0012038			640,69		0,77
			чел.-ч	0,01	1,25	0,0012038			382,78		0,46
			МЗ	0,44		0,042372	35,71	1,12	40,00		96,36
			КВт.-ч	0,0325		0,0031298			8,68		1,69
			т	0,013		0,0012519	37 800,30	2	75 600,60		0,03
			Итого прямые затраты								
14	ФСБЦ-14.1.06.02-0002 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.хлх	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,11556	1	0,11556	33 998,35	1,29	43 857,87		30 961,13
			т	0,11556	1	0,11556					5 068,22
			М2	9,8226	1	9,8226			1 846,72		15 192,81
			Цена=1850/1,22*1,02								
			Всего по позиции								
			кг	1,926	1	1,926	65,84	1,4	92,18		15 192,81
			Состав грунтово-цементный глубокого проникновения								
			Всего по позиции								
			т	0,03969	1	0,03969					177,54
			Объем=14,7*2,7/1000								
17	ГЭСН08-02-007-03 421/пр_2020_л.58_л.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25	Установка металлических решеток приемков	т	0,03969	1	0,03969					177,54
			чел.-ч			1,9307201					681,14
			чел.-ч	42,3	1,15	1,9307201			352,79		681,14
			чел.-ч			0,1160932					84,85
			маш.-ч	0,69	1,25	0,0342326	622,62	1,52	946,38		48,93
			чел.-ч	0,69	1,25	0,0342326			514,19		32,40
			маш.-ч	1,65	1,25	0,0818606			640,69		17,60
			чел.-ч	1,65	1,25	0,0818606			382,78		52,45
			т	0,06		0,0023814	55 898,18	1,32	73 785,60		197,05
			т	0,005		0,0001985	82 698,14	1,3	107 507,58		172,71
18	ТЛ 07.2.07.13_16_165547179 Придаваемая алюминиевая грязезащитная решетка Резина + Щетка 6_15.10.2026_01_3	Итого прямые затраты	т	0,005		0,0001985					21,34
			чел.-ч			0,1160932					1 011,97
			чел.-ч	42,3	1,15	1,9307201			352,79		730,07
			чел.-ч			0,1160932					722,77
			маш.-ч	0,69	1,25	0,0342326	622,62	1,52	946,38		428,19
			чел.-ч	0,69	1,25	0,0342326			514,19		197,05
			маш.-ч	1,65	1,25	0,0818606			640,69		172,71
			чел.-ч	1,65	1,25	0,0818606			382,78		172,71
			т	0,06		0,0023814	55 898,18	1,32	73 785,60		197,05
			т	0,005		0,0001985	82 698,14	1,3	107 507,58		172,71
18	ТЛ 07.2.07.13_16_165547179 Придаваемая алюминиевая грязезащитная решетка Резина + Щетка 6_15.10.2026_01_3	Итого по позиции	М2	2,7	1	2,7			54 495,59		2 162,93
			М2	2,7	1	2,7			18 301,48		49 414,00
			т	0,06		0,0023814	55 898,18	1,32	73 785,60		197,05
			т	0,005		0,0001985	82 698,14	1,3	107 507,58		172,71
			чел.-ч			0,1160932					1 011,97
			чел.-ч	42,3	1,15	1,9307201			352,79		730,07
			чел.-ч			0,1160932					722,77
			маш.-ч	0,69	1,25	0,0342326	622,62	1,52	946,38		428,19
			чел.-ч	0,69	1,25	0,0342326			514,19		197,05
			маш.-ч	1,65	1,25	0,0818606			640,69		172,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,8*1,5 Цена=21890/1,22*1,02									
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Стм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Стм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 1											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
110,4266678											
1,0961585											
Раздел 2. Мусор											
19	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,4207	1	1,4207					
	1 ОТ(37)		чел.-ч			1,463321					418,01
	1-100-10 Средний разряд работы 1,0		чел.-ч	1,03		1,463321			285,66		418,01
	4 М										939,67
	01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг		100 шт	0,2		0,28414			3 307,07		939,67
	Итого прямые затраты										1 357,68
	ФОТ										418,01
	Пр812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92					384,57
	Пр774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44					183,92
	Всего по позиции								1 356,79		1 926,17
20	23-1	Покраска группы грузов: Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т/т груза	1,4207	1	1,4207			420,81		597,84
	Слит-форма										597,84
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции										597,84
21	02-15-1-01-0048	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 48 км	т/т груза	1,4207	1	1,4207			486,35		690,96
	Слит-форма										690,96
	Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции										690,96
Итого по разделу 2 Мусор :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
2 646,48											
418,01											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы										1 537,51
	Перевозка										690,96
	Строительные работы										3 214,97
	Строительные работы										2 524,01
	в том числе:										
	оплата труда										418,01
	материалы										1 537,51
	накладные расходы										384,57
	сметная прибыль										183,92
	Перевозка										690,96
	Всего ФОТ (справочно)										418,01
	Всего накладные расходы (справочно)										384,57
	Всего сметная прибыль (справочно)										183,92
	Всего по разделу 2 Мусор										3 214,97
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										1,463321
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										200 684,19
	в том числе:										
	оплата труда рабочих										38 960,01
	эксплуатация машин										216,73
	оплата труда машинистов (Отм)										393,87
	Материалы										160 422,62
	Перевозка										690,96
	Строительные работы										256 739,34
	Строительные работы										256 048,38
	в том числе:										
	оплата труда										38 960,01
	эксплуатация машин и механизмов										216,73
	оплата труда машинистов (Отм)										393,87
	Материалы										160 422,62
	накладные расходы										37 006,22
	сметная прибыль										19 048,93
	Перевозка										690,96
	Всего ФОТ (справочно)										38 960,01
	Всего накладные расходы (справочно)										37 006,22
	Всего сметная прибыль (справочно)										19 048,93
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.09.2025 № 2409-р 1,4207+1088,3										1 546,15
	Всего										258 285,49
	НДС 22%										56 822,81
	ВСЕГО по смете										315 108,30
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ОРСН										145 205,83
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										

Составил:

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Гл. специалист отдела ценообразования

111,899888
1,0961585

Проверено ООО «ОПМАЛЬ»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----