

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовки в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГБУСОВО "Владимирский дом социального обслуживания", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д. 4

(наименование стройки)

ГБУСОВО "Владимирский дом социального обслуживания", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Чапаева, д. 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Текущий ремонт жилой комнаты №226 второго корпуса

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость: 107,01 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 70,98 тыс.руб.
монтажных работ 16,74 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 22,32 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 0,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 61,59 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 0,28 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
1	ГЭСН46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечений: до 20 см2	100 м	0,225	1	0,225					
	Объем=(3/5-15) / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,15					1 151,77
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	14		3,15					1 151,77
	2 ЗМ										177,95
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	4,06		0,9135	115,43	1,64			172,93
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	8,12		1,827					5,02
	Итого прямые затраты										1 329,72
	ФОТ										1 151,77
	Пр8/12-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					1 186,32
	Пр7/74-040.1 СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					679,54
	Всего по позиции										14 202,58
2	ГЭСН47-01-005-03	Прокладка борозд для протяжки проводов в стенах из ГСП (применительно) Объем=15 / 100	100 м	0,15	1	0,15					3 195,58
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,725					1 606,22
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	31,5		4,725					1 606,22
	Итого прямые затраты										1 606,22
	ФОТ										1 606,22
	Пр8/12-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 429,54
	Пр7/74-091.0 СЛ Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					787,05
	Всего по позиции										25 485,40
3	ГЭСН63-03-005-01	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 Объем=5 / 100	100 м2	0,05	1	0,05					3 822,81
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,8125					631,67
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	36,25		1,8125					631,67
	2 ЗМ										6,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,019					6,89
	91.06.06-046 Подъемники одноопалочные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18		0,009	37,32	1,6			0,54
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18		0,009					3,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2		0,01	640,59	1,44			6,41
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2		0,01	382,78				3,83
	4 М										343,70
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,012	35,71	1,12			40,00
	01.7.15.06-0064 Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм		т	0,003		0,00015	76 630,40	1,12			12,87
	01.7.20.08-0031 Брыз сушоаа, ширина 1640 мм, поверхность плотность 125 г/м2		10 м2	1,2		0,06	386,46	1,62			37,56
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,49		0,0245	4 338,27	1,44			153,05
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	0,06		0,003	3 392,36	1,35			13,74
	14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-С4		кг	4,8		0,24	303,48	1,73			126,00
	Итого прямые затраты										989,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФОТ	Пр812-097.0-1 НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90	45	45	37 025,20	112,37	589,94	1 651,26
4	ФСБЦ.01.6.01.02-0005 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х15х	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	М2	5,25	1	5,25	0,019	1,42918	1,42918	322,80	461,34
5	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 ОТ(3Т) 1-100-24 Средний разряд работы 2,4 2 ЗМ ОТж(3Тм)	М3	0,019	1	0,019	0,0002603	35,71	1,12	40,00	111,54
6	ФСБЦ.04.1.02.05-0604 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.х15х	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известниковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	М3	0,01976	1	0,01976	4 375,68	1,22	5 338,33	105,49	1 332,79
7	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=8 / 100 421/пр_2020_л_58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ ОТж(3Тм)	100 М2	0,08	1	0,08	2,98908	32,49	1,15	2,98908	1 016,11
91.06.05-011	Поручники одношовые универсальные фронтальные пневмокопсы, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Чел.-ч	0,02	1,25	0,002	0,093	1 660,69	3,32	439,92	59,71	1,25
91.06.06-048	Подъемники одношаровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Чел.-ч	0,21	1,25	0,021	37,32	1,6	59,71	1,25	339,94	7,14
4-100-030	ОТж(3Тм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,21	1,25	0,021	339,94	7,14	339,94	7,14	339,94	7,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	Маш.-ч	0,7	1,25	0,07	2,31	1,81	4,18	0,29		
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,7	1,25	0,07	339,94	1,63	23,80			
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,51		0,0408	35,71	1,12	40,00	1,63		
	Итого прямые затраты								1 054,42		
	ФОТ								1 047,93		
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				943,14		
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,65				436,46		
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы	%									
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции					30 425,25			2 434,02		
8	ФСБЦ-04.3.02.05-0002 Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и Силикат-форма	кг	68	1	68	12,31	1,4	17,23	1 171,64		
	Владимирская область на 3 штукатурки на 1 м² при толщине 1 см составляет 8,5 кг)										
	квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=8,5*8										
	Всего по позиции								1 171,64		
9	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,6	1	1,6	68,29	1,86	127,02	203,23		
	Силикат-форма										
	Владимирская область на 3										
	квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=8*0,2										
	Всего по позиции								203,23		
10	ГЭСН15-04-027-05 Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4814	1	0,4814						
	Объем=48,14 / 100										
	За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	421/пр. 2020 г. 58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	ТЗМ=1,25	Чел.-ч	10,9	2,3	12,08698				378,50		4 568,00
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч		(2*1,15)					23,85		4 568,00
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	Чел.-ч									
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,04814				17,91		0,72
	91.06.06-048 Порезкинки одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	2,5	0,012035	37,32	1,6	59,71	4,09		
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	2,5	0,012035			339,94	23,13		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	2,5	0,036105			640,69	13,82		
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	2,5	0,036105			382,78			
	4 М										
	01.7.17.11-0011 Шхурка шифровая/ная двухслойная с зернистостью 40-25	М2	0,44	2	0,423632	531,44	1,33	706,82	299,43		
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная чистая	кг	0,15	2	0,14442	56,11	1,62	90,90	13,13		
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-желевая	т	0,029	2	0,0279212	24 995,33	1,8	44 991,59	1 256,22		
	Итого прямые затраты								6 178,54		
	ФОТ								4 585,91		
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				4 127,32		
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,65				1 910,03		
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы	%									
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%									
	Всего по позиции					25 375,76			12 215,89		
11	ФСБЦ-14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-желевая	т	-0,0279212	1	-0,0279212	24 995,33	1,8	44 991,59	-1 256,22		
	Силикат-форма										
	Владимирская область на 3										
	квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции								-1 256,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФСОБЦ-14.5.11.02-0101 Слитин-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Шпателька водно-дисперсионная	т	0,0279212	1	0,0279212	52 790,33	1,8	96 022,59		2 663,14
Всего по позиции											
13	ГЭСН15-04-007-03 421нр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т)	Окразка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,4814	1	0,4814					2 653,14
Объем=48,14 / 100											
1-100-33 Средний разряд работы 3,3											
2 ЗМ			чел.-ч	32,73	1,15	18,1196553			352,79		6 392,43
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			18,1196553			38,84		25,08
91.06.06-046 Подремонти одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м			маш.-ч	0,01	1,25	0,0661925	30,61	1,6	48,98		0,29
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0060175			339,94		2,05
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,1	1,25	0,060175			640,69		38,55
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,1	1,25	0,060175			382,78		23,03
4 М			м2	0,84		0,404376	531,44	1,33	706,82		528,11
01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25			кг	0,31		0,149224	56,11	1,82	90,90		285,62
01.7.20.08-0051 Ветель хлопчатобумажная цветная			т	0,005		0,002407	52 790,33	1,8	96 022,59		13,57
14.5.11.02-0101 Шпателька водно-дисперсионная											228,72
Итого прямые затраты											6 984,46
ФОТ											6 417,51
При812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90			5 775,76		5 775,76
812нр от 21.12.2020 п.25			%								2 672,69
При774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					
774нр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
14	ФСОБЦ-14.3.01.03-0001 Слитин-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Состав грунтово-очный глубокого проникновения	кг	9,628	1	9,628	65,84	1,4			15 433,11
Объем=012,02*1000											
Всего по позиции											
15	ФСОБЦ-14.3.02.01-0392 Слитин-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	14,442	1	14,442	456,84	1,78			813,18
Объем=012,02*1000											
Всего по позиции											
16	ГЭСН15-07-015-02 421нр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(3Т) 1-100-34 Средний разряд работы 3,4 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.14-0163 Шурпы самонарезающие стальные с полупругой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм Итого прямые затраты	Применительно. Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник из монолитного поликарбоната (ширина 0,5 м) Объем=9 / 10 1 ОТ(3Т) 1-100-34 Средний разряд работы 3,4 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.14-0163 Шурпы самонарезающие стальные с полупругой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм Итого прямые затраты	10 м	0,9	1	0,9					11 743,95
Объем=9 / 10											
1-100-34 Средний разряд работы 3,4			чел.-ч	1,7	1,15	1,7595			357,08		626,28
2 ЗМ			чел.-ч			1,7595			7,21		7,21
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,01125			640,69		4,31
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,25	0,01125			382,78		7,21
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,01125			23,73		4,31
4 М			кВт-ч	0,22		0,198	114,90	1,12	8,68		23,73
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кг	0,19		0,171			128,69		1,72
01.7.15.14-0163 Шурпы самонарезающие стальные с полупругой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм											22,01
Итого прямые затраты											663,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					632,58 569,33 263,47
17	ФСБЦ.01.7.15.07-0022 Сплит-форма Владимирская область на 3 квартал 2026 года.k15x Объем=51 / 1000	Любели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,051	1	0,051					1 662,59 353,29 18,02
18	ТЛ_11.3.03.19_50_502906996 7_21.10.2026_01_1 лист Цена=1227/1,22*1,02	Монолитный поликарбонат Новатто 2мм, 2050х3050мм, прозрачный, 1	м2	4,5	1	4,5					1 025,65 4 616,33
19	ТЛ_09.3.01.01_77_772275396 9_21.10.2026_01_2 Цена=290/4/1,22*1,02	Зеркалодержатель, Локри хром, пластик-металл, д 17 мм, 4 шт. ЗПМ20	шт	30	1	30					4 616,33 1 818,30
Итого по разделу 1 Общестроительные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 1 Общестроительные работы											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
46,0536133											
0,2451825											
6 434,63											

Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

20	ГЭСН08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- патжиный: под штукатурку по стенам или в бороздах Объем=70 / 100	100 м	0,7	1	0,7					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,55					4 322,13
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	16,5		11,55					4 322,13
	2 ЗМ		чел.-ч			0,028					12,56
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,014					24,68
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,02		0,014					7,20
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,014					7,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,014					8,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,014				382,78	5,36
	4 М										215,18
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,01		0,007	4 338,27	1,44		6 247,11	43,73
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж желтый		кг	0,3		0,21	79,86	1,77		141,39	29,69
	21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, вышший и первый сорт, внутренний диаметр 0 50-9 00 мм		кг	0,53		0,371	374,60	1,02		382,09	141,76
	Итого прямые затраты									15 836,43	4 563,72
20.1	421нр_2020_г.75_мл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				86,44	4 334,09
	ФОТ									4 204,65	2 210,69
	Пр/812-048 3.-1 НР Энергетехнические установки на других объектах		%	97		97				2 210,69	11 085,50
	Пр/774-048 3 СП Энергетехнические установки на других объектах		%	51		51				92 495,31	6 604,17
21	ОСБЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,50кВ, РЕJ-660		1000 м	0,0714	1	0,0714					6 604,17
	Слитп-форма										
	Владимирская область на 3										
	квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=(70*1,02) / 1000										
	Всего по позиции										6 604,17
22	ГЭСНм08-02-427-01 Ответительные коробки открытого типа: с креплением шурупами		100 шт	0,04	1	0,04					157,42
	Объем=4 / 100										0,37
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,4632				311,37	157,05
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	0,03		0,0012				339,94	0,51
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	11,55		0,462				8,68	2,10
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,0008				640,69	0,51
	ОТМ(ЗТм)		Маш.-ч	0,02		0,0008				382,78	12,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Чел.-ч	0,02		0,0008				353,29	1,43
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,0008				111 093,88	6,31
	4 М		КВт.-ч	6,05		0,242				65,37	2,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,101		0,00404	99 190,96	1,12			
	01.7.15.07-0022 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		т	0,00142		0,000566					
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		шт	1		0,04	53,58	1,22			
	01.7.17.09-1455 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм										
	Итого прямые затраты										170,69
22.1	421нр_2020_г.75_мл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				3,15	157,73
	ФОТ									153,00	80,44
	Пр/812-048 3.-1 НР Энергетехнические установки на других объектах		%	97		97				407,28	247,25
	Пр/774-048 3 СП Энергетехнические установки на других объектах		%	51		51				10 182,00	616,12
23	ОСБЦ-20.5.02.06-0002 Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм		10 шт	0,4	1	0,4	671,87	0,92			247,25
	Слитп-форма										
	Владимирская область на 3										
	квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=4 / 10										
	Всего по позиции										247,25
24	ГЭСНм08-03-591-11 Розетка штепсельная: трехполюсная		100 шт	0,06	1	0,06					1 389,12
	Объем=6 / 100										1 389,12
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			3,5238				394,21	11,61
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	58,73		3,5238				4,31	8,53
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,0096				1 777,41	2,47
	ОТМ(ЗТм)		Маш.-ч	0,08		0,0048				514,19	
	91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Чел.-ч	0,08		0,0048					
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,08		0,0048				640,69	3,08
	4-100-040 ОТМ(Стм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08		0,0048				382,78	1,84
	4 М										30,37
	08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полносовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм		т	0,0096		0,000576	70 310,45	0,75		52 732,84	30,37
	Итого прямые затраты										1 435,41
24.1	421/пр_2020_п.75_п.а Вспомогательные непроизводимые материальные ресурсы		%	2		2					27,78
	ФОТ										1 393,43
	Пр612-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 351,63
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					710,65
	Всего по позиции									58 757,83	3 525,47
25	TL_20.4.03.06_78_784222473 Розетка 1-м СП Glossa 16A IP20 с заземл. механизм бел. SE GSL000143		шт	6	1	6				190,06	1 140,36
	4_21.10.2026_01_3										
	Цена=227.33/1,22*1,02										
	Всего по позиции										1 140,36
26	TL_20.4.03.02_78_784222473 Рамка 1-м Glossa бел. SE GSL000101			6	1	6				55,09	330,54
	4_21.10.2026_01_4										
	Цена=65.89/1,22*1,02										
	Всего по позиции										330,54
27	ФСБЦ-20.5.02.11-0001 Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки		1000 шт	0,006	1	0,006	7 782,25	0,92		7 159,67	42,96
	Слит-Форма										
	Владимирская область на 3										
	квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=6 / 1000										
	Всего по позиции										42,96
Итого по разделу 2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ :											
	Всего прямые затраты (справочно)										14 672,47
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										5 868,67
	Эксплуатация машин										45,97
	Оплата труда машинистов (Отм)										17,18
	Материалы										8 740,65
	Строительные работы										6 647,13
	в том числе:										
	Материалы										6 647,13
	Монтажные работы										16 736,40
	в том числе:										
	оплата труда										5 868,67
	эксплуатация машин и механизмов										45,97
	оплата труда машинистов (Отм)										17,18
	Материалы										2 083,52
	накладные расходы										5 709,28
	сметная прибыль										3 001,78
	Всего накладные расходы (справочно)										5 885,85
	Всего сметная прибыль (справочно)										5 709,28
	Всего по разделу 2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										3 001,78
	справочно:										23 383,53
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										1 470,90
	Затраты труда рабочих										15,537
	Затраты труда машинистов										0,0384
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										56 610,80

